

GALVENO MATERIĀLU UN BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

Nr. p.k.	Materiālu un būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	2	3	4	5
	Dažādi darbi			
1	Teritorijas uzmērīšanas un nospraušanas darbi	m2	30.0	
2	Augu grunts noņemšana 20 cm biezumā, aizvedot uz atbertni	m2	35.0	
	Būvniecības darbi			
3	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunts aizvedot uz atbertni	m3	9.0	
4	Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā	m3	10.0	
5	Nesaistītu minerālmateriālu (0/32s) (N-III klase) seguma dilumkārtas būvniecība 20 cm biezumā	m2	31.0	
6	Koka aizsargbarjeras būvniecība, H=0.8 m	m	10.0	
7	Atstarojošas, kompozītmateriāla plāksnes "Ūdens nemšanas vieta" uzstādīšana	gab.	1	
8	Atstarojošas, kompozītmateriāla plāksnes "Piebrauktuve ugunsdzēsības transportam 5 m/5 m" uzstādīšana	gab.	1	
9	Cinkota metāla staba uzstādīšana	gab.	1	
10	Zālāja atjaunošana, apzaļumošana ar augu zemi ar daudzgadīgā zālāja sēklām 10 cm biezumā	m2	8.0	
	Piezīmes:			
	1. Būvdarbu apjomus precizēt būvniecības laikā.			
	2. Izraktu grunts pielauts izmantot uzbēruma grunts vietā.			

Ūdens ņemšanas vieta Kalētu pagasta Kalētu ciemā ugunsdzēsības vajadzībām				Pasūtījuma Nr.		
				01-23/TS-L		
				Būvkomersanta reģ. Nr.		
				2104-RA		
			Labiekārtojums - TS-L	Mērogs	Lapa	Lapas
				b/m	TS-L-5	
Daļas vad.	Guntis Jurjāns		Galveno materiālu un būvdarbu apjomu saraksts	 SIA "IK projekts" Liepāja, Dūņu iela 8, LV-3401 tālr.: +371 63489238 info@ikprojekts.lv		
Izstrādāja	Irīna Jankovska					