ELEKTRONS S
TELEKOMUNIKĀCIJAS, KABEĻTELEVĪZIJA
Jomas 74, Jūrmala, LV 2015, reģ. Nr. 50003326881, tālr./fakss +37167811095, epasts:info@elektronss.lv

Jūrmalā
2019.g.22.februāri
Nr. 9-02/2i

Jūrmalas pilsētas dome
Jomas iela 1/5
Jūrmala LV-2015

TEHNISKIE NOTEIKUMI.

Pamatojums: Ceļu programma 2019.-2021.gadam
Objekta adrese: Jūrmala
Īpašnieks: Jūrmalas pilsētas pašvaldība
Pasūtītājs: Jūrmalas pilsētas pašvaldība
Objekta nosaukums: Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonds

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda izlietojuma programmas 2019.-2021.gadam lūdzam ņemt vērā sekojošos nosacījumus:

No visas programmas SIA"Elektrons S" ņem vērā tikai:

2019.g. 2.1.un 2.2 Ielu seguma kapitālais remonts:

Aizputes ielas posms no Rēzeknes pulka ielas līdz Brīvības prospektam (Aizputes-Rēzeknes pulka krustojums).

Gājēju celiņš Muižas ielā no Brīvības prospekta līdz Stendes ielai (Muižas-Kuldīgas krustojums).

2.4. Seguma atjaunošana, teritorijas labiekārtošana pilsētas iekškvartalos

No Raiņa ielas gar Raiņa 87. No Nometņu ielas 9 gar tirgu.

2.6. Grantēto ielu asfaltēšana:

Puķu ielas posmā no Mētru ielas līdz Dzelzceļam (Puķu-Ausekļa krustojums)

Žubītes ielas posmā no Dzelzceļa līdz Mētru ielas(Žubītes- Ausekļa krust.)

Atbalss iela no Asaru pr. Līdz Dzelzceļam

Cīruļu iela posmā no Lapsu ielas līdz Olgas ielai(Cīruļu-Viņķu krustojums)

2020.g.2.1. Un 2.2.Ielu seguma kapitālais remonts:

Dārzkopības iela no Pērkona ielas līdz Brīvības pr.(Dārzkopības-Jelgavas kr.)

Gājēju celiņš no P.Brieža ielas līdz Druvciēmam(Skuju-celiņa krustojums)
Tallinas iela pie Rūpniecības ielas gājēju celiņš un pāreja.

2.4. Seguma atjaunošana, teritorijas labiekārtošana pilsētas iekškvartalos
Iekškvartāls Slokas 63/65 .

2.6. Grantēto ielu asfaltēšana.
Ausekļa iela no Ezera ielas līdz Kanālu ielai(Ausekļa-Ezeru krustojums)
Viņķu iela no Zemgales ielas līdz Cīruļu ielai(Viņķu-Cīruļu krustojums)

1. Būvdarbu gaitā ņemt vērā kabeļa ieguldīšanas dziļumu 0,6m.
2. Ja ceļa seguma konstrukcijas dziļums pārsniegs 0,6m, maģistrālo optisko kabeļi atšurfēt un uzlikt aizsargpaneli.
3. Pirms būvdarbu sākuma izsaukt SIA"Elektrons S" pārstāvi.

SIA "Elektrons S" galv.inženieris J.Jamščiks