

**Rūdolfa Blaumaņa no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu iela no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai,
Jūrmalā**

Būvdarbu apjomu saraksts

Nr.p.k.	Nr. Specifikācijās	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, EUR	Summa, EUR
1	2	3	4	5	6	7
1		SAGATAVOŠANAS DARBI				
2	2	Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai	kpl.	1,00		
3	2	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pievadceļu uzturēšanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā)	kpl.	1,00		
4	7,3	Informācijas stenda (būvtafeles) un informācijas plāksnes (pēc būvdarbu pabeigšanas) izgatavošana un uzstādīšana	gb.	2,00		
5	3,1	Trases uzmērīšana un nospraušana	m	930,00		
6	3,2	Brauktuves asfaltbetona seguma frēzēšana h _{vid} =13 cm ar materiāla aizvešanu uz Būvdarbu veicēja atbērtni	m ²	5631,00		
7	3,2	Gājēju ietves asfaltbetona seguma demontāža h _{vid} =5 cm, tai skaitā ietves betona apmaļu demontāža, ar materiāla aizvešanu uz Būvdarbu veicēja atbērtni	m ²	155,00		
8	3,2	Gājēju ietves betona bruģakmens demontāža h=6 cm, tai skaitā ietves betona apmaļu demontāža, ar materiāla aizvešanu uz Būvdarbu veicēja atbērtni	m ²	396,00		
9	3,2	Betona plātņu seguma demontāža h=5 cm, ar materiāla aizvešanu uz Būvdarbu veicēja atbērtni	m ²	636,00		
10	3,2	Betona seguma demontāža, h=15cm, ar materiāla aizvešanu uz Būvdarbu veicēja atbērtni	m ²	60,00		
11	3,2	Nobrauktuvju betona bruģakmens seguma demontāža h=8 cm, tai skaitā betona apmaļu demontāža, ar materiāla aizvešanu uz Būvdarbu veicēja atbērtni	m ²	212,00		
12	3,2	Šķembu un grants seguma demontāža, h _{vid} =20 cm, ar materiāla aizvešanu uz Būvdarbu veicēja atbērtni	m ²	68,00		
13	3,2	Betona ceļa apmaļu demontāža un nogādāšana uz Būvdarbu veicēja atbērtni	m	470,00		
14	3,2	Ceļa zīmes ar balstiem un betona pamatu demontāža un aizvešana uz Būvdarbu veicēja atbērtni	kpl.	22,00		
15	3,2	Ceļa zīmes demontāža un aizvešana uz Būvdarbu veicēja atbērtni	gab.	6,00		
16	3,2	Esošā horizontālā apzīmējuma Nr 929 (līnijas platums 20cm) demontāža	m ²	2,00		
17	3,2	Signālstabiņu demontāža un nogādāšana uz Būvdarbu veicēja atbērtni	gab.	2,00		
18	3,4	Koku ciršana, celmu frēzēšana un nogādāšana uz Būvdarbu veicēja atbērtni	gab.	26,00		
19	3,4	Celmu frēzēšana un nogādāšana uz Būvdarbu veicēja atbērtni	gab.	1,00		
20	9,1	Koku vainaga kopšana (redzamību apgrūtināšanu un satiksmes drošību apdraudošu zaru nozāģēšana, vainaga pacelšana) sertificēta arborista klātbūtnē	gb.	11,00		
21	9,1	Koku aizsardzība izbūves laikā, izmantojot dēļu vairogus (vismaz pieci 20cm plati dēļi), tai skaitā koku sakņu atrakšana ar rokām un aizsardzība	gb.	45,00		
22	3,2	Atkritumu konteineru norobežojošā žoga demontāža un nogādāšana uz būvdarbu veicēja atbērtni	m	23,00		
23	-	Esošā ģeodēziskā tīkla punkta saglabāšana un aizsardzība būvdarbu laikā	kpl.	6,00		
24		KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE				
25	3,3	Esošo (brauktuvē un nobrauktuvēs) aku inspekcija, vāka līmeņošana, izmantojot 40t "peldoša" tipa vākus, nepieciešamības gadījumā rekonstruējot aku, lai būtu iespējams veikt vāka uzstādīšanu un pazemināšanu	gab.	74,00		
26	3,3	Esošo (ietvēs un zaļajā zonā) aku inspekcija, vāka līmeņošana, izmantojot 12t "peldoša" tipa vākus, nepieciešamības gadījumā rekonstruējot aku, lai būtu iespējams veikt vāka uzstādīšanu un pazemināšanu	gab.	13,00		
27	3,3	Esošu gāzes vada aizbīdņu (brauktuvē un nobrauktuvēs esošo) kapju inspekcija, vāka līmeņošana, izmantojot 40t "peldoša" tipa vākus, nepieciešamības gadījumā rekonstruējot, lai būtu iespējams veikt vāka uzstādīšanu	gab.	18,00		

Nr.p.k.	Nr. Specifikācijās	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, EUR	Summa, EUR
1	2	3	4	5	6	7
28	3,3	Esošu gāzes vada aizbīdņu ietvērs un zaļajā zonā) kapju inspekcija, vāka līmeņošana, izmantojot 12t "peldoša" tipa vākus, nepieciešamības gadījumā rekonstruējot lai, lai būtu iespējams veikt vāka uzstādīšanu	gab.	9,00		
29	8,1	Kabeļu iečaulošana dalīta tipa plastmasas caurules, d=110, 750N	m	335,00		
30	8,1	Kabeļu iečaulošana dalīta tipa plastmasas caurules, d=160, 750N	m	218,00		
31	8,1	Optiskās šķiedras specializētās aizsargcaurules ar trosi kabeļa ievilkšanai izbūve (plastmasas caurules, d40, 750N). Tai skaitā tranšejas rakšana, caurules ieguldīšana un visi pārējie nepieciešamie darbi un materiāli	m	554,00		
32	8,1	Optiskās šķiedras specializētās aizsargcaurules ar trosi kabeļa ievilkšanai izbūve ar beztranšejas (horizontāli vadāmās urbšanas HDD) metodi-caurduri (plastmasas caurule, d40, 750N). Tai skaitā visi nepieciešamie darbi un materiāli	m	311,00		
33	3,3	Plastmasas akas KP-PEH 800x650 ar 12t "peldoša" tipa vāku izbūve. Tai skaitā visi nepieciešamie darbi un materiāli	gab.	14,00		
34	3,3	KKS-1 akas PEH 800, h=900mm, ar 40t "peldoša" tipa vāku izbūve. Tai skaitā visi nepieciešamie darbi un materiāli	gab.	1,00		
35		ZEMES DARBI				
36	4,1	Augu zemes slāņa noņemšana, h(vid)=30 cm, izrakto grunti aizvedot uz būvdarbu veicēja atbērtni	m ²	2880,00		
37	4,2	Ierakuma izbūve izrakto grunti aizvedot uz būvdarbu veicēja atbērtni	m ³	6605,00		
38	4,4	Apzaļumošana - Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10 cm, apsētu ar zālāja sēklām, ieskaitot darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid) = 30cm	m ²	2595,00		
39		SEGUMU IZBŪVE				
40		Brauktuves asfaltbetona segas konstrukcijas izbūve				
41	4,3	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N IV, RA, RA 30%, pamata pastiprinošās kārtas izbūve, h=10 cm	m ²	1760,00		
42	5,1	Drenējošā slāņa izbūve no smilts, h=40 cm, kf>1m/dnn	m ³	760,00		
43	5,2	Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N III, pamata izbūve, h= 15 cm	m ²	1580,00		
44	5,2	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve h=10 cm	m ²	1655,00		
45	6,1	Karstā asfalta AC 16 base 70/100 izbūve, S IV, h=6 cm	m ²	1562,00		
46	6,1	Karstā asfalta AC 11 surf 70/100 izbūve, S III, h=4 cm	m ²	1562,00		
47		Minerālmateriālu maisījuma 0/32s nomales uzpildīšana, N III, h=10 cm	m ²	20,00		
48		Brauktuves betona bruģakmens segas konstrukcijas izbūve				
49	4,3	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N IV, RA, RA 30%, pamata pastiprinošās kārtas izbūve, h=10 cm	m ²	4825,00		
50	5,1	Drenējošā slāņa izbūve no smilts, h=40 cm, kf>1m/dnn	m ³	1845,00		
51	5,2	Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N III, pamata izbūve, h= 15 cm	m ²	3712,00		
52	5,2	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve h=10 cm	m ²	3712,00		
53	5,2	Minerālmateriālu izsijas (fr. 2/8), h=3 cm	m ²	3712,00		
54	6,1	Betona bruģakmens, Prizma 8 (200x100x80 mm, melns, bez fāzes), h=8 cm	m ²	2210,00		
55	6,1	Betona bruģakmens, Prizma 8 (200x100x80 mm, sarkans, bez fāzes), h=8 cm	m ²	1502,00		
56		Velosipēdu ceļa segas konstrukcijas izbūve				
57	5,1	Drenējošā slāņa izbūve no smilts, h=30 cm, kf>1m/dnn	m ³	52,00		
58	5,2	Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N III, pamata izbūve, h= 15 cm	m ²	135,00		
59	5,2	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve h=10 cm	m ²	135,00		
60	5,2	Minerālmateriālu izsijas (fr. 2/8), h=3 cm	m ²	135,00		

Nr.p.k.	Nr. Specifikācijās	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, EUR	Summa, EUR
1	2	3	4	5	6	7
61	6,1	Betona bruģakmens, Prizma 8 (200x100x60 mm, sarkans, bez fāzes), h=6 cm	m ²	125,00		
		Betona bruģakmens, Prizma 8 (200x100x80 mm, sarkans, bez fāzes), h=8 cm	m ²	10,00		
62		Gājēju ietves segas konstrukcijas izbūve				
63	5,1	Drenējošā slāņa izbūve no smilts, h=30 cm, kf>1m/dnn	m ³	371,00		
64	5,2	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve h=15 cm	m ²	887,00		
65	5,2	Minerālmateriālu izsijas (fr. 2/8), h= 3 cm	m ²	887,00		
66	5,3	Betona bruģakmens, Prizma 6 (200x100x60 mm, pelēks), h=6 cm	m ²	858,00		
67	5,3	Taktilā betona bruģa seguma 200x100 (dzeltens, punktots) izbūve, h=6 cm	m ²	29,00		
68		Nobrauktuves segas konstrukcijas izbūve. 1. Tips				
69	5,1	Drenējošā slāņa izbūve no smilts, h=30 cm, kf>1m/dnn	m ³	28,00		
70	5,2	Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N III, pamata izbūve, h= 15 cm	m ²	65,00		
71	5,2	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve, h= 10 cm	m ²	65,00		
72	6,1	Karstā asfalta AC 11 surf izbūve, S III, h=6 cm	m ²	65,00		
73		Nobrauktuves segas konstrukcijas izbūve. 2. Tips				
74	5,1	Drenējošā slāņa izbūve no smilts, h=30 cm, kf>1m/dnn	m ³	345,00		
75	5,2	Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N III, pamata izbūve, h= 15 cm	m ³	818,00		
76	5,2	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve, h= 10 cm	m ²	818,00		
77	5,2	Minerālmateriālu izsijas (fr. 2/8), h= 3 cm	m ²	818,00		
78	5,3	Betona bruģakmens, Prizma 8 (200x100x80 mm, pelēks), h=8 cm;	m ²	818,00		
79		Betona bruģakmens seguma atjaunošana				
80	5,2	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve, h= 15 cm	m ³	105,00		
81	5,2	Minerālmateriālu izsijas (fr. 2/8), h= 3 cm	m ²	105,00		
82	5,3	Betona bruģakmens seguma pārlīkšana, h= 6 cm (80% demontētais betona bruģakmens, 20% jauns betona bruģakmens, analogs esošajam)	m ²	105,00		
83		Dabīgā akmens bruģa seguma izbūve				
84	5,1	Drenējošā slāņa izbūve no smilts, h=30 cm, kf>1m/dnn	m ³	12,00		
85	5,2	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve, h= 15 cm	m ²	28,00		
86	5,2	Minerālmateriālu izsijas (fr. 2/8), h=5 cm	m ²	28,00		
87	5,4	Dabīgā akmens seguma izbūve d=10-15 cm, betonā C 20/25, h=15 cm	m ²	28,00		
88		Šķelta granīta bruģakmens joslas izbūve				
89	5,1	Drenējošā slāņa izbūve no smilts, h=30 cm, kf>1m/dnn	m ³	8,00		
90	5,2	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve, h= 15 cm	m ²	18,00		
91	5,2	Minerālmateriālu izsijas (fr. 2/8), h=3 cm	m ²	18,00		
92	5,3	Šķelts granīta bruģakmens (dažādas krāsas), h=10 cm	m ²	18,00		
93		Asfalta segas salaiduma posmu izbūve				
94	3,5	Asfalta seguma frēzēšana, h=4cm ar materiāla aizvešanu uz Būvniecības ierosinātāja norādītu atbērtni	m ²	175,00		
95	6,1	Karstā asfalta AC11 surf 70/100 izbūve, S III, h=4 cm	m ²	175,00		
96		Cementbetona apmaļu izbūve				
97	7.1	Cementbetona apmaļu 100.30.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai	m	1274,00		

Nr.p.k.	Nr. Specifikācijās	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, EUR	Summa, EUR
1	2	3	4	5	6	7
98	7.1	Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai	m	825,00		
99	7.1	Slīpo cementbetona apmaļu, betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai	m	108,00		
100	7.1	Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai	m	913,00		
101		CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS				
102		Ceļa zīmju uzstādīšana, atbilstoši LVS-77				
103	7,2	201	gab.	2,00		
104	7,2	206	gab.	1,00		
105	7,2	301	gab.	9,00		
106	7,2	302	gab.	1,00		
107	7,2	323	gab.	1,00		
108	7,2	326	gab.	1,00		
109	7,2	404	gab.	1,00		
110	7,2	410	gab.	1,00		
111	7,2	413(s)	gab.	1,00		
112	7,2	414(s)	gab.	1,00		
113	7,2	501	gab.	5,00		
114	7,2	502	gab.	2,00		
115	7,2	504	gab.	1,00		
116	7,2	533	gab.	4,00		
117	7,2	534	gab.	1,00		
118	7,2	537	gab.	3,00		
119	7,2	538	gab.	3,00		
120	7,2	801	gab.	1,00		
121	7,2	849	gab.	5,00		
122	7,2	907	gab.	1,00		
123	7,2	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot betona C 30/37 pamatus, min 0.30m x 0.30m x 0.50m	kpl.	21,00		
124	7,2	Ceļa zīmju balstu ar konsuli uzstādīšana, ieskaitot betona C 30/37 pamatus, min 0.30m x 0.30m x 0.50m	kpl.	4,00		
125	7,4	Nolokāmu signālstabiņu uzstādīšana ar 917. un 918. apzīmējumu dzeltenā krāsā	gab.	14,00		
126	7,5	Trapecveida ātrumvaļņa izbūve	kpl.	2,00		
127	7,5	Izceltā krustojuma tipa ātrumvaļņa izbūve	kpl.	2,00		
128	-	Esošā luksafora balsta pārcelšana	gab.	1,00		
129	-	Esošās luksafora sekcijas pārcelšana uz pretējo virzienu, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus	kpl.	1,00		
130		Plastikas brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana				
131	7.3	920. (līnijas platums 10cm)	m²	5,00		
132	7.3	924. (līnijas platums 10cm)	m²	5,00		
133	7.3	929. (līnijas platums 20cm)	m²	3,00		
134	7.3	931. (līnijas platums 50cm)	m²	9,00		
135	7.3	933. (līnijas platums 50cm)	m²	9,00		
136	7.3	934. (līnijas platums 40cm)	m²	6,00		
137	7.3	945. (līnijas platums 10cm)	m²	7,00		
138		Horizontālā apzīmējuma izbūve pacelto krustojumu un trapecveida ātrumvaļņu apzīmēšanai izmantojot baltu betona bruģakmeni				
139	5,3	933. (līnijas platums 50cm). Betona bruģakmens, Prizma 8 (200x100x80 mm, balts, bez fāzes), h=8 cm	m²	20,00		
140		Labiekārtojuma elementi				
141	-	Atkritumu konteineru norobežojošā žoga izbūve atbilstoši Pielikumam Nr.1 un ražotāja specifikācijai	m	23,00		
142	-	Koka sakņu aizsargrežģa uzstādīšana atbilstoši pielikumam Nr.2 un ražotāja specifikācijai	gab.	2,00		

Nr.p.k.	Nr. Specifikācijās	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, EUR	Summa, EUR
1	2	3	4	5	6	7

Piezīmes:

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2019.
3. Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
6. Ģeosintētiskiem materiāliem darba daudzumi noteikti bez pārlaiduma posmiem, pārlaiduma posmi veidojami atbilstoši izvēlētajam materiāla ražotāja specifikācijai.
7. Uzstādot ceļa zīmes, paredzēt attālumu no zemākās zīmes apakšējās malas līdz seguma virsmai - 2,05 m, virs veloceliņa - 2,50 m. Ceļa zīmes uzstādīšanas apjomos iekļaut ceļa zīmju balsta čaulas iebetonēšanas apjomus.
8. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo nestspējas un citu projektā ietverto rādītāju un parametru sasniegšanu.

Sastādīja: A.Putka
Pārbaudīja: D.Dāle