I Iepirkuma daļa

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS.

Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūves būvprojekta izstrādei

I. Vispārīgā informācija

Pasūtītājs	Jūrmalas pilsētas dome, Reģ.Nr.90000056357	
Objekta adrese	Rūdolfa Blaumaņa no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu iela no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai.	
Zemesgabali	Rūdolfa Blaumaņa iela 1423, zemes gabala kadastra apzīmējums 1300 010 1423, Rūdolfa Blaumaņa iela 2031, zemes gabala kadastra apzīmējums 1300 010 2031, Ceriņu iela 0109, zemes gabala kadastra apzīmējums 1300 010 0109, Ceriņu iela 1321, zemes gabala kadastra apzīmējums 1300 010 1321, Ceriņu iela 0033, zemes gabala kadastra apzīmējums 1300 010 0033, Ceriņu iela 0031, zemes gabala kadastra apzīmējums 1300 010 0031, Slokas iela 0110, zemes gabala kadastra apzīmējums 1300 010 0110, Dubultu prospekts 2526, zemes gabala kadastra apzīmējums 1300 010 2526 Strēlnieku prospekts 2527, zemes gabala kadastra apzīmējums 1300 010 2527, Pīlādžu iela 2810, zemes gabala kadastra apzīmējums 1300 010 2810.	
Projektēšanas stadijas	Darba uzdevums paredz - būvprojektu minimālā sastāvā un būvprojekta izstrādi	
Būvniecības veids	II grupas inženierbūve	
Orientējošie darbu apjomi	Platība 11850 m^2	

II. Projektēšanas darba materiāli

Nosaukums	Nodrošina
Zemesgrāmatas kopija	Pasūtītājs
Zemes robežu plāna kopija	Pasūtītājs
Zemesgabala topogrāfiskais plāns	Izpildītājs
Tehniskie noteikumi atbilstoši Būvvaldes norādījumiem	Pasūtītājs/ Izpildītājs

III. Vispārīgie norādījumi

3.1. Būvprojekta mērķis – veikt ielu pārbūves projektēšanu paredzot segumu nomaiņu brauktuvei un celiņiem, kur nepieciešams izbūvējot jaunus gājēju un veloceliņus un stāvvietas, paredzot segumu atjaunošanu uzlabojot transportlīdzekļu un gājēju satiksmi.

3.2. Būvprojekta izstrādes teritorijas raksturojums:

3.2.1.*Apbūve – brauktuve, ielas apgaismojums*;

3.2.1.1.brauktuves segums – asfaltbetons apmierinošā stāvoklī;

3.2.2.*Inženierkomunikācijas*;

3.2.2.1.ielas apgaismojums – ielas apgaismojuma gaisa vadu instalācija ar vecā tipa stabiem un kvēlspuldzes gaismas armatūru;

3.2.2.2.lietus kanalizācija – nav izbūvēta;

3.2.2.3.ielas posmā atrodas arī citi pazemes inženierkomunikāciju tīkli – gāzes, ūdensvada, sadzīves kanalizācijas, vājstrāvu u.c.

3.2.3.L*abiekārtojums*;

3.2.3.1.zaļā zona – piebrauktuvē pie īpašumiem apmierinošā stāvoklī;

3.2.3.2.dažādas sugas un vecuma augoši koki, krūmi, labiekārtojuma elementi.

3.3. Izstrādājot būvprojektu, ņemt vērā sekojošus normatīvos aktus un būvnoteikumus:

3.3.1. "Būvniecības likums";

3.3.2. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";

3.3.3. Ministru kabineta 2018.gada 28.augustā Ministru kabineta noteikumiem Nr. 545 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";

3.3.4. Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumi Nr.655 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts"";

3.3.5. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi";

3.3.6. Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumi Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem";

3.3.7. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" "Ceļu specifikācijas 2019";

3.3.8. Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojums, teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu";

3.3.9. citi Latvijas Republikas normatīvie akti, standarti vai dokumenti, ja to pielietošanu nosaka spēkā esošās normatīvo aktu prasības un/vai šis projektēšanas uzdevums.

3.4. Būvprojektā jāparedz esošo inženierkomunikāciju aizsargāšanas pasākumi, vai inženierkomunikāciju pārvietošana ja tas jāveic saskaņā ar atbildīgo institūciju izsniegtajiem tehniskajos noteikumos norādītajiem nosacījumiem, Latvijas Republikas būvnormatīvu un standartu prasībām.

3.5. Būvprojektā jāparedz kvalitatīvi, ekspluatācijā praktiski materiāli, rodot ekonomiski pamatotu risinājumu gan būvniecības, gan ekspluatācijas izmaksu ziņā. Piedāvājot risinājumus un izvēloties materiālus un elementus, obligāti ir jāiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai arī tehniskā un finanšu informācija. Inženiertehniskais risinājumi un materiāli jāparedz tādi, lai nepamatoti netiktu sadārdzinātas objekta izbūves un uzturēšanas izmaksas.

3.6. Būvprojektā jāparedz risinājumi virszemes ūdens novadīšanai no brauktuves, lietus ūdeņus novadot meliorācijas grāvju sistēmās.

3.7. Būvprojekta izstrādes ietvaros ir jāizvērtē ielas apgaismojuma atjaunošanas vai pārbūves nepieciešamība, tai skaitā inženierkomunikācijas darbības nodrošināšanai, atbilstoši inženierkomunikāciju turētāju tehniskajos noteikumos noteiktajām prasībām.

3.8. Projektā jāparedz risinājumi būvniecības laikā skarto teritoriju apzaļumošanai un sakārtošanai.

3.9. Būvprojektā ir jāizstrādā tāda mezglu sastāvu risinājumu detalizācija ar skaidrojošo rakstu, lai būvuzņēmējiem būtu iespējams sagatavot kvalitatīvu būvdarbu piedāvājumu.

3.10. Būvdarbu veikšanai nepieciešamie apjomi ir jāapkopo pa darba veidiem (t.sk. inženierkomunikācijas, būvdarbi, satiksmes organizācija labiekārtošanas darbi).

3.11. Atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" būvprojektā ir jāiekļauj ar VAS "Latvijas valsts ceļi" saskaņota, detalizēti izstrādāta satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikam.

IV. Būvprojekta sastāvs, noformējums

4.1. Būvprojekta ģenerālplāns ir izstrādā atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna (mērogā 1:500), teritorijas topogrāfiskās uzmērīšanas robežās.

4.2. Būvprojekta dokumentācija ir jāizstrādā un jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai 5 (piecos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) eksemplārs cietos vākos, paredzot, ka viens no eksemplāriem pēc atzīmes apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu saņemšanas, tiks nodots Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes arhīvam un 4 (četri) eksemplāri Pasūtītājam. Papildus, pēc atzīmes apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu saņemšanas, Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz saskaņotā būvprojekta dokumentāciju elektroniskā veidā – elektroniskā datu nesējā (pdf, dwg un xls formātos, t.sk. sanētu saskaņoto būvprojekta ģenerālplānu).

4.3. Izpildītājs, papildus augstāk minētajām prasībām par būvprojekta dokumentācijas iesniegšanu Pasūtītājam papīra formātā, ir tiesīgs ar būvniecības ieceri saistītos dokumentus iesniegts elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).