

**Būvdarbu apjomi "Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai
un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūve"**

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	IELAS APGAISMOJUMS - ELT		
1	<i>Darbu apjomi</i>		
1.1	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu	m	800
1.2	Gultnes sagatavošana	m	800
1.3	Bedres rakšana un aizbēršana savienojuma uzmavai	gab.	4
1.4	Caurdūriena bedru rakšana	gab.	10
1.5	Caurules EVOCAB FLEX Ø75 guldīšana tranšejā	m	753
1.6	Caurules EVOCAB HARD Ø75 guldīšana tranšejā	m	342
1.7	Caurules EVOCAB STING Ø75 izbūve ar caurdūrienu	m	153
1.8	Kabeļa AXPK 4x25 mm ² ievēršana caurulē	m	1290
1.9	Signāllentas uzklāšana	m	1095
1.10	Bedres rakšana apgaismojuma balstiem ar blietēšanu	gab.	29
1.11	Apgaismojuma balsta 8m montāža	kompl.	29
1.12	Termorūkošās caurules montāža apgaismojuma balstam	m	15
1.13	L-veida konsoles montāža	gab.	24
1.14	T-veida konsoles montāža	gab.	5
1.15	Spaiļu SV15 montāža balstā	kompl.	29
1.16	Automātslēdžu montāža balstā	kompl.	34
1.17	Kabeļa NYM-J 3x1,5mm ² montāža balstā	m	306
1.18	Kabeļu savienojuma uzmavas LJSM-4x016-050 montāža	kompl.	4
1.19	Esošā apgaismojuma kabeļa pievienošana sadalnei	gab.	2
1.20	Proj. apgaismojuma kabeļa ievilkšana esošajā sadalnē	gab.	9
1.21	Esošā kabeļa pievienošana proj. balstiem	gab.	4
1.22	Kabeļa montāža pa balstu	balsts	2
1.23	Gaismekļa montāža balstā	gab.	34
1.24	Komutācijas sadalņu nokomplektēšana atbilstoši shēmai	kompl.	3
1.25	Komutācijas sadalnes ar pamatni montāža	kompl.	3
1.26	Atkārtotā zemējuma kontūra montāža	gab.	3
1.27	Atsaites montāža esošajam koka balstam	gab.	1
1.28	Gaismekļa demontāža	gab.	25
1.29	Apgaismojuma balstu demontāža	gab.	23
1.30	3-kāju koka balsta demontāža	gab.	1
1.31	Sadalnes demontāža	gab.	3
1.32	Kabeļa gala apdares EPKT-0015 montāža	kompl.	78
1.33	Kabeļu marķieru POH 12 CHARS YELLOW montāža	gab.	78
1.34	Apgaismojuma balstu marķēšana	gab.	29
1.35	Izolācijas pretestības mērījumi	gab.	42
1.36	Zemējuma kontūra mērījumi	kompl.	3
1.37	Koka zaru apzāģēšana	gab.	1

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1.38	Liekās grunts aizvešana	m ³	80
1.39	Demontēto gaismekļu un balstu nogādāšana uz noliktavu Pļavu ielā 13/15, Jūrmalā	objekts	1
1.40	Apgaismojuma līnijas nospraušana	m	1272
1.41	Digitālo izpildzīmējumu izstrāde	m	1272
1.42	Dokumentācijas sagatavošana	kompl.	1
2	Materiāli		
2.1	Gaismeklis Micro Martin 60W 16 LEDs, MRUE 060 730 L22 A016_Bin-L_TH ar C NODE10 un DALI draiveri	kompl.	29
2.2	Gaismeklis Micro Martin 37W 16 LEDs, MRUE 037 730 L22 A016_Bin-L_TH ar C NODE10 un DALI draiveri	kompl.	5
2.3	Ielas stabs 8m (6,5m virs zemes) cinkots, konisks, tiešai montāžai zemē	gab.	29
2.4	Konsole L-veida 1.5/1.5/5 (Hv/V/leņķis) cinkota	gab.	24
2.5	Konsole T-veida 1.5/1.5/5 (Hv/V/leņķis) cinkota	gab.	5
2.6	Termorūkošā caurule apgaismojuma balstam	m	15
2.7	Apgaismojuma balsta spaiļu komplekts SV15	kompl.	29
2.8	Automātiskais slēdzis ~1; 3A "C" mont.uz DIN sliedes	gab.	34
2.9	Kabelis AXPk 4x25 mm ²	m	1397
2.10	Kabelis NYM-J 3x1,5 mm ²	m	306
2.11	Kabeļa gala apdare EPKT-0015	kompl.	78
2.12	Caurule EVOCAB FLEX Ø75, 450N	m	753
2.13	Caurule EVOCAB HARD Ø75, 750N	m	342
2.14	Caurule EVOCAB STING Ø75, 1250N	m	177
2.15	Kabeļu marķieri POH 12 CHARS YELLOW	gab.	78
2.16	Apgaismojuma balstu marķējums	gab.	29
2.17	Komutācijas sadalne Kh1 nokomplektēta atbilstoši shēmai	kompl.	3
2.18	Komutācijas sadalnes pamatne P1	kompl.	3
2.19	Keramzīts	l	93
2.20	Zemējuma kontūrs komutācijas sadalnei	kompl.	3
2.21	Termosēdināmā caurule EN CGPT-12/4-0-SP	m	8
2.22	Kabeļa metāla aizsargprofils 2,3m	kompl.	2
2.23	Caurdurspaiļe SLIP22.1	gab.	6
2.24	Nozarspauļe SL4.25	gab.	2
2.25	Distances naglas kabeļa stiprināšanai SO71	gab.	12
2.26	Kabeļu savienojuma uzmava LJSM-4x016-050	kompl.	3
2.27	Atsaite koka balstam	kompl.	1
2.28	Signāllenta	m	1095
2.29	Smilts	m ³	80

Piezīmes:

Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotaj firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaīņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi analogiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.

Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.