
Pamatu izvietojums plānā
1:500

Objekta izvietojuma shēma



x=279700
y=484950

09000260309

09000260300

x=279750
y=485100

09000260327

x=279650
y=485100

Pāļu statiskā pārbaude:
Pāļu statiskās slodzes pārbaudes veikt atbilstoši LVS EN 1997-1, LVS EN 1536, EN ISO 22477-1 un izstrādātajai pāļu pārbaudes programmai.
Pāļu pārbaudes programmu saskaņot ar projekta autoru. Programmā obligāti jāatspoguļo:
- dati par pārbaudes pāļa slogošanas secību
- noslogošanas un atslogošanas pakāpju skaitu un slodzes lielumiem
- pakāpju ilgumu,
- kontrolējamo sēšanās stabilizācijas ātrumu,
- pārbaudes pārtraukšanas nosacījumiem.

Darba pāļu statisko testu veikt ar pakāpjveida pieaugošu slodzi, sasniedzot Rc,d=165kN.
Pāļu pārbaudi veikt tikai pēc tam, kad betona stiprība sasniegusi vismaz 80% no projekta betona klases, vai ne ātrāk kā 14 diennaktis pēc pāļa izbūves.
Pāļa pārbaudes slogošanu turpināt līdz brīdim, kad izpildās kāds no sekojošiem nosacījumiem:
- sasniegta paredzētā pārbaudes slodze,
- pāļa deformācijas pārsniedz 30mm vai deformācija nestabilizējas.

Pārbaudes pāļa iestrādāšanas metode ir pilnībā jādokumentē saskaņā ar LVS EN 1997-1, 7.9. apakšpunktu.
Slogojuma pārbaudes atskaitei jāatbilst LVS EN 1997-1, 7.5.4. apakšpunkta prasībām. Atskaite jāsagatavo par visām slogojuma pārbaudēm.
Pēc statisko pārbaužu rezultātiem iespējamas pāļu lauka korekcijas.

PIEZĪMES:
1.Vispārējos un izgatavošanas norādījumus skatīt lapā BK0-1;
2. Izmēri doti metros.
3. Visu pāļu apakšas projektētas uz atzīmes -8.800, augšas atzīme -0.800.
4. Pamatu konstrukciju detalizāciju skatītlapās BK0-2 līdz BK0-6.
5. Rasējumu skatīt kopā ar GP daļas rasējumiem.
6. Zem režģoga paredzēt 100mm biezu betona C7.5/10 sagataves slāni

IZPILDĪTĀJS: ARA INTELLECT — Lāču iela 83, Vītolēni, Valgundes pag. Jelgavas nov. LV-3017, Reģ. Nr. 43603065108, Būvkomersanta reģ. Nr. 11708	PROJEKTS: "Futbola lukuma apgaismojuma masti"	LIG. ARA_2021_L12	
GENERĀLPROJEKTĒTĀJS: SIA "Arhitektūra un Vide", Reģ. Nr. 43603016278, Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001	ADRESE: Kronvalda iela 24, Jelgava; Zemes Kad. Apz. 09000260309; 09000260300; 09000260338	ARH. ARA_2021_L12	STADIJA: BP
PASŪTĪTĀJS: SIA "Zemgales Olimpiskais centrs" — Reģ. Nr. 43603019077, Pulkveža Kronvalda iela 24, Jelgava	OBJEKTS: "Futbola lukuma apgaismojuma masti"		
Būvproj. d. vad. Artūrs Rakstiņš	RASĒJUMS: Pamatu izvietojums plānā		
Izstrādāja: Jānis Rasa			
Izstrādāja:			
Datums: 27.05.2021	MĒROGS: 1:500	LAPA: BK0-2	LAPAS:

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA. SANĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMANTOT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS.
SANĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "ARA Intellect"