Objekta "Futbola laukuma apgaismojuma masti Kronvalda iela 24, Jelgava
Zemes Kad. Apz. 09000260309; 09000260300; 09000260338 "
ELT daļas

Materiālu un darbu apjomu saraksts

Izmaksu un specifikāciju saraksts	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
Galveno materiālu saraksts			
1	AVS sadalne korpusā 1800x800x400mm IP55 (pēc shēmas)	gb	2
2	Pamatne P9	gb	2
3	Apgaismojuma balsts H=24m (skat. Specifikāciju)	kpl.	4
4	Prožektori GMR ENLIGHTS Woltron 03 Sport	gb	32
5	DDBC120-DALI Controller	gb	4
6	DDNP1501 Dynalite Network Device	gb	2
7	PDEG Ethernet Gateway	gb	1
8	PADPE-MW-X Dynalite User Interface	gb	1
9	DACM-DyNet	gb	1
10	DyNet-STP-CABLE-LSZH	m	250
11	FTP cat5e kabelis OUTDOOR	m	500
12	Automātslēdzis 3F C16A	gb	32
13	Automātslēdzis 1F C10A	gb	4
14	Kabelis CYKY 5x2.5mm2	m	2816
15	Aizsargcaurule EVOCAB HARD 450N d=40mm	m	1290
16	Caurule, caurdures 1250N, d=125	m	80
17	Kabeļu gala apdare 0.4kV kabelim 5x2.5mm2	kpl.	32
18	Metāla kabeļu kanāls 30x16mm ar vāku	m	130
19	Sadalnes dzesēšanas sistēma	kpl.	2
20	Tērauda trose cinkota d=8mm	m	140
21	Tērauda troses stiprinājumi, spriegotāji, fiksatori	kpl.	4
22	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125 mm	m	212
23	Smilts	m^3	19
24	Grants 4/8 (AVS sadalnei)	m^3	0,34
25	Grants 0/3 (AVS sadalnei)	m^3	1,12
26	Keramzīts (AVS sadalnei)	l	85
27	Papildmateriāli	kpl	1
Galveno montāžas darbu saraksts			
1	Apgaismes vadības sadalnes (AVS tipa) montāža (ar pamatni un vadības automātiku atbilstoši projekta prasībām)	gb	2
2	Prožektoru montāža mastā	gb	32
3	Prožektoru regulēšana	gb	32
4	Kabeļu montāža mastā	m	800
5	Automātslēdžu montāža	gb	36
6	Kabeļu kanāla montāža	m	130
7	Pazemes komunikāciju atšurfēšana	vieta	8
8	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	75
9	Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	137
10	PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana	m	80
11	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā	m	1171
12	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu	m	212
13	ZS kabeļa ievēršana aizsargcaurulē	m	1171
14	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	212
15	Kabeļa gala apdares līdz 50mm2 montāža	gb	32
16	Bruģa seguma atjaunošana	m2	30
17	Teritorijas labiekārtošana	m2	190
Organizatoriskie pakalpojumi			
1	Trases nospraušana	objekts	1
2	Trases uzmērīšana	objekts	1
3	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1
4	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1
5	Objekta sagatavošana nodošanai - pieņemšanai ekspluatācijā	objekts	1

Sastādīja : R.Husko /_____/

Piezīmes:

1. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbarbu tehnoloģiska pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Apjomi aprēķināti neparedzot rezervi un zudumus tehnoloģiskās iestrādes laikā!
2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
4. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes un veiktspējas cita ražotāja izstrādājumiem saskaņojot tos ar pasūtītāju un projektētāju.