Būves nosaukums: **FUTBOLA LAUKUMA APGAISMOJUMA MASTI**
Objekta nosaukums: **ZEMGALAS OLIMPISKAIS CENTRS**
Būves adrese: **KRONVALDA IELA 24, JELGAVA**
Pasūtītājs: **SIA "ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS"**
Pasūtījuma Nr.: **Nr. 01/02/2021**

DARBA APJOMI

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1--1
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN UZTURĒŠANA

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		1. BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA		
1	Līgumcena	Pagaidu žoga ar vārtiem montāža, demontāža	tek.m	**80,00**
2	Līgumcena	Bio tualetes montāža, demontāža	gab	**1,00**
3	Līgumcena	Moduļa tipa konteinera montāža, demontāža	gab	**1,00**
4	Līgumcena	Būvtāfeles montāža	gab	**1,00**
5	Līgumcena	Pagaidu EL sadalnes un tīklu izbūve	kompl	**1,00**
6	Līgumcena	Beramo materiālu noliktavas izveide	m2	**40,00**
7	Līgumcena	Citi būvlaukuma izveides darbi	kompl	**1,00**
		2. BŪVLAUKUMA UZTURĒŠANA		
1	Līgumcena	Bio tualetes apkalpošana 4 reizes mēnesi un noma	mēn	**3,00**
2	Līgumcena	Modula tipa konteinera noma	mēn	**3,00**
3	Līgumcena	Pagaidu žoga ar vārtiem noma	mēn	**3,00**
4	Līgumcena	Elektrības izmaksas	mēn	**3,00**
5	Līgumcena	Būvgružu konteineru īres, izvešanas un utilizācijas izmaksas	mēn	**3,00**
		3. SAGATAVOŠANAS DARBI PIE APGAISMOJUMA STABA Nr.1		
1	Līgumcena	Esošā žoga demontāža un pēc būvdarbu pabeigšanas montāža atpakaļ (tanī skaitā bojāto elementu izbūve no jauna)	tek.m	**7,50**
2	Līgumcena	ELT kabeļu tranšejas darbu zonas norobežošana ar brīdinājuma lentām	tek.m	**96,00**
3	Līgumcena	Būvniecības darbu zonas norobežošana ar brīdinājuma lentām	tek.m	**60,00**
4	Līgumcena	Zālāja atjaunošana pēc pāļu urbšanas iekārtas demobilizācijas, ~600m2 (tanī skaitā pārvietošanās ceļš līdz apgaismes stabam Nr.4)	kompl	**1,00**
5	Līgumcena	Betona bruģakmens atjaunošana pēc ELT kabeļa izbūves un urb.iekārtas.iebraukšanas darba zonā (tanī skaitā pēc pāļu urbšanas iekārtas pārvietošanas uz stabu Nr.4), ~80m2	kompl	**1,00**
6	Līgumcena	Citi būvlaukuma izveides darbi	kompl	**1,00**

		4. SAGATAVOŠANAS UN ATJAUNOŠANAS DARBI PIE APGAISMOJUMA STABA Nr.2		
1	Līgumcena	Būvniecības darbu zonas norobežošana ar brīdinājuma lentām	tek.m	**120,00**
2	Līgumcena	Zālāja atjaunošana pēc pāļu urbšanas iekārtas demobilizācijas, ~220m2	kompl	**1,00**
3	Līgumcena	Betona bruģakmens atjaunošana pēc pāļu urbšanas iekārtas demobilizācijas un ELT kabeļa izbūves, ~115m2	kompl	**1,00**
4	Līgumcena	Citi būvlaukuma izveides darbi	kompl	**1,00**
		5. SAGATAVOŠANAS UN ATJAUNOŠANAS DARBI PIE APGAISMOJUMA STABA Nr.3		
1	Līgumcena	Esošā žoga demontāža un pēc būvdarbu pabeigšanas montāža atpakaļ (tanī skaitā bojāto elementu izbūve no jauna)	tek.m	**10,00**
2	Līgumcena	Būvniecības darbu zonas norobežošana ar brīdinājuma lentām	tek.m	**50,00**
3	Līgumcena	Zālāja atjaunošana pēc pāļu urbšanas iekārtas demobilizācijas, ~200m2	kompl	**1,00**
4	Līgumcena	Betona bruģakmens atjaunošana pēc pāļu urbšanas iekārtas demobilizācijas, ~15m2	kompl	**1,00**
5	Līgumcena	Citi būvlaukuma izveides darbi	kompl	**1,00**
		6. SAGATAVOŠANAS UN ATJAUNOŠANAS DARBI PIE APGAISMOJUMA STABA Nr.4		
1	Līgumcena	Esošā žoga demontāža un pēc būvdarbu pabeigšanas montāža atpakaļ (tanī skaitā bojāto elementu izbūve no jauna)	tek.m	**15,00**
2	Līgumcena	ELT kabeļu tranšejas darbu zonas norobežošana ar brīdinājuma lentām	tek.m	**10,00**
3	Līgumcena	Būvniecības darbu zonas norobežošana ar brīdinājuma lentām	tek.m	**50,00**
4	Līgumcena	Zemes darbi, norakt uzbērumu ~45m3 un sagatavot vietu pāļa urbšanas iekārtai. Tanī skaitā uzbēruma atjaunošana	kompl	**1,00**
5	Līgumcena	Zālāja atjaunošana pēc pāļu urbšanas iekārtas demobilizācijas, ~300m2	kompl	**1,00**
6	Līgumcena	Citi būvlaukuma izveides darbi	kompl	**1,00**
		7. ORGANIZATORISKIE PAKALPOJUMI		
1	Līgumcena	Darbu veikšanas projekta izstrāde un tā saskaņošana ar atbildīgajām instancēm	kompl	**1,00**
		Tiešas izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja socialais nodoklis (23.59%)		

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1--2
PAMATU IZBŪVE APGAISMOJUMA STABAM Nr.1
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		1. ZEMES DARBI		
1	Līgumcena	Pamatu gabarītu un būvasu nospraušana pēc koordinātām	kompl	**1,00**
2	Līgumcena	Koka konstrukcija būvasu atzīmēšanai	kompl	**1,00**
3	Līgumcena	Augsnes kārtas 400 mm noņemšana	m2	**25,00**
4	Līgumcena	Augsnes kārtas transportēšana līdz 10 km	m3	**10,00**
5	Līgumcena	Pamatu rakšana (mehanizēti)	m3	**20,00**
6	Līgumcena	Pamatu rakšana (roku darbs), 3%	m3	**0,60**
7	Līgumcena	Nederīgas grunts transportēšana līdz 10 km	m3	**20,60**
8	Līgumcena	Grunts pamatnes līdzināšana, blietēšana	m2	**25,00**
9	Līgumcena	Būvbedres aizbēršana ar pievesto smilti, blietējot pa kārtām	m3	**24,70**
10		Smilts ar piegādi	m2	**20,00**
		2. PĀĻU MONTĀŽA		
1	Līgumcena	Pāļu montāžas iekārtas mobilizācija un demobilizācija	kompl	**1,00**
2	Līgumcena	Pāļu dzSP-1, L=8480 mm, d=300 mm montāža	gab	**4,00**
3		Betons C30/37 XC2 XF1	m3	**2,64**
4		Armatūra B500B, dažādi diametri	t	**0,44**
5		Betona piegāde	reiss	**0,38**
6		Betona sūknis	m/st	**0,88**
7	Līgumcena	Pāļu statiskā pārbaude	gab	**1,00**
		3. REŽĢOGA dzPR-1 BETONĒŠANA		
1	Līgumcena	Šķembu kārtas piebēršana ar blietēšanu, 200 mm	m2	**16,00**
2		Šķembas ar piegādi	m3	**4,16**
3	Līgumcena	Hidroizolācijas kārtas ieklāšana (sagataves kārtai un pamatiem)	m2	**32,00**
4		PVC plēve	m2	**36,80**
5	Līgumcena	Betona sagataves kārtas izveide zem režģoga	m3	**1,09**
6		Betons C7.5/10	m3	**1,20**
7		Betona piegāde	reiss	**0,17**
8		Betona sūknis	m/st	**0,40**
9	Līgumcena	Veidņu noma, montāža, demontāža režģogam, H=600 mm	m2	**7,20**
10		Mitrumizturīgs finieris 21 mm	m2	**8,64**
11		Kokmateriāls	m3	**0,14**
12		Veidņu eļļa	l	**0,86**
13		Skrūves	gab	**115,00**
14	Līgumcena	Režģoga armēšana	t	**0,667**
15		Distanceri "saulīte"	gab	**16,00**
16		Distanceri "sēnes"	gab	**64,00**
17		Stiegrojums B500B dažādi diametri	t	**0,79**
18		Sienamais materiāls	kompl	**0,67**

19	Līgumcena	Ieliekamā enkura montāža	gab	**16,00**
20		Vītņstienis d.27 L=1100 mm, S355J0	gab	**16,00**
21		Paplāksnes, M27/6, S355J0	gab	**16,00**
22		Uzgriežņi M27/7, S355J0	gab	**32,00**
23	Līgumcena	Režģoga betonēšana, 3000*3000*600 + d.1250*405 mm	m3	**5,90**
24		Betons C30/37 XC2 XF3	m3	**6,49**
25		Betona piegāde	reiss	**0,93**
26		Betona sūknis	m/st	**1,62**
		4. APGAISMOJUMA STABS		
1	Līgumcena	Futbola laukuma apgaismojuma staba piegāde un montāža	gab	**1,00**
2		Pašbriestošais betons	m3	**0,28**
3		Stiprinajumi un palīgmateriāli	kompl	**1,00**
		Tiešas izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja socialais nodoklis (23.59%)		

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1--3
PAMATU IZBŪVE APGAISMOJUMA STABAM Nr.2
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		1. ZEMES DARBI		
1	Līgumcena	Pamatu gabarītu un būvasu nospraušana pēc koordinātām	kompl	**1,00**
2	Līgumcena	Koka konstrukcija būvasu atzīmēšanai	kompl	**1,00**
3	Līgumcena	Augsnes kārtas 400 mm noņemšana	m2	**25,00**
4	Līgumcena	Augsnes kārtas transportēšana līdz 10 km	m3	**10,00**
5	Līgumcena	Pamatu rakšana (mehanizēti)	m3	**20,00**
6	Līgumcena	Pamatu rakšana (roku darbs), 3%	m3	**0,60**
7	Līgumcena	Nederīgas grunts transportēšana līdz 10 km	m3	**20,60**
8	Līgumcena	Grunts pamatnes līdzināšana, blietēšana	m2	**25,00**
9	Līgumcena	Būvbedres aizberšana ar pievesto smilti, blietējot pa kārtām	m3	**24,70**
10		Smilts ar piegādi	m2	**20,00**
		2. PĀĻU MONTĀŽA		
1	Līgumcena	Pāļu montāžas iekārtas mobilizācija un demobilizācija	kompl	**1,00**
2	Līgumcena	Pāļu dzSP-1, L=8480 mm, d=300 mm montāža	gab	**4,00**
3		Betons C30/37 XC2 XF1	m3	**2,64**
4		Armatūra B500B, dažādi diametri	t	**0,44**
5		Betona piegāde	reiss	**0,38**
6		Betona sūknis	m/st	**0,88**
7	Līgumcena	Pāļu statiskā pārbaude	gab	**1,00**
		3. REŽĢOGA dzPR-1 BETONĒŠANA		
1	Līgumcena	Šķembu kārtas pieberšana ar blietēšanu, 200 mm	m2	**16,00**
2		Šķembas ar piegādi	m3	**4,16**
3	Līgumcena	Hidroizolācijas kārtas ieklāšana (sagataves kārtai un pamatiem)	m2	**32,00**
4		PVC plēve	m2	**36,80**

5	Līgumcena	Betona sagataves kārtas izveide zem režģoga	m3	**1,09**
6		Betons C7.5/10	m3	**1,20**
7		Betona piegāde	reiss	**0,17**
8		Betona sūknis	m/st	**0,40**
9	Līgumcena	Veidņu noma, montāža, demontāža režģogam, H=600 mm	m2	**7,20**
10		Mitrumizturīgs finieris 21 mm	m2	**8,64**
11		Kokmateriāls	m3	**0,14**
12		Veidņu eļļa	l	**0,86**
13		Skrūves	gab	**115,00**
14	Līgumcena	Režģoga armēšana	t	**0,667**
15		Distanceri "saulīte"	gab	**16,00**
16		Distanceri "sēnes"	gab	**64,00**
17		Stiegrojums B500B dažādi diametri	t	**0,79**
18		Sienamais materiāls	kompl	**0,67**
19	Līgumcena	Ieliekamā enkura montāža	gab	**16,00**
20		Vītņstienis d.27 L=1100 mm, S355J0	gab	**16,00**
21		Paplāksnes, M27/6, S355J0	gab	**16,00**
22		Uzgriežņi M27/7, S355J0	gab	**32,00**
23	Līgumcena	Režģoga betonēšana, 3000*3000*600 + d.1250*405 mm	m3	**5,90**
24		Betons C30/37 XC2 XF3	m3	**6,49**
25		Betona piegāde	reiss	**0,93**
26		Betona sūknis	m/st	**1,62**
		4. APGAISMOJUMA STABS		
1	Līgumcena	Futbola laukuma apgaismojuma staba piegāde un montāža	gab	**1,00**
2		Pašbriestošais betons	m3	**0,28**
3		Stiprinajumi un palīgmateriāli	kompl	**1,00**
		Tiešas izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja socialais nodoklis (23.59%)		

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1--4

PAMATU IZBŪVE APGAISMOJUMA STABAM Nr.3

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		1. ZEMES DARBI		
1	Līgumcena	Pamatu gabarītu un būvasu nospraušana pēc koordinātām	kompl	**1,00**
2	Līgumcena	Koka konstrukcija būvasu atzīmēšanai	kompl	**1,00**
3	Līgumcena	Augsnes kārtas 400 mm noņemšana	m2	**33,80**
4	Līgumcena	Augsnes kārtas transportēšana līdz 10 km	m3	**13,52**
5	Līgumcena	Pamatu rakšana (mehanizēti)	m3	**20,00**
6	Līgumcena	Pamatu rakšana (roku darbs), 3%	m3	**0,60**
7	Līgumcena	Nederīgas grunts transportēšana līdz 10 km	m3	**20,60**
8	Līgumcena	Grunts pamatnes līdzināšana, blietēšana	m2	**33,80**
9	Līgumcena	Būvbedres aizberšana ar pievesto smilti, blietējot pa kārtām	m3	**26,29**
10		Smilts ar piegādi	m2	**20,00**

		2. PĀĻU MONTĀŽA		
1	Līgumcena	Pāļu montāžas iekārtas mobilizācija un demobilizācija	kompl	**1,00**
2	Līgumcena	Pāļu dzSP-1, L=8480 mm, d=300 mm montāža	gab	**4,00**
3		Betons C30/37 XC2 XF1	m3	**2,64**
4		Armatūra B500B, dažādi diametri	t	**0,44**
5		Betona piegāde	reiss	**0,38**
6		Betona sūknis	m/st	**0,88**
7	Līgumcena	Pāļu statiskā pārbaude	gab	**1,00**
		3. REŽĢOGA dzPR-2 BETONĒŠANA		
1	Līgumcena	Šķembu kārtas pieberšana ar blietēšanu, 200 mm	m2	**25,60**
2		Šķembas ar piegādi	m3	**6,66**
3	Līgumcena	Hidroizolācijas kārtas ieklāšana (sagataves kārtai un pamatiem)	m2	**51,20**
4		PVC plēve	m2	**58,88**
5	Līgumcena	Betona sagataves kārtas izveide zem režģoga	gab	**1,44**
6		Betons C7.5/10	m3	**1,42**
7		Betona piegāde	reiss	**0,20**
8		Betona sūknis	m/st	**0,47**
9	Līgumcena	Veidņu noma, montāža, demontāža režģogam, H=600 mm	m2	**8,33**
10		Mitrumizturīgs finieris 21 mm	m2	**10,00**
11		Kokmateriāls	m3	**0,17**
12		Veidņu eļļa	l	**1,00**
13		Skrūves	gab	**133,00**
14	Līgumcena	Režģoga armēšana	t	**0,820**
15		Distanceri "saulīte"	gab	**18,00**
16		Distanceri "sēnes"	gab	**102,00**
17		Stiegrojums B500B dažādi diametri	t	**0,97**
18		Sienamais materiāls	kompl	**0,82**
19	Līgumcena	Ieliekamā enkura montāža	gab	**16,00**
20		Vītņstienis d.27 L=1100 mm, S355J0	gab	**16,00**
21		Paplāksnes, M27/6, S355J0	gab	**16,00**
22		Uzgriežņi M27/7, S355J0	gab	**32,00**
23	Līgumcena	Režģoga betonēšana, 3000*3000*600/2+1816*4250*600 + d.1250*405 mm	m3	**7,83**
24		Betons C30/37 XC2 XF3	m3	**8,61**
25		Betona piegāde	reiss	**1,23**
26		Betona sūknis	m/st	**2,15**
		4. APGAISMOJUMA STABS		
1	Līgumcena	Futbola laukuma apgaismojuma staba piegāde un montāža	gab	**1,00**
2		Pašbriestošais betons	m3	**0,28**
3		Stiprinajumi un palīgmateriāli	kompl	**1,00**
		Tiešas izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja socialais nodoklis (23.59%)		

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1--5
PAMATU IZBŪVE APGAISMOJUMA STABAM Nr.4
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		1. ZEMES DARBI		
1	Līgumcena	Pamatu gabarītu un būvasu nospraušana pēc koordinātām	kompl	**1,00**
2	Līgumcena	Koka konstrukcija būvasu atzīmēšanai	kompl	**1,00**
3	Līgumcena	Augsnes kārtas 400 mm noņemšana	m2	**36,08**
4	Līgumcena	Augsnes kārtas transportēšana līdz 10 km	m3	**14,43**
5	Līgumcena	Pamatu rakšana (mehanizēti)	m3	**26,15**
6	Līgumcena	Pamatu rakšana (roku darbs), 3%	m3	**0,78**
7	Līgumcena	Nederīgas grunts transportēšana līdz 10 km	m3	**26,93**
8	Līgumcena	Grunts pamatnes līdzināšana, blietēšana	m2	**36,08**
9	Līgumcena	Būvbedres aizberšana ar pievesto smilti, blietējot pa kārtām	m3	**35,47**
10		Smilts ar piegādi	m2	**26,15**
		2. PĀĻU MONTĀŽA		
1	Līgumcena	Pāļu montāžas iekārtas mobilizācija un demobilizācija	kompl	**1,00**
2	Līgumcena	Pāļu dzSP-1, L=8480 mm, d=300 mm montāža	gab	**4,00**
3		Betons C30/37 XC2 XF1	m3	**2,64**
4		Armatūra B500B, dažādi diametri	t	**0,44**
5		Betona piegāde	reiss	**0,38**
6		Betona sūknis	m/st	**0,88**
7	Līgumcena	Pāļu statiskā pārbaude	gab	**1,00**
		3. REŽĢOGA dzPR-1 BETONĒŠANA		
1	Līgumcena	Šķembu kārtas pieberšana ar blietēšanu, 200 mm	m2	**16,00**
2		Šķembas ar piegādi	m3	**4,16**
3	Līgumcena	Hidroizolācijas kārtas ieklāšana (sagataves kārtai un pamatiem)	m2	**39,00**
4		PVC plēve	m2	**44,85**
5	Līgumcena	Betona sagataves kārtas izveide zem režģoga	m3	**1,09**
6		Betons C7.5/10	m3	**1,20**
7		Betona piegāde	reiss	**0,17**
8		Betona sūknis	m/st	**0,40**
9	Līgumcena	Veidņu noma, montāža, demontāža režģogam, H=600 mm	m2	**7,20**
10		Mitrumizturīgs finieris 21 mm	m2	**8,64**
11		Kokmateriāls	m3	**0,14**
12		Veidņu eļļa	l	**0,86**
13		Skrūves	gab	**115,00**
14	Līgumcena	Režģoga armēšana	t	**0,667**
15		Distanceri "saulīte"	gab	**16,00**
16		Distanceri "sēnes"	gab	**64,00**
17		Stiegrojums B500B dažādi diametri	t	**0,79**
18		Sienamais materiāls	kompl	**0,67**

19	Līgumcena	Ieliekamā enkura montāža	gab	**16,00**
20		Vītņstienis d.27 L=1100 mm, S355J0	gab	**16,00**
21		Paplāksnes, M27/6, S355J0	gab	**16,00**
22		Uzgriežņi M27/7, S355J0	gab	**32,00**
23	Līgumcena	Režģoga betonēšana, 3000*3000*600 + d.1250*405 mm	m3	**5,90**
24		Betons C30/37 XC2 XF3	m3	**6,49**
25		Betona piegāde	reiss	**0,93**
26		Betona sūknis	m/st	**1,62**
		4. APGAISMOJUMA STABS		
1	Līgumcena	Futbola laukuma apgaismojuma staba piegāde un montāža	gab	**1,00**
2		Pašbriestošais betons	m3	**0,28**
3		Stiprinajumi un palīgmateriāli	kompl	**1,00**
		5. ATBALSTSIENAS dzAS-1 BETONĒŠANA		
1	Līgumcena	Šķembu kārtas pieberšana ar blietēšanu, 100 mm	m2	**11,08**
2		Šķembas ar piegādi	m3	**1,44**
3	Līgumcena	Hidroizolācijas kārtas ieklāšana (sagataves kārtai un atbalstsienai)	m2	**22,16**
4		PVC plēve	m2	**25,48**
5	Līgumcena	Veidņu noma, montāža, demontāža pabetonējumam, H=100 mm	m2	**1,31**
6		Mitrumizturīgs finieris 21 mm	m2	**1,57**
7		Kokmateriāls	m3	**0,03**
8		Veidņu eļļa	l	**0,16**
9		Skrūves	gab	**21,00**
10	Līgumcena	Pabetonējuma betonēšana, h=100 mm	m3	**1,11**
11		Betons C7,5/10	m3	**1,22**
12		Betona piegāde	reiss	**0,17**
13		Betona sūknis	m/st	**0,61**
14	Līgumcena	Veidņu noma, montāža, demontāža atbalstsienai	m2	**37,11**
15		Mitrumizturīgs finieris 21 mm	m2	**6,68**
16		Kokmateriāls	m3	**0,37**
17		Inventāro veidņu noma	m2	**37,11**
18		Veidņu eļļa	l	**4,45**
19		Skrūves	gab	**594,00**
20	Līgumcena	Atbalstsienas armēšana	t	**0,390**
21		Distanceri "saulīte"	gab	**82,00**
22		Distanceri "sēnes"	gab	**13,00**
23		Stiegrojums B500B dažādi diametri	t	**0,46**
24		Sienamais materiāls	kompl	**0,39**
25	Līgumcena	Deformācijas šuves aizpildīšana	m2	**5,44**
26		EPS 20 mm	m2	**5,98**
27	Līgumcena	Atbalstsienas betonēšana, b=200 mm	m3	**5,65**
28		Betons C30/37 XC2 XF3	m3	**6,21**
29		Betona piegāde	reiss	**0,89**
30		Betona sūknis	m/st	**1,55**
		Tiešas izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja socialais nodoklis (23.59%)		

LOKĀLĀ TĀME Nr. 2-1
ELEKTROMONTĀŽAS DARBI
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv	Daud
1	2	3	4	5
		1. ELEKTROMONTĀŽAS MATERIĀLU SARAKSTS		
1	Līgumcena	AVS sadalne korpusā 1800x800x400mm IP55 (pēc shēmas)	gab	**2**
2	Līgumcena	Pamatne P9	gab	**2**
3	Līgumcena	Apgaismojuma balsts H=24m (skat. Specifikāciju)	kpl.	**4**
4	Līgumcena	Prožektori GMR ENLIGHTS Woltron 03 Sport	gab	**32**
5	Līgumcena	DDBC120-DALI Controller	gab	**4**
6	Līgumcena	DDNP1501 Dynalite Network Device	gab	**2**
7	Līgumcena	PDEG Ethernet Gateway	gab	**1**
8	Līgumcena	PADPE-MW-X Dynalite User Interface	gab	**1**
9	Līgumcena	DACM-DyNet	gab	**1**
10	Līgumcena	DyNet-STP-CABLE-LSZH	m	**250**
11	Līgumcena	FTP cat5e kabelis OUTDOOR	m	**500**
12	Līgumcena	Automātslēdzis 3F C16A	gab	**32**
13	Līgumcena	Automātslēdzis 1F C10A	gab	**4**
14	Līgumcena	Kabelis CYKY 5x2.5mm2	m	**2816**
15	Līgumcena	Aizsargcaurule EVOCAB HARD 450N d=40mm	m	**1290**
16	Līgumcena	Caurule, caurdures 1250N, d=125	m	**80**
17	Līgumcena	Kabeļu gala apdare 0.4kV kabelim 5x2.5mm2	kpl.	**32**
18	Līgumcena	Metāla kabeļu kanāls 30x16mm ar vāku	m	**130**
19	Līgumcena	Sadalnes dzesēšanas sistēma	kpl.	**2**
20	Līgumcena	Tērauda trose cinkota d=8mm	m	**140**
21	Līgumcena	Tērauda troses stiprinājumi, spriegotāji, fiksatori	kpl.	**4**
22	Līgumcena	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125 mm	m	**212**
23	Līgumcena	Smilts	m^3	**19**
24	Līgumcena	Grants 4/8 (AVS sadalnei)	m^3	**0,34**
25	Līgumcena	Grants 0/3 (AVS sadalnei)	m^3	**1,12**
26	Līgumcena	Keramzīts (AVS sadalnei)	l	**85**
27	Līgumcena	Papildmateriāli	kpl	**1**
		2. ELEKTROMONTĀŽAS GALVENO DARBU SARAKSTS		
1	Līgumcena	Apgaismes vadības sadalnes (AVS tipa) montāža (ar pamatni un vadības automātiku atbilstoši projekta prasībām)	gab	**2**
2	Līgumcena	Prožektoru montāža mastā	gab	**32**
3	Līgumcena	Prožektoru regulēšana	gab	**32**
4	Līgumcena	Kabeļu montāža mastā	m	**800**
5	Līgumcena	Automātslēdžu montāža	gab	**36**
6	Līgumcena	Kabeļu kanāla montāža	m	**130**
7	Līgumcena	Pazemes komunikāciju atšurfēšana	vieta	**8**
8	Līgumcena	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	**75**
9	Līgumcena	Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	**137**
10	Līgumcena	PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana	m	**80**

11	Līgumcena	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā	m	**1171**
12	Līgumcena	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu	m	**212**
13	Līgumcena	ZS kabeļa ievēršana aizsargcaurulē	m	**1171**
14	Līgumcena	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	**212**
15	Līgumcena	Kabeļa gala apdares līdz 50mm2 montāža	gab	**32**
16	Līgumcena	Bruģa seguma atjaunošana	m2	**30**
17	Līgumcena	Teritorijas labiekārtošana	m2	**190**
		3. ELEKTROMONTĀŽAS ORGANIZATORISKIE PAKALPOJUMI		
1	Līgumcena	Trases nospraušana	objekts	**1**
2	Līgumcena	Trases uzmērīšana	objekts	**1**
3	Līgumcena	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	**1**
4	Līgumcena	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	**1**
5	Līgumcena	Objekta sagatavošana nodošanai - pieņemšanai ekspluatācijā	objekts	**1**

Sastādija: Vadims ĻETKO 29_10_2021

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.: 20-6832