Būves nosaukums: **FUTBOLA LAUKUMA APGAISMOJUMA MASTI**
Objekta nosaukums: **ZEMGALAS OLIMPISKAIS CENTRS**
Objekta adrese: **KRONVALDA IELA 24, JELGAVA**
Pasūtītajs: **SIA "ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS"**
Pasūtījuma Nr.: **Nr. 01/02/2021**

PROJEKTA T (TĀMES) DAĻAS SATURS

Nr.p.k.		Lpp.
1	Titullapa	1
2	Projekta saturs	2
3	Skaidrojošais apraksts	3
4	Tāme	4
5	Darba apjomi	25

Vadims ĻETKO **tel. 29701250, partiya@inbox.lv**

29_10_2021
JELGAVA

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Tāme sastadīta, pamatojoties uz arhitektes IVETAS LĀČAUNIECES, SIA "ARHITEKTŪRA UN VIDE" izstrādāto un akceptēto būvprojektu "FUTBOLA LAUKUMA APGAISMOJUMA MASTI, KRONVALDA IELĀ 24, JELGAVĀ"

Pasūtītājs - SIA "ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS"

Tāme sastādīta atbilstoši finanšu piedāvajuma formai, saskaņā ar 27.05.2017. Ministru kabineta Noteikumiem Nr.239 "Noteikumi par Latvijas Būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kartība" prasībām. Tāme norāda kopējo cenu, par kādu tiks veikti būvprojektam atbilstoši būvdarbi.

Darbaspēka izmaksas

Strādnieka vidēja stundu likme pieņemta, pamatojoties uz situāciju darba tirgū 2021.gadā - 11.63 euro/stundā, laika normas pieņemtas pēc BIK kataloga un pēc apakšuzņēmēju firmu finanšu piedāvajumiem
Kopēja darbietilpība sastāda 3 046,76 cilvēk/stundas

Materiālu izmaksas

Materiāli izcenoti 2021. gada tirgus cenās

*** SIA "MB BETONS" - betons

*** SIA "BŪVNIECĪBAS NAMS KURŠI" - elektromontāžas materiāli

Mehānismu izmaksas

Mehānismu un iekārtu nomas pieņemtas pēc SIA "Stats noma" piedāvājumiem.
Nolietojums ietver dažādu instrumentu un sīku mehānismu amortizāciju.
Piegādātāja iekārtas tāmes cenā ieskaitīta palaišana, regulēšana un tās apgūšana.

Būvizmaksas ietver:

*** virsizdevumi (t.sk. Darba aizsardzība) - 10% no tiešām izmaksām;
*** peļņa - 5% no tiešām izmaksām;
*** sociālais nodoklis - 23,59 % no darba algas;
*** transporta izdevumi - 5% no materialu izmaksām;
*** pievienotās vertības nodoklis (PVN) - 21%
*** pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem - 0% no kopējas summas bez PVN.

Būvdarbu ietilpība pieņemta pēc BIK 2008.gada kataloga un būvniecības ilgums sastāda 3 mēnešus.

Vadims LETKO  29/10/2021

LBN 501-17, 3 pielikums

APSTIPRINU

(pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums)

Z.v.

2021.g

BŪVNIECĪBAS KOPTĀME

Būves nosaukums: FUTBOLA LAUKUMA APGAISMOJUMA MASTI
Objekta nosaukums: ZEMGALAS OLIMPISKAIS CENTRS
Būves adrese: KRONVALDA IELA 24, JELGAVA
Pasūtītājs: SIA "ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS"
Pasūtījuma Nr.: Nr. 01/02/2021
Pretendents:

Nr. P.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (EURO)
1	**FUTBOLA LAUKUMA APGAISMOJUMA MASTI**	275 019,79
	Kopā:	275 019,79
	PVN 21%	57 754,16
	Pavisam būvniecības izmaksas:	332 773,94

Sastādija: Vadims ĻETKO 29_10_2021
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

20-6832

Pārbaudīja: Vadims ĻETKO 29_10_2021
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

20-6832

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: FUTBOLA LAUKUMA APGAISMOJUMA MASTI
Būves nosaukums: ZEMGALAS OLIMPISKAIS CENTRS
Objekta adrese: KRONVALDA IELA 24, JELGAVA
Pasūtītājs: SIA "ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS"
Pasūtījuma Nr.: Nr. 01/02/2021
Pretendents:

Par kopejo summu, EUR 275 019,79
Kopējā darbietilpība, c/h 3 046,76

Tāme sastādīta 2021. gada 29. oktobrī

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Saisinājums	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums		Tāmes izmaksas (EUR)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
						darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)	
			1. Būvdarbi						
1	1--1	BS	BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN UZTURĒŠANA		8 472,61	1 892,57	4 216,26	2 363,78	162,68
2	1--2	ST 1	PAMATU IZBŪVE APGAISMOJUMA STABAM Nr.1		14 181,78	3 872,84	3 371,19	6 937,75	332,99
3	1--3	ST 2	PAMATU IZBŪVE APGAISMOJUMA STABAM Nr.2		14 181,78	3 872,84	3 371,19	6 937,75	332,99
4	1--4	ST 3	PAMATU IZBŪVE APGAISMOJUMA STABAM Nr.3		15 137,59	4 147,96	3 862,23	7 127,40	356,65
5	1--5	ST 4	PAMATU IZBŪVE APGAISMOJUMA STABAM Nr.4		18 480,13	5 184,69	4 900,92	8 394,52	445,77
			1. Būvdarbi						
6	2--1	EL	ELEKTROMONTĀŽAS DARBI		168 693,75	16 459,87	151 406,10	827,78	1 415,68
					239 147,64	**35 430,77**	**171 127,89**	**32 588,98**	**3 046,76**
			Virsizdevumi	**10%**	23 914,76				
			t.sk.darba aizsardzība						
			Peļņa	**5%**	11 957,38				
			Pavisam kopā		**275 019,79**				

Sastādija: Vadims ĻETKO 29_10_2021
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 20-6832

Parbaudīja: Vadims ĻETKO 29_10_2021
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
20-6832

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1--1

BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN UZTURĒŠANA

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: FUTBOLA LAUKUMA APGAISMOJUMA MASTI
Objekta nosaukum ZEMGALAS OLIMPISKAIS CENTRS
Objekta adrese: KRONVALDA IELA 24, JELGAVA
Pasūtītājs: SIA "ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS"
Pasūtījuma Nr.: Nr. 01/02/2021
Pretendents: 0

Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP DOP daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas: 8 472,61 EUR

Tāme sastādīta: 2021 gada 29. oktobrī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1. BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA													
1	Līgumcena	Pagaidu žoga ar vārtiem montāža, demontāža	tek.m	**80,00**	0,12	11,63	1,40		0,06	1,46	9,60	112,00	0,00	4,80	116,80
2	Līgumcena	Bio tualetes montāža, demontāža	gab	**1,00**	1,00	11,63	11,63		0,54	12,17	1,00	11,63	0,00	0,54	12,17
3	Līgumcena	Moduļa tipa konteinera montāža, demontāža	gab	**1,00**	1,00	11,63	11,63		0,54	12,17	1,00	11,63	0,00	0,54	12,17
4	Līgumcena	Būvtāfeles montāža	gab	**1,00**	1,00	11,63	11,63	55,00	0,54	67,17	1,00	11,63	55,00	0,54	67,17
5	Līgumcena	Pagaidu EL sadalnes un tīklu izbūve	kompl	**1,00**	8,00	11,63	93,04	64,46	2,16	159,66	8,00	93,04	64,46	2,16	159,66
6	Līgumcena	Beramo materiālu noliktavas izveide	m2	**40,00**	0,15	11,63	1,74	2,70	0,58	5,02	6,00	69,60	108,00	23,20	200,80
7	Līgumcena	Citi būvlaukuma izveides darbi	kompl	**1,00**	4,00	11,63	46,52		10,00	56,52	4,00	46,52	0,00	10,00	56,52
		2. BŪVLAUKUMA UZTURĒŠANA													
1	Līgumcena	Bio tualetes apkalpošana 4 reizes mēnesī un noma	mēn	**3,00**					75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
2	Līgumcena	Moduļa tipa konteinera noma	mēn	**3,00**					120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
3	Līgumcena	Pagaidu žoga ar vārtiem noma	mēn	**3,00**					88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00
4	Līgumcena	Elektrības izmaksas	mēn	**3,00**					45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
5	Līgumcena	Būvgružu konteineru īres, izvešanas un utilizācijas izmaksas	mēn	**3,00**					280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
		3. SAGATAVOŠANAS UN ATJAUNOŠANAS DARBI PIE APGAISMOJUMA STABA Nr.1													
1	Līgumcena	Esošā žoga demontāža un pēc būvdarbu pabeigšanas montāža atpakaļ (tanī skaitā bojāto elementu izbūve no jauna)	tek.m	**7,50**	1,00	11,63	11,63	25,00		36,63	7,50	87,23	187,50	0,00	274,73

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
2	Līgumcena	ELT kabeļu tranšejas darbu zonas norobežošana ar brīdinājuma lentām	tek.m	**96,00**	0,03	11,63	0,35	0,25		0,60	2,88	33,60	24,00	0,00	57,60
3	Līgumcena	Būvniecības darbu zonas norobežošana ar brīdinājuma lentām	tek.m	**60,00**	0,03	11,63	0,35	0,25		0,60	1,80	21,00	15,00	0,00	36,00
4	Līgumcena	Zālāja atjaunošana pēc pāļu urbšanas iekārtas demobilizācijas, ~600m2 (tanī skaitā pārvietošanās ceļš līdz apgaismes stabam Nr.4)	kompl	**1,00**	8,00	11,63	93,04	478,50	54,00	625,54	8,00	93,04	478,50	54,00	625,54
5	Līgumcena	Betona bruģakmens atjaunošana pēc ELT kabeļa izbūves un urb.iekārtas.iebraukšanas darba zonā (tanī skaitā pēc pāļu urbšanas iekārtas pārvietošanas uz stabu Nr.4), ~80m2	kompl	**1,00**	8,00	11,63	93,04	652,50	54,00	799,54	8,00	93,04	652,50	54,00	799,54
6	Līgumcena	Citi būvlaukuma izveides darbi	kompl	**1,00**	4,00	11,63	46,52		3,00	49,52	4,00	46,52	0,00	3,00	49,52
		4. SAGATAVOŠANAS UN ATJAUNOŠANAS DARBI PIE APGAISMOJUMA STABA Nr.2													
1	Līgumcena	Būvniecības darbu zonas norobežošana ar brīdinājuma lentām	tek.m	**120,00**	0,03	11,63	0,35	0,25		0,60	3,60	42,00	30,00	0,00	72,00
2	Līgumcena	Zālāja atjaunošana pēc pāļu urbšanas iekārtas demobilizācijas, ~220m2	kompl	**1,00**	8,00	11,63	93,04	87,00	54,00	234,04	8,00	93,04	87,00	54,00	234,04
3	Līgumcena	Betona bruģakmens atjaunošana pēc pāļu urbšanas iekārtas demobilizācijas un ELT kabeļa izbūves, ~115m2	kompl	**1,00**	8,00	11,63	93,04	826,50	54,00	973,54	8,00	93,04	826,50	54,00	973,54
4	Līgumcena	Citi būvlaukuma izveides darbi	kompl	**1,00**	4,00	11,63	46,52		3,00	49,52	4,00	46,52	0,00	3,00	49,52
		5. SAGATAVOŠANAS UN ATJAUNOŠANAS DARBI PIE APGAISMOJUMA STABA Nr.3													
1	Līgumcena	Esošā žoga demontāža un pēc būvdarbu pabeigšanas montāža atpakaļ (tanī skaitā bojāto elementu izbūve no jauna)	tek.m	**10,00**	1,00	11,63	11,63	25,00		36,63	10,00	116,30	250,00	0,00	366,30
2	Līgumcena	Būvniecības darbu zonas norobežošana ar brīdinājuma lentām	tek.m	**50,00**	0,03	11,63	0,35	0,25		0,60	1,50	17,50	12,50	0,00	30,00
3	Līgumcena	Zālāja atjaunošana pēc pāļu urbšanas iekārtas demobilizācijas, ~200m2	kompl	**1,00**	8,00	11,63	93,04	174,00	54,00	321,04	8,00	93,04	174,00	54,00	321,04
4	Līgumcena	Betona bruģakmens atjaunošana pēc pāļu urbšanas iekārtas demobilizācijas, ~15m2	kompl	**1,00**	8,00	11,63	93,04	26,10	54,00	173,14	8,00	93,04	26,10	54,00	173,14
5	Līgumcena	Citi būvlaukuma izveides darbi	kompl	**1,00**	4,00	11,63	46,52		3,00	49,52	4,00	46,52	0,00	3,00	49,52

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
		6. SAGATAVOŠANAS UN ATJAUNOŠANAS DARBI PIE APGAISMOJUMA STABA Nr.4													
1	Līgumcena	Esošā žoga demontāža un pēc būvdarbu pabeigšanas montāža atpakaļ (tanī skaitā bojāto elementu izbūve no jauna)	tek.m	**15,00**	1,00	11,63	11,63	25,00		36,63	15,00	174,45	375,00	0,00	549,45
2	Līgumcena	ELT kabeļu tranšejas darbu zonas norobežošana ar brīdinājuma lentām	tek.m	**10,00**	0,03	11,63	0,35	0,25		0,60	0,30	3,50	2,50	0,00	6,00
3	Līgumcena	Būvniecības darbu zonas norobežošana ar brīdinājuma lentām	tek.m	**50,00**	0,03	11,63	0,35	0,25		0,60	1,50	17,50	12,50	0,00	30,00
4	Līgumcena	Zemes darbi, norakt uzbērumu ~45m3 un sagatavot vietu pāļa urbšanas iekārtai. Tanī skaitā uzbēruma atjaunošana pēc būvdarbiem	kompl	**1,00**	8,00	11,63	93,04	522,00	54,00	669,04	8,00	93,04	522,00	54,00	669,04
5	Līgumcena	Zālāja atjaunošana pēc pāļu urbšanas iekārtas demobilizācijas, ~300m2	kompl	**1,00**	8,00	11,63	93,04	174,00	54,00	321,04	8,00	93,04	174,00	54,00	321,04
6	Līgumcena	Citi būvlaukuma izveides darbi	kompl	**1,00**	4,00	11,63	46,52		3,00	49,52	4,00	46,52	0,00	3,00	49,52
		7. ORGANIZATORISKIE PAKALPOJUMI													
1	Līgumcena	Darbu veikšanas projekta izstrāde un tā saskaņošana ar atbildīgajām instancēm	kompl	**1,00**	8,00	11,63	93,04	139,20	54,00	286,24	8,00	93,04	139,20	54,00	286,24
		Tiešas izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23.59%)									162,68	1 892,57	4 216,26	2 363,78	8 472,61

Sastādija: Vadims ĻETKO 29_10_2021
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudija: Vadims ĻETKO 29_10_2021
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.: 20-6832 20-6832

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1--2
PAMATU IZBŪVE APGAISMOJUMA STABAM Nr.1
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: FUTBOLA LAUKUMA APGAISMOJUMA MASTI
Objekta nosaukum ZEMGALAS OLIMPISKAIS CENTRS
Objekta adrese: KRONVALDA IELA 24, JELGAVA
Pasūtītājs: SIA "ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS"
Pasūtījuma Nr.: Nr. 01/02/2021
Pretendents: 0

Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BK daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas: 14 181,78 EUR

Tāme sastādīta: 2021 gada 29. oktobrī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1. ZEMES DARBI													
1	Līgumcena	Pamatu gabarītu un būvasu nospraušana pēc koordinātām	kompl	**1,00**	8,00	11,63	93,04		80,00	173,04	8,00	93,04	0,00	80,00	173,04
2	Līgumcena	Koka konstrukcija būvasu atzīmēšanai	kompl	**1,00**	4,00	11,63	46,52	20,00	0,50	67,02	4,00	46,52	20,00	0,50	67,02
3	Līgumcena	Augsnes kārtas 400 mm noņemšana	m2	**25,00**	0,06	11,63	0,70		1,80	2,50	1,50	17,50	0,00	45,00	62,50
4	Līgumcena	Augsnes kārtas transportēšana līdz 10 km	m3	**10,00**					4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
5	Līgumcena	Pamatu rakšana (mehanizēti)	m3	**20,00**	0,15	11,63	1,74		4,50	6,24	3,00	34,80	0,00	90,00	124,80
6	Līgumcena	Pamatu rakšana (roku darbs), 3%	m3	**0,60**	2,00	11,63	23,26			23,26	1,20	13,96	0,00	0,00	13,96
7	Līgumcena	Nederīgas grunts transportēšana līdz 10 km	m3	**20,60**					4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	92,70	92,70
8	Līgumcena	Grunts pamatnes līdzināšana, blietēšana	m2	**25,00**	0,05	11,63	0,58		0,58	1,16	1,25	14,50	0,00	14,50	29,00
9	Līgumcena	Būvbedres aizbēršana ar pievesto smilti, blietējot pa kārtām	m3	**24,70**	0,30	11,63	3,49		4,50	7,99	7,41	86,21	0,00	111,16	197,37
10		Smilts ar piegādi	m2	**20,00**				8,00		8,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		2. PĀĻU MONTĀŽA													
1	Līgumcena	Pāļu montāžas iekārtas mobilizācija un demobilizācija	kompl	**1,00**	80,00	11,63	930,40		1 750,00	2 680,40	80,00	930,40	0,00	1 750,00	2 680,40
2	Līgumcena	Pāļu dzSP-1, L=8480 mm, d=300 mm montāža	gab	**4,00**	16,00	11,63	186,08		382,50	568,58	64,00	744,32	0,00	1 530,00	2 274,32

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
3		Betons C30/37 XC2 XF1	m3	**2,64**				85,00	22,50	107,50	0,00	0,00	224,07	59,31	283,38
4		Armatūra B500B, dažādi diametri	t	**0,44**				990,00		990,00	0,00	0,00	437,64	0,00	437,64
5		Betona piegāde	reiss	**0,38**					65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	24,70	24,70
6		Betona sūknis	m/st	**0,88**					90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20
7	Līgumcena	Pāļu statiskā pārbaude	gab	**1,00**	16,00	11,63	186,08	200,00	1 450,00	1 836,08	16,00	186,08	200,00	1 450,00	1 836,08
		3. REŽĢOGA dzPR-1 BETONĒŠANA													
1	Līgumcena	Šķembu kārtas piebēršana ar blietēšanu, 200 mm	m2	**16,00**	0,20	11,63	2,33		0,90	3,23	3,20	37,28	0,00	14,40	51,68
2		Šķembas ar piegādi	m3	**4,16**				18,00			0,00	0,00	74,88	0,00	74,88
3	Līgumcena	Hidroizolācijas kārtas ieklāšana (sagataves kārtai un pamatiem)	m2	**32,00**	0,03	11,63	0,35			0,35	0,96	11,20	0,00	0,00	11,20
4		PVC plēve	m2	**36,80**				0,45			0,00	0,00	16,56	0,00	16,56
5	Līgumcena	Betona sagataves kārtas izveide zem režģoga	m3	**1,09**	6,00	11,63	69,78		2,50	72,28	6,53	75,99	0,00	2,72	78,71
6		Betons C7.5/10	m3	**1,20**				87,00	22,50	109,50	0,00	0,00	104,22	26,95	131,17
7		Betona piegāde	reiss	**0,17**					65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	11,05	11,05
8		Betona sūknis	m/st	**0,40**					90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
9	Līgumcena	Veidņu noma, montāža, demontāža režģogam, H=600 mm	m2	**7,20**	1,00	11,63	11,63		0,23	11,86	7,20	83,74	0,00	1,66	85,40
10		Mitrumizturīgs finieris 21 mm	m2	**8,64**				15,36		15,36	0,00	0,00	132,71	0,00	132,71
11		Kokmateriāls	m3	**0,14**				374,00		374,00	0,00	0,00	52,36	0,00	52,36
12		Veidņu eļļa	l	**0,86**				1,24		1,24	0,00	0,00	1,07	0,00	1,07
13		Skrūves	gab	**115,00**				0,04		0,04	0,00	0,00	4,60	0,00	4,60
14	Līgumcena	Režģoga armēšana	t	**0,667**	32,00	11,63	372,16		18,00	390,16	21,36	248,38	0,00	12,01	260,39
15		Distanceri "saulīte"	gab	**16,00**				0,09		0,09	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44
16		Distanceri "sēnes"	gab	**64,00**				0,12		0,12	0,00	0,00	7,68	0,00	7,68
17		Stiegrojums B500B dažādi diametri	t	**0,79**				1 050,00		1 050,00	0,00	0,00	826,91	0,00	826,91
18		Sienamais materiāls	kompl	**0,67**				29,00		29,00	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35
19	Līgumcena	Ieliekamā enkura montāža	gab	**16,00**	1,50	11,63	17,45		0,87	18,32	24,00	279,20	0,00	13,96	293,16
20		Vītņstienis d.27 L=1100 mm, S355J0	gab	**16,00**				21,57		21,57	0,00	0,00	345,12	0,00	345,12
21		Paplāksnes, M27/6, S355J0	gab	**16,00**				1,00		1,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
22		Uzgriežņi M27/7, S355J0	gab	**32,00**				1,00		1,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
23	Līgumcena	Režģoga betonēšana, 3000*3000*600 + d.1250*405 mm	m3	**5,90**	6,00	11,63	69,78		2,50	72,28	35,38	411,48	0,00	14,74	426,22
24		Betons C30/37 XC2 XF3	m3	**6,49**				87,00	22,50	109,50	0,00	0,00	564,32	145,94	710,26
25		Betona piegāde	reiss	**0,93**					65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	60,45	60,45

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
26		Betona sūknis	m/st	**1,62**					90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	145,80	145,80
		4. APGAISMOJUMA STABS													
1	Līgumcena	Futbola laukuma apgaismojuma staba piegāde un montāža (tanī skaitā autoceltņa īre)	gab	**1,00**	48,00	11,63	558,24		1 080,00	1 638,24	48,00	558,24	0,00	1 080,00	1 638,24
2		Pašbriestošais betons	m3	**0,28**				125,00			0,00	0,00	35,26	0,00	35,26
3		Stiprinajumi un palīgmateriāli	kompl	**1,00**				95,00			0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
		Tiešas izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja socialais nodoklis (23.59%)									332,99	3 872,84	3 371,19	6 937,75	14 181,78

Sastādija: Vadims ĻETKO 29_10_2021
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudija: Vadims ĻETKO 29_10_2021
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.: 20-6832 20-6832

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1--3
PAMATU IZBŪVE APGAISMOJUMA STABAM Nr.2
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: FUTBOLA LAUKUMA APGAISMOJUMA MASTI
Objekta nosaukum ZEMGALAS OLIMPISKAIS CENTRS
Objekta adrese: KRONVALDA IELA 24, JELGAVA
Pasūtītājs: SIA "ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS"
Pasūtījuma Nr.: Nr. 01/02/2021
Pretendents: 0

Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BK daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas: 14 181,78 EUR

Tāme sastādīta: 2021 gada 29. oktobrī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1. ZEMES DARBI													
1	Līgumcena	Pamatu gabarītu un būvasu nospraušana pēc koordinātām	kompl	**1,00**	8,00	11,63	93,04		80,00	173,04	8,00	93,04	0,00	80,00	173,04
2	Līgumcena	Koka konstrukcija būvasu atzīmēšanai	kompl	**1,00**	4,00	11,63	46,52	20,00	0,50	67,02	4,00	46,52	20,00	0,50	67,02
3	Līgumcena	Augsnes kārtas 400 mm noņemšana	m2	**25,00**	0,06	11,63	0,70		1,80	2,50	1,50	17,50	0,00	45,00	62,50
4	Līgumcena	Augsnes kārtas transportēšana līdz 10 km	m3	**10,00**					4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
5	Līgumcena	Pamatu rakšana (mehanizēti)	m3	**20,00**	0,15	11,63	1,74		4,50	6,24	3,00	34,80	0,00	90,00	124,80
6	Līgumcena	Pamatu rakšana (roku darbs), 3%	m3	**0,60**	2,00	11,63	23,26			23,26	1,20	13,96	0,00	0,00	13,96
7	Līgumcena	Nederīgas grunts transportēšana līdz 10 km	m3	**20,60**					4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	92,70	92,70
8	Līgumcena	Grunts pamatnes līdzināšana, blietēšana	m2	**25,00**	0,05	11,63	0,58		0,58	1,16	1,25	14,50	0,00	14,50	29,00
9	Līgumcena	Būvbedres aizberšana ar pievesto smilti, blietējot pa kārtām	m3	**24,70**	0,30	11,63	3,49		4,50	7,99	7,41	86,21	0,00	111,16	197,37
10		Smilts ar piegādi	m2	**20,00**				8,00		8,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		2. PĀĻU MONTĀŽA													
1	Līgumcena	Pāļu montāžas iekārtas mobilizācija un demobilizācija	kompl	**1,00**	80,00	11,63	930,40		1 750,00	2 680,40	80,00	930,40	0,00	1 750,00	2 680,40

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
2	Līgumcena	Pāļu dzSP-1, L=8480 mm, d=300 mm montāža	gab	**4,00**	16,00	11,63	186,08		382,50	568,58	64,00	744,32	0,00	1 530,00	2 274,32
3		Betons C30/37 XC2 XF1	m3	**2,64**				85,00	22,50	107,50	0,00	0,00	224,07	59,31	283,38
4		Armatūra B500B, dažādi diametri	t	**0,44**				990,00		990,00	0,00	0,00	437,64	0,00	437,64
5		Betona piegāde	reiss	**0,38**					65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	24,70	24,70
6		Betona sūknis	m/st	**0,88**					90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20
7	Līgumcena	Pāļu statiskā pārbaude	gab	**1,00**	16,00	11,63	186,08	200,00	1 450,00	1 836,08	16,00	186,08	200,00	1 450,00	1 836,08
		3. REŽĢOGA dzPR-1 BETONĒŠANA													
1	Līgumcena	Šķembu kārtas pieberšana ar blietēšanu, 200 mm	m2	**16,00**	0,20	11,63	2,33		0,90	3,23	3,20	37,28	0,00	14,40	51,68
2		Šķembas ar piegādi	m3	**4,16**				18,00			0,00	0,00	74,88	0,00	74,88
3	Līgumcena	Hidroizolācijas kārtas ieklāšana (sagataves kārtai un pamatiem)	m2	**32,00**	0,03	11,63	0,35			0,35	0,96	11,20	0,00	0,00	11,20
4		PVC plēve	m2	**36,80**				0,45			0,00	0,00	16,56	0,00	16,56
5	Līgumcena	Betona sagataves kārtas izveide zem režģoga	m3	**1,09**	6,00	11,63	69,78		2,50	72,28	6,53	75,99	0,00	2,72	78,71
6		Betons C7.5/10	m3	**1,20**				87,00	22,50	109,50	0,00	0,00	104,22	26,95	131,17
7		Betona piegāde	reiss	**0,17**					65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	11,05	11,05
8		Betona sūknis	m/st	**0,40**					90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
9	Līgumcena	Veidņu noma, montāža, demontāža režģogam, H=600 mm	m2	**7,20**	1,00	11,63	11,63		0,23	11,86	7,20	83,74	0,00	1,66	85,40
10		Mitrumizturīgs finieris 21 mm	m2	**8,64**				15,36		15,36	0,00	0,00	132,71	0,00	132,71
11		Kokmateriāls	m3	**0,14**				374,00		374,00	0,00	0,00	52,36	0,00	52,36
12		Veidņu eļļa	l	**0,86**				1,24		1,24	0,00	0,00	1,07	0,00	1,07
13		Skrūves	gab	**115,00**				0,04		0,04	0,00	0,00	4,60	0,00	4,60
14	Līgumcena	Režģoga armēšana	t	**0,667**	32,00	11,63	372,16		18,00	390,16	21,36	248,38	0,00	12,01	260,39
15		Distanceri "saulīte"	gab	**16,00**				0,09		0,09	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44
16		Distanceri "sēnes"	gab	**64,00**				0,12		0,12	0,00	0,00	7,68	0,00	7,68
17		Stiegrojums B500B dažādi diametri	t	**0,79**				1 050,00		1 050,00	0,00	0,00	826,91	0,00	826,91
18		Sienamais materiāls	kompl	**0,67**				29,00		29,00	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35
19	Līgumcena	Ieliekamā enkura montāža	gab	**16,00**	1,50	11,63	17,45		0,87	18,32	24,00	279,20	0,00	13,96	293,16
20		Vītņstienis d.27 L=1100 mm, S355J0	gab	**16,00**				21,57		21,57	0,00	0,00	345,12	0,00	345,12
21		Paplāksnes, M27/6, S355J0	gab	**16,00**				1,00		1,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
22		Uzgriežņi M27/7, S355J0	gab	**32,00**				1,00		1,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
23	Līgumcena	Režģoga betonēšana, 3000*3000*600 + d.1250*405 mm	m3	**5,90**	6,00	11,63	69,78		2,50	72,28	35,38	411,48	0,00	14,74	426,22
24		Betons C30/37 XC2 XF3	m3	**6,49**				87,00	22,50	109,50	0,00	0,00	564,32	145,94	710,26

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
25		Betona piegāde	reiss	**0,93**					65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	60,45	60,45
26		Betona sūknis	m/st	**1,62**					90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	145,80	145,80
		4. APGAISMOJUMA STABS													
1	Līgumcena	Futbola laukuma apgaismojuma staba piegāde un montāža	gab	**1,00**	48,00	11,63	558,24		1 080,00	1 638,24	48,00	558,24	0,00	1 080,00	1 638,24
2		Pašbriestošais betons	m3	**0,28**				125,00			0,00	0,00	35,26	0,00	35,26
3		Stiprinajumi un palīgmateriāli	kompl	**1,00**				95,00			0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
		Tiešas izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja socialais nodoklis (23.59%)									332,99	3 872,84	3 371,19	6 937,75	14 181,78

Sastādija: Vadims ĻETKO 29_10_2021
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudija: Vadims ĻETKO 29_10_2021
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.: 20-6832 20-6832

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1--4
PAMATU IZBŪVE APGAISMOJUMA STABAM Nr.3
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: FUTBOLA LAUKUMA APGAISMOJUMA MASTI
Objekta nosaukums ZEMGALAS OLIMPISKAIS CENTRS
Objekta adrese: KRONVALDA IELA 24, JELGAVA
Pasūtītājs: SIA "ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS"
Pasūtījuma Nr.: Nr. 01/02/2021
Pretendents: 0

Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BK daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas: 15 137,59 EUR

Tāme sastādīta: 2021 gada 29. oktobrī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būvstrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būvstrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1. ZEMES DARBI													
1	Līgumcena	Pamatu gabarītu un būvasu nospraušana pēc koordinātām	kompl	**1,00**	8,00	11,63	93,04		80,00	173,04	8,00	93,04	0,00	80,00	173,04
2	Līgumcena	Koka konstrukcija būvasu atzīmēšanai	kompl	**1,00**	4,00	11,63	46,52	20,00	0,50	67,02	4,00	46,52	20,00	0,50	67,02
3	Līgumcena	Augsnes kārtas 400 mm noņemšana	m2	**33,80**	0,06	11,63	0,70		1,80	2,50	2,03	23,66	0,00	60,84	84,50
4	Līgumcena	Augsnes kārtas transportēšana līdz 10 km	m3	**13,52**					4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	60,84	60,84
5	Līgumcena	Pamatu rakšana (mehanizēti)	m3	**20,00**	0,15	11,63	1,74		4,50	6,24	3,00	34,80	0,00	90,00	124,80
6	Līgumcena	Pamatu rakšana (roku darbs), 3%	m3	**0,60**	2,00	11,63	23,26			23,26	1,20	13,96	0,00	0,00	13,96
7	Līgumcena	Nederīgas grunts transportēšana līdz 10 km	m3	**20,60**					4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	92,70	92,70
8	Līgumcena	Grunts pamatnes līdzināšana, blietēšana	m2	**33,80**	0,05	11,63	0,58		0,58	1,16	1,69	19,60	0,00	19,60	39,20
9	Līgumcena	Būvbedres aizberšana ar pievesto smilti, blietējot pa kārtām	m3	**26,29**	0,30	11,63	3,49		4,50	7,99	7,89	91,76	0,00	118,32	210,08
10		Smilts ar piegādi	m2	**20,00**				8,00		8,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
		2. PĀĻU MONTĀŽA													
1	Līgumcena	Pāļu montāžas iekārtas mobilizācija un demobilizācija	kompl	**1,00**	80,00	11,63	930,40		1 750,00	2 680,40	80,00	930,40	0,00	1 750,00	2 680,40
2	Līgumcena	Pāļu dzSP-1, L=8480 mm, d=300 mm montāža	gab	**4,00**	16,00	11,63	186,08		382,50	568,58	64,00	744,32	0,00	1 530,00	2 274,32
3		Betons C30/37 XC2 XF1	m3	**2,64**				85,00	22,50	107,50	0,00	0,00	224,07	59,31	283,38
4		Armatūra B500B, dažādi diametri	t	**0,44**				990,00		990,00	0,00	0,00	437,64	0,00	437,64
5		Betona piegāde	reiss	**0,38**					65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	24,70	24,70
6		Betona sūknis	m/st	**0,88**					90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20
7	Līgumcena	Pāļu statiskā pārbaude	gab	**1,00**	16,00	11,63	186,08	200,00	1 450,00	1 836,08	16,00	186,08	200,00	1 450,00	1 836,08
		3. REŽĢOGA dzPR-2 BETONĒŠANA													
1	Līgumcena	Šķembu kārtas pieberšana ar blietēšanu, 200 mm	m2	**25,60**	0,20	11,63	2,33		0,90	3,23	5,12	59,65	0,00	23,04	82,69
2		Šķembas ar piegādi	m3	**6,66**				18,00			0,00	0,00	119,81	0,00	119,81
3	Līgumcena	Hidroizolācijas kārtas ieklāšana (sagataves kārtai un pamatiem)	m2	**51,20**	0,03	11,63	0,35			0,35	1,54	17,92	0,00	0,00	17,92
4		PVC plēve	m2	**58,88**				0,45			0,00	0,00	26,50	0,00	26,50
5	Līgumcena	Betona sagataves kārtas izveide zem režģoga	gab	**1,44**	6,00	11,63	69,78		2,50	72,28	8,63	100,41	0,00	3,60	104,01
6		Betons C7.5/10	m3	**1,42**				87,00	22,50	109,50	0,00	0,00	123,94	32,05	155,99
7		Betona piegāde	reiss	**0,20**					65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
8		Betona sūknis	m/st	**0,47**					90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	42,30	42,30
9	Līgumcena	Veidņu noma, montāža, demontāža režģogam, H=600 mm	m2	**8,33**	1,00	11,63	11,63		0,23	11,86	8,33	96,87	0,00	1,92	98,79
10		Mitrumizturīgs finieris 21 mm	m2	**10,00**				15,36		15,36	0,00	0,00	153,52	0,00	153,52
11		Kokmateriāls	m3	**0,17**				374,00		374,00	0,00	0,00	63,58	0,00	63,58
12		Veidņu eļļa	l	**1,00**				1,24		1,24	0,00	0,00	1,24	0,00	1,24
13		Skrūves	gab	**133,00**				0,04		0,04	0,00	0,00	5,32	0,00	5,32
14	Līgumcena	Režģoga armēšana	t	**0,820**	32,00	11,63	372,16		18,00	390,16	26,25	305,32	0,00	14,77	320,09
15		Distanceri "saulīte"	gab	**18,00**				0,09		0,09	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62
16		Distanceri "sēnes"	gab	**102,00**				0,12		0,12	0,00	0,00	12,24	0,00	12,24
17		Stiegrojums B500B dažādi diametri	t	**0,97**				1 050,00		1 050,00	0,00	0,00	1 016,48	0,00	1 016,48
18		Sienamais materiāls	kompl	**0,82**				29,00		29,00	0,00	0,00	23,79	0,00	23,79
19	Līgumcena	Ieliekamā enkura montāža	gab	**16,00**	1,50	11,63	17,45		0,87	18,32	24,00	279,20	0,00	13,96	293,16
20		Vītņstienis d.27 L=1100 mm, S355J0	gab	**16,00**				21,57		21,57	0,00	0,00	345,12	0,00	345,12
21		Paplāksnes, M27/6, S355J0	gab	**16,00**				1,00		1,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
22		Uzgriežņi M27/7, S355J0	gab	**32,00**				1,00		1,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
23	Līgumcena	Režģoga betonēšana, 3000*3000*600/2+1816*4250*600 + d.1250*405 mm	m3	**7,83**	6,00	11,63	69,78		2,50	72,28	46,97	546,21	0,00	19,57	565,78
24		Betons C30/37 XC2 XF3	m3	**8,61**				87,00	22,50	109,50	0,00	0,00	749,10	193,73	942,83
25		Betona piegāde	reiss	**1,23**					65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95
26		Betona sūknis	m/st	**2,15**					90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	193,50	193,50
		4. APGAISMOJUMA STABS													
1	Līgumcena	Futbola laukuma apgaismojuma staba piegāde un montāža	gab	**1,00**	48,00	11,63	558,24		1 080,00	1 638,24	48,00	558,24	0,00	1 080,00	1 638,24
2		Pašbriestošais betons	m3	**0,28**				125,00			0,00	0,00	35,26	0,00	35,26
3		Stiprinajumi un palīgmateriāli	kompl	**1,00**				95,00			0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
		Tiešas izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23.59%)									356,65	4 147,96	3 862,23	7 127,40	15 137,59

Sastādija: Vadims ĻETKO 29_10_2021
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudija: Vadims ĻETKO 29_10_2021
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.: 20-6832 20-6832

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1--5
PAMATU IZBŪVE APGAISMOJUMA STABAM Nr.4
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: FUTBOLA LAUKUMA APGAISMOJUMA MASTI
Objekta nosaukum ZEMGALAS OLIMPISKAIS CENTRS
Objekta adrese: KRONVALDA IELA 24, JELGAVA
Pasūtītājs: SIA "ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS"
Pasūtījuma Nr.: Nr. 01/02/2021
Pretendents: 0

Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BK daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas: **18 480,13** **EUR**

Tāme sastādīta: **2021** **gada** **29.** **oktobrī**

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būvstrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būvstrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1. ZEMES DARBI													
1	Līgumcena	Pamatu gabarītu un būvasu nospraušana pēc koordinātām	kompl	**1,00**	8,00	11,63	93,04		80,00	173,04	8,00	93,04	0,00	80,00	173,04
2	Līgumcena	Koka konstrukcija būvasu atzīmēšanai	kompl	**1,00**	4,00	11,63	46,52	20,00	0,50	67,02	4,00	46,52	20,00	0,50	67,02
3	Līgumcena	Augsnes kārtas 400 mm noņemšana	m2	**36,08**	0,06	11,63	0,70		1,80	2,50	2,16	25,26	0,00	64,94	90,20
4	Līgumcena	Augsnes kārtas transportēšana līdz 10 km	m3	**14,43**					4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	64,94	64,94
5	Līgumcena	Pamatu rakšana (mehanizēti)	m3	**26,15**	0,15	11,63	1,74		4,50	6,24	3,92	45,50	0,00	117,67	163,17
6	Līgumcena	Pamatu rakšana (roku darbs), 3%	m3	**0,78**	2,00	11,63	23,26			23,26	1,57	18,25	0,00	0,00	18,25
7	Līgumcena	Nederīgas grunts transportēšana līdz 10 km	m3	**26,93**					4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	121,20	121,20
8	Līgumcena	Grunts pamatnes līdzināšana, blietēšana	m2	**36,08**	0,05	11,63	0,58		0,58	1,16	1,80	20,93	0,00	20,93	41,86
9	Līgumcena	Būvbedres aizberšana ar pievesto smilti, blietējot pa kārtām	m3	**35,47**	0,30	11,63	3,49		4,50	7,99	10,64	123,79	0,00	159,61	283,40
10		Smilts ar piegādi	m2	**26,15**				8,00		8,00	0,00	0,00	209,20	0,00	209,20
		2. PĀĻU MONTĀŽA													

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
1	Līgumcena	Pāļu montāžas iekārtas mobilizācija un demobilizācija	kompl	**1,00**	80,00	11,63	930,40		1 750,00	2 680,40	80,00	930,40	0,00	1 750,00	2 680,40
2	Līgumcena	Pāļu dzSP-1, L=8480 mm, d=300 mm montāža	gab	**4,00**	16,00	11,63	186,08		382,50	568,58	64,00	744,32	0,00	1 530,00	2 274,32
3		Betons C30/37 XC2 XF1	m3	**2,64**				85,00	22,50	107,50	0,00	0,00	224,07	59,31	283,38
4		Armatūra B500B, dažādi diametri	t	**0,44**				990,00		990,00	0,00	0,00	437,64	0,00	437,64
5		Betona piegāde	reiss	**0,38**					65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	24,70	24,70
6		Betona sūknis	m/st	**0,88**					90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20
7	Līgumcena	Pāļu statiskā pārbaude	gab	**1,00**	16,00	11,63	186,08	200,00	1 450,00	1 836,08	16,00	186,08	200,00	1 450,00	1 836,08
		3. REŽĢOGA dzPR-1 BETONĒŠANA													
1	Līgumcena	Šķembu kārtas pieberšana ar blietēšanu, 200 mm	m2	**16,00**	0,20	11,63	2,33		0,90	3,23	3,20	37,28	0,00	14,40	51,68
2		Šķembas ar piegādi	m3	**4,16**				18,00			0,00	0,00	74,88	0,00	74,88
3	Līgumcena	Hidroizolācijas kārtas ieklāšana (sagataves kārtai un pamatiem)	m2	**39,00**	0,03	11,63	0,35			0,35	1,17	13,65	0,00	0,00	13,65
4		PVC plēve	m2	**44,85**				0,45			0,00	0,00	20,18	0,00	20,18
5	Līgumcena	Betona sagataves kārtas izveide zem režģoga	m3	**1,09**	16,00	11,63	186,08		382,50	568,58	17,42	202,64	0,00	416,54	619,18
6		Betons C7.5/10	m3	**1,20**				85,00	22,50	107,50	0,00	0,00	101,82	26,95	128,77
7		Betona piegāde	reiss	**0,17**					65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	11,05	11,05
8		Betona sūknis	m/st	**0,40**					90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
9	Līgumcena	Veidņu noma, montāža, demontāža režģogam, H=600 mm	m2	**7,20**	1,00	11,63	11,63		0,23	11,86	7,20	83,74	0,00	1,66	85,40
10		Mitrumizturīgs finieris 21 mm	m2	**8,64**				15,36		15,36	0,00	0,00	132,71	0,00	132,71
11		Kokmateriāls	m3	**0,14**				374,00		374,00	0,00	0,00	52,36	0,00	52,36
12		Veidņu eļļa	l	**0,86**				1,24		1,24	0,00	0,00	1,07	0,00	1,07
13		Skrūves	gab	**115,00**				0,04		0,04	0,00	0,00	4,60	0,00	4,60
14	Līgumcena	Režģoga armēšana	t	**0,667**	32,00	11,63	372,16		18,00	390,16	21,36	248,38	0,00	12,01	260,39
15		Distanceri "saulīte"	gab	**16,00**				0,09		0,09	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44
16		Distanceri "sēnes"	gab	**64,00**				0,12		0,12	0,00	0,00	7,68	0,00	7,68
17		Stiegrojums B500B dažādi diametri	t	**0,79**				1 050,00		1 050,00	0,00	0,00	826,91	0,00	826,91
18		Sienamais materiāls	kompl	**0,67**				29,00		29,00	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35
19	Līgumcena	Ieliekamā enkura montāža	gab	**16,00**	1,50	11,63	17,45		0,87	18,32	24,00	279,20	0,00	13,96	293,16
20		Vītņstienis d.27 L=1100 mm, S355J0	gab	**16,00**				21,57		21,57	0,00	0,00	345,12	0,00	345,12
21		Paplāksnes, M27/6, S355J0	gab	**16,00**				1,00		1,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
22		Uzgriežņi M27/7, S355J0	gab	**32,00**				1,00		1,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
23	Līgumcena	Režģoga betonēšana, 3000*3000*600 + d.1250*405 mm	m3	**5,90**	6,00	11,63	69,78		2,50	72,28	35,38	411,48	0,00	14,74	426,22
24		Betons C30/37 XC2 XF3	m3	**6,49**				87,00	22,50	109,50	0,00	0,00	564,32	145,94	710,26
25		Betona piegāde	reiss	**0,93**					65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	60,45	60,45
26		Betona sūknis	m/st	**1,62**					90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	145,80	145,80
		4. APGAISMOJUMA STABS													
1	Līgumcena	Futbola laukuma apgaismojuma staba piegāde un montāža	gab	**1,00**	48,00	11,63	558,24		1 080,00	1 638,24	48,00	558,24	0,00	1 080,00	1 638,24
2		Pašbriestošais betons	m3	**0,28**				125,00			0,00	0,00	35,26	0,00	35,26
3		Stiprinajumi un palīgmateriāli	kompl	**1,00**				95,00			0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
		5. ATBALSTSIENAS dzAS-1 BETONĒŠANA													
1	Līgumcena	Šķembu kārtas pieberšana ar blietēšanu, 100 mm	m2	**11,08**	0,20	11,63	2,33		0,90	3,23	2,22	25,82	0,00	9,97	35,79
2		Šķembas ar piegādi	m3	**1,44**				18,00			0,00	0,00	25,93	0,00	25,93
3	Līgumcena	Hidroizolācijas kārtas ieklāšana (sagataves kārtai un atbalstsienai)	m2	**22,16**	0,03	11,63	0,35			0,35	0,66	7,76	0,00	0,00	7,76
4		PVC plēve	m2	**25,48**				0,45			0,00	0,00	11,47	0,00	11,47
5	Līgumcena	Veidņu noma, montāža, demontāža pabetonējumam, H=100 mm	m2	**1,31**	1,00	11,63	11,63		0,23	11,86	1,31	15,21	0,00	0,30	15,51
6		Mitrumizturīgs finieris 21 mm	m2	**1,57**				15,36		15,36	0,00	0,00	24,11	0,00	24,11
7		Kokmateriāls	m3	**0,03**				374,00		374,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22
8		Veidņu eļļa	l	**0,16**				1,24		1,24	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19
9		Skrūves	gab	**21,00**				0,04		0,04	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84
10	Līgumcena	Pabetonējuma betonēšana, h=100 mm	m3	**1,11**	6,00	11,63	69,78		2,50	72,28	6,65	77,39	0,00	2,77	80,16
11		Betons C7,5/10	m3	**1,22**				55,00		55,00	0,00	0,00	67,09	0,00	67,09
12		Betona piegāde	reiss	**0,17**					65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	11,05	11,05
13		Betona sūknis	m/st	**0,61**					90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	54,90	54,90
14	Līgumcena	Veidņu noma, montāža, demontāža atbalstsienai	m2	**37,11**	1,00	11,63	11,63		0,23	11,86	37,11	431,58	0,00	8,54	440,12
15		Mitrumizturīgs finieris 21 mm	m2	**6,68**				15,36		15,36	0,00	0,00	102,60	0,00	102,60
16		Kokmateriāls	m3	**0,37**				374,00		374,00	0,00	0,00	138,38	0,00	138,38
17		Inventāro veidņu noma	m2	**37,11**					12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	445,31	445,31
18		Veidņu eļļa	l	**4,45**				1,24		1,24	0,00	0,00	5,52	0,00	5,52
19		Skrūves	gab	**594,00**				0,04		0,04	0,00	0,00	23,76	0,00	23,76
20	Līgumcena	Atbalstsienas armēšana	t	**0,390**	32,00	11,63	372,16		18,00	390,16	12,49	145,29	0,00	7,03	152,32

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
21		Distanceri "saulīte"	gab	**82,00**				0,09		0,09	0,00	0,00	7,38	0,00	7,38
22		Distanceri "sēnes"	gab	**13,00**				0,12		0,12	0,00	0,00	1,56	0,00	1,56
23		Stiegrojums B500B dažādi diametri	t	**0,46**				1 050,00		1 050,00	0,00	0,00	483,71	0,00	483,71
24		Sienamais materiāls	kompl	**0,39**				29,00		29,00	0,00	0,00	11,32	0,00	11,32
25	Līgumcena	Deformācijas šuves aizpildīšana	m2	**5,44**	0,30	11,63	3,49		0,17	3,66	1,63	18,97	0,00	0,95	19,92
26		EPS 20 mm	m2	**5,98**				4,00		4,00	0,00	0,00	23,92	0,00	23,92
27	Līgumcena	Atbalstsienas betonēšana, b=200 mm	m3	**5,65**	6,00	11,63	69,78		2,50	72,28	33,88	393,97	0,00	14,11	408,08
28		Betons C30/37 XC2 XF3	m3	**6,21**				87,00	22,50	109,50	0,00	0,00	540,31	139,74	680,05
29		Betona piegāde	reiss	**0,89**					65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	57,85	57,85
30		Betona sūknis	m/st	**1,55**					90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	139,50	139,50
		Tiešas izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja socialais nodoklis (23.59%)									445,77	5 184,69	4 900,92	8 394,52	18 480,13

Sastādija: Vadims ĻETKO 29_10_2021
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudija: Vadims ĻETKO 29_10_2021
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.: 20-6832 20-6832

LOKĀLĀ TĀME Nr. 2--1
ELEKTROMONTĀŽAS DARBI
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: FUTBOLA LAUKUMA APGAISMOJUMA MASTI
Objekta nosaukums ZEMGALAS OLIMPISKAIS CENTRS
Objekta adrese: KRONVALDA IELA 24, JELGAVA
Pasūtītājs: SIA "ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS"
Pasūtījuma Nr.: Nr. 01/02/2021
Pretendents: 0

Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP EL daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas: 168 693,75 EUR

Tāme sastādīta: 2021 gada 29. oktobrī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1. ELEKTROMONTĀŽAS MATERIĀLU SARAKSTS													
1	Līgumcena	AVS sadalne korpusā 1800x800x400mm IP55 (pēc shēmas)	gab	2				650,00		650,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
2	Līgumcena	Pamatne P9	gab	2				150,00		150,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3	Līgumcena	Apgaismojuma balsts H=24m (skat. Specifikāciju)	kpl.	4				19500,00		19 500,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00
4	Līgumcena	Prožektori GMR ENLIGHTS Woltron 03 Sport	gab	32				1850,00		1 850,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	59 200,00
5	Līgumcena	DDBC120-DALI Controller	gab	4				270,00		7,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
6	Līgumcena	DDNP1501 Dynalite Network Device	gab	2				255,00		255,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
7	Līgumcena	PDEG Ethernet Gateway	gab	1				360,00		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
8	Līgumcena	PADPE-MW-X Dynalite User Interface	gab	1				320,00		320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
9	Līgumcena	DACM-DyNet	gab	1				675,00		675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00
10	Līgumcena	DyNet-STP-CABLE-LSZH	m	250				0,75		0,75	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50
11	Līgumcena	FTP cat5e kabelis OUTDOOR	m	500				0,68		7,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
12	Līgumcena	Automātslēdzis 3F C16A	gab	32				9,20		7,00	0,00	0,00	294,40	0,00	294,40
13	Līgumcena	Automātslēdzis 1F C10A	gab	4				2,30		2,30	0,00	0,00	9,20	0,00	9,20
14	Līgumcena	Kabelis CYKY 5x2.5mm2	m	2816				1,22		1,22	0,00	0,00	3 435,52	0,00	3 435,52
15	Līgumcena	Aizsargcaurule EVOCAB HARD 450N d=40mm	m	1290				0,73		0,73	0,00	0,00	941,70	0,00	941,70

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
16	Līgumcena	Caurule, caurdures 1250N, d=125	m	**80**				12,20		12,20	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00
17	Līgumcena	Kabeļu gala apdare 0.4kV kabelim 5x2.5mm2	kpl.	**32**				6,50		6,50	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00
18	Līgumcena	Metāla kabeļu kanāls 30x16mm ar vāku	m	**130**				16,80		7,00	0,00	0,00	2 184,00	0,00	2 184,00
19	Līgumcena	Sadalnes dzesēšanas sistēma	kpl.	**2**				145,30		7,00	0,00	0,00	290,60	0,00	290,60
20	Līgumcena	Tērauda trose cinkota d=8mm	m	**140**				0,65		0,65	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00
21	Līgumcena	Tērauda troses stiprinājumi, spriegotāji, fiksatori	kpl.	**4**				23,40		23,40	0,00	0,00	93,60	0,00	93,60
22	Līgumcena	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125 mm	m	**212**				0,15		0,15	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80
23	Līgumcena	Smilts	m^3	**19**				7,40		7,40	0,00	0,00	140,60	0,00	140,60
24	Līgumcena	Grants 4/8 (AVS sadalnei)	m^3	**0,34**				8,00		8,00	0,00	0,00	2,72	0,00	2,72
25	Līgumcena	Grants 0/3 (AVS sadalnei)	m^3	**1,12**				8,00		7,00	0,00	0,00	8,96	0,00	8,96
26	Līgumcena	Keramzīts (AVS sadalnei)	l	**85**				0,30		7,00	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50
27	Līgumcena	Papildmateriāli	kpl	**1**				400,00		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		2. ELEKTROMONTĀŽAS GALVENO DARBU SARAKSTS													
1	Līgumcena	Apgaismes vadības sadalnes (AVS tipa) montāža (ar pamatni un vadības automātiku atbilstoši projekta prasībām)	gab	**2**	18,85	11,63	219,23		10,96	230,19	37,70	438,46	0,00	21,92	460,38
2	Līgumcena	Prožektoru montāža mastā	gab	**32**	6,20	11,63	72,11		3,61	75,72	198,40	2 307,52	0,00	115,52	2 423,04
3	Līgumcena	Prožektoru regulēšana	gab	**32**	2,05	11,63	23,84		1,19	25,03	65,60	762,88	0,00	38,08	800,96
4	Līgumcena	Kabeļu montāža mastā	m	**800**	0,13	11,63	1,51		0,08	1,59	104,00	1 208,00	0,00	64,00	1 272,00
5	Līgumcena	Automātslēdžu montāža	gab	**36**	0,29	11,63	3,37		0,17	3,54	10,44	121,32	0,00	6,12	127,44
6	Līgumcena	Kabeļu kanāla montāža	m	**130**	0,15	11,63	1,74		0,09	1,83	19,50	226,20	0,00	11,70	237,90
7	Līgumcena	Pazemes komunikāciju atšurfēšana	vieta	**8**	2,87	11,63	33,38		1,67	35,05	22,96	267,04	0,00	13,36	280,40
8	Līgumcena	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	**75**	0,64	11,63	7,44		0,37	7,81	48,00	558,00	0,00	27,75	585,75
9	Līgumcena	Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	**137**	1,28	11,63	14,89		0,74	15,63	175,36	2 039,93	0,00	101,38	2 141,31
10	Līgumcena	PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana	m	**80**	3,28	11,63	38,15		1,91	40,06	262,40	3 052,00	0,00	152,80	3 204,80
11	Līgumcena	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā	m	**1171**	0,05	11,63	0,58		0,03	0,61	58,55	679,18	0,00	35,13	714,31
12	Līgumcena	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu	m	**212**	0,04	11,63	0,47		0,02	0,49	8,48	99,64	0,00	4,24	103,88
13	Līgumcena	ZS kabeļa ievēršana aizsargcaurulē	m	**1171**	0,05	11,63	0,58		0,03	0,61	58,55	679,18	0,00	35,13	714,31
14	Līgumcena	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	**212**	0,03	11,63	0,35		0,02	0,37	6,36	74,20	0,00	4,24	78,44
15	Līgumcena	Kabeļa gala apdares līdz 50mm2 montāža	gab	**32**	0,71	11,63	8,26		0,41	8,67	22,72	264,32	0,00	13,12	277,44

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būvistrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
16	Līgumcena	Bruģa seguma atjaunošana	m2	**30**	2,87	11,63	33,38		1,67	35,05	86,10	1 001,40	0,00	50,10	1 051,50
17	Līgumcena	Teritorijas labiekārtošana	m2	**190**	0,61	11,63	7,09		0,35	7,44	115,90	1 347,10	0,00	66,50	1 413,60
		3. ELEKTROMONTĀŽAS ORGANIZATORISKIE PAKALPOJUMI													
1	Līgumcena	Trases nospraušana	objekts	**1**	24,57	11,63	285,75		14,29	300,04	24,57	285,75	0,00	14,29	300,04
2	Līgumcena	Trases uzmērīšana	objekts	**1**	28,66	11,63	333,32		16,67	349,99	28,66	333,32	0,00	16,67	349,99
3	Līgumcena	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	**1**	12,29	11,63	142,93		7,15	150,08	12,29	142,93	0,00	7,15	150,08
4	Līgumcena	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	**1**	28,66	11,63	333,32		16,67	349,99	28,66	333,32	0,00	16,67	349,99
5	Līgumcena	Objekta sagatavošana nodošanai - pieņemšanai ekspluatācijā	objekts	**1**	20,48	11,63	238,18		11,91	250,09	20,48	238,18	0,00	11,91	250,09
		Tiešas izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23.59%)									1 415,68	16 459,87	########	827,78	########

Sastādija: Vadims Ļetko 29_10_2021
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudija: Ļetko Vadims Ļetko 29_10_2021
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.: 20-6832 20-6832

Būves nosaukums: **FUTBOLA LAUKUMA APGAISMOJUMA MASTI**
Objekta nosaukums: **ZEMGALAS OLIMPISKAIS CENTRS**
Būves adrese: **KRONVALDA IELA 24, JELGAVA**
Pasūtītājs: **SIA "ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS"**
Pasūtījuma Nr.: **Nr. 01/02/2021**

DARBA APJOMI

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1--1
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN UZTURĒŠANA

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		1. BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA		
1	Līgumcena	Pagaidu žoga ar vārtiem montāža, demontāža	tek.m	**80,00**
2	Līgumcena	Bio tualetes montāža, demontāža	gab	**1,00**
3	Līgumcena	Moduļa tipa konteinera montāža, demontāža	gab	**1,00**
4	Līgumcena	Būvtāfeles montāža	gab	**1,00**
5	Līgumcena	Pagaidu EL sadalnes un tīklu izbūve	kompl	**1,00**
6	Līgumcena	Beramo materiālu noliktavas izveide	m2	**40,00**
7	Līgumcena	Citi būvlaukuma izveides darbi	kompl	**1,00**
		2. BŪVLAUKUMA UZTURĒŠANA		
1	Līgumcena	Bio tualetes apkalpošana 4 reizes mēnesi un noma	mēn	**3,00**
2	Līgumcena	Modula tipa konteinera noma	mēn	**3,00**
3	Līgumcena	Pagaidu žoga ar vārtiem noma	mēn	**3,00**
4	Līgumcena	Elektrības izmaksas	mēn	**3,00**
5	Līgumcena	Būvgružu konteineru īres, izvešanas un utilizācijas izmaksas	mēn	**3,00**
		3. SAGATAVOŠANAS DARBI PIE APGAISMOJUMA STABA Nr.1		
1	Līgumcena	Esošā žoga demontāža un pēc būvdarbu pabeigšanas montāža atpakaļ (tanī skaitā bojāto elementu izbūve no jauna)	tek.m	**7,50**
2	Līgumcena	ELT kabeļu tranšejas darbu zonas norobežošana ar brīdinājuma lentām	tek.m	**96,00**
3	Līgumcena	Būvniecības darbu zonas norobežošana ar brīdinājuma lentām	tek.m	**60,00**
4	Līgumcena	Zālāja atjaunošana pēc pāļu urbšanas iekārtas demobilizācijas, ~600m2 (tanī skaitā pārvietošanās ceļš līdz apgaismes stabam Nr.4)	kompl	**1,00**
5	Līgumcena	Betona bruģakmens atjaunošana pēc ELT kabeļa izbūves un urb.iekārtas.iebraukšanas darba zonā (tanī skaitā pēc pāļu urbšanas iekārtas pārvietošanas uz stabu Nr.4), ~80m2	kompl	**1,00**
6	Līgumcena	Citi būvlaukuma izveides darbi	kompl	**1,00**

		4. SAGATAVOŠANAS UN ATJAUNOŠANAS DARBI PIE APGAISMOJUMA STABA Nr.2		
1	Līgumcena	Būvniecības darbu zonas norobežošana ar brīdinājuma lentām	tek.m	**120,00**
2	Līgumcena	Zālāja atjaunošana pēc pāļu urbšanas iekārtas demobilizācijas, ~220m2	kompl	**1,00**
3	Līgumcena	Betona bruģakmens atjaunošana pēc pāļu urbšanas iekārtas demobilizācijas un ELT kabeļa izbūves, ~115m2	kompl	**1,00**
4	Līgumcena	Citi būvlaukuma izveides darbi	kompl	**1,00**
		5. SAGATAVOŠANAS UN ATJAUNOŠANAS DARBI PIE APGAISMOJUMA STABA Nr.3		
1	Līgumcena	Esošā žoga demontāža un pēc būvdarbu pabeigšanas montāža atpakaļ (tanī skaitā bojāto elementu izbūve no jauna)	tek.m	**10,00**
2	Līgumcena	Būvniecības darbu zonas norobežošana ar brīdinājuma lentām	tek.m	**50,00**
3	Līgumcena	Zālāja atjaunošana pēc pāļu urbšanas iekārtas demobilizācijas, ~200m2	kompl	**1,00**
4	Līgumcena	Betona bruģakmens atjaunošana pēc pāļu urbšanas iekārtas demobilizācijas, ~15m2	kompl	**1,00**
5	Līgumcena	Citi būvlaukuma izveides darbi	kompl	**1,00**
		6. SAGATAVOŠANAS UN ATJAUNOŠANAS DARBI PIE APGAISMOJUMA STABA Nr.4		
1	Līgumcena	Esošā žoga demontāža un pēc būvdarbu pabeigšanas montāža atpakaļ (tanī skaitā bojāto elementu izbūve no jauna)	tek.m	**15,00**
2	Līgumcena	ELT kabeļu tranšejas darbu zonas norobežošana ar brīdinājuma lentām	tek.m	**10,00**
3	Līgumcena	Būvniecības darbu zonas norobežošana ar brīdinājuma lentām	tek.m	**50,00**
4	Līgumcena	Zemes darbi, norakt uzbērumu ~45m3 un sagatavot vietu pāļa urbšanas iekārtai. Tanī skaitā uzbēruma atjaunošana	kompl	**1,00**
5	Līgumcena	Zālāja atjaunošana pēc pāļu urbšanas iekārtas demobilizācijas, ~300m2	kompl	**1,00**
6	Līgumcena	Citi būvlaukuma izveides darbi	kompl	**1,00**
		7. ORGANIZATORISKIE PAKALPOJUMI		
1	Līgumcena	Darbu veikšanas projekta izstrāde un tā saskaņošana ar atbildīgajām instancēm	kompl	**1,00**
		Tiešas izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja socialais nodoklis (23.59%)		

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1--2
PAMATU IZBŪVE APGAISMOJUMA STABAM Nr.1
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		1. ZEMES DARBI		
1	Līgumcena	Pamatu gabarītu un būvasu nospraušana pēc koordinātām	kompl	**1,00**
2	Līgumcena	Koka konstrukcija būvasu atzīmēšanai	kompl	**1,00**
3	Līgumcena	Augsnes kārtas 400 mm noņemšana	m2	**25,00**
4	Līgumcena	Augsnes kārtas transportēšana līdz 10 km	m3	**10,00**
5	Līgumcena	Pamatu rakšana (mehanizēti)	m3	**20,00**
6	Līgumcena	Pamatu rakšana (roku darbs), 3%	m3	**0,60**
7	Līgumcena	Nederīgas grunts transportēšana līdz 10 km	m3	**20,60**
8	Līgumcena	Grunts pamatnes līdzināšana, blietēšana	m2	**25,00**
9	Līgumcena	Būvbedres aizbēršana ar pievesto smilti, blietējot pa kārtām	m3	**24,70**
10		Smilts ar piegādi	m2	**20,00**
		2. PĀĻU MONTĀŽA		
1	Līgumcena	Pāļu montāžas iekārtas mobilizācija un demobilizācija	kompl	**1,00**
2	Līgumcena	Pāļu dzSP-1, L=8480 mm, d=300 mm montāža	gab	**4,00**
3		Betons C30/37 XC2 XF1	m3	**2,64**
4		Armatūra B500B, dažādi diametri	t	**0,44**
5		Betona piegāde	reiss	**0,38**
6		Betona sūknis	m/st	**0,88**
7	Līgumcena	Pāļu statiskā pārbaude	gab	**1,00**
		3. REŽĢOGA dzPR-1 BETONĒŠANA		
1	Līgumcena	Šķembu kārtas piebēršana ar blietēšanu, 200 mm	m2	**16,00**
2		Šķembas ar piegādi	m3	**4,16**
3	Līgumcena	Hidroizolācijas kārtas ieklāšana (sagataves kārtai un pamatiem)	m2	**32,00**
4		PVC plēve	m2	**36,80**
5	Līgumcena	Betona sagataves kārtas izveide zem režģoga	m3	**1,09**
6		Betons C7.5/10	m3	**1,20**
7		Betona piegāde	reiss	**0,17**
8		Betona sūknis	m/st	**0,40**
9	Līgumcena	Veidņu noma, montāža, demontāža režģogam, H=600 mm	m2	**7,20**
10		Mitrumizturīgs finieris 21 mm	m2	**8,64**
11		Kokmateriāls	m3	**0,14**
12		Veidņu eļļa	l	**0,86**
13		Skrūves	gab	**115,00**
14	Līgumcena	Režģoga armēšana	t	**0,667**
15		Distanceri "saulīte"	gab	**16,00**
16		Distanceri "sēnes"	gab	**64,00**
17		Stiegrojums B500B dažādi diametri	t	**0,79**
18		Sienamais materiāls	kompl	**0,67**

19	Līgumcena	Ieliekamā enkura montāža	gab	**16,00**
20		Vītņstienis d.27 L=1100 mm, S355J0	gab	**16,00**
21		Paplāksnes, M27/6, S355J0	gab	**16,00**
22		Uzgriežņi M27/7, S355J0	gab	**32,00**
23	Līgumcena	Režģoga betonēšana, 3000*3000*600 + d.1250*405 mm	m3	**5,90**
24		Betons C30/37 XC2 XF3	m3	**6,49**
25		Betona piegāde	reiss	**0,93**
26		Betona sūknis	m/st	**1,62**
		4. APGAISMOJUMA STABS		
1	Līgumcena	Futbola laukuma apgaismojuma staba piegāde un montāža	gab	**1,00**
2		Pašbriestošais betons	m3	**0,28**
3		Stiprinajumi un palīgmateriāli	kompl	**1,00**
		Tiešas izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja socialais nodoklis (23.59%)		

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1--3
PAMATU IZBŪVE APGAISMOJUMA STABAM Nr.2
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		1. ZEMES DARBI		
1	Līgumcena	Pamatu gabarītu un būvasu nospraušana pēc koordinātām	kompl	**1,00**
2	Līgumcena	Koka konstrukcija būvasu atzīmēšanai	kompl	**1,00**
3	Līgumcena	Augsnes kārtas 400 mm noņemšana	m2	**25,00**
4	Līgumcena	Augsnes kārtas transportēšana līdz 10 km	m3	**10,00**
5	Līgumcena	Pamatu rakšana (mehanizēti)	m3	**20,00**
6	Līgumcena	Pamatu rakšana (roku darbs), 3%	m3	**0,60**
7	Līgumcena	Nederīgas grunts transportēšana līdz 10 km	m3	**20,60**
8	Līgumcena	Grunts pamatnes līdzināšana, blietēšana	m2	**25,00**
9	Līgumcena	Būvbedres aizberšana ar pievesto smilti, blietējot pa kārtām	m3	**24,70**
10		Smilts ar piegādi	m2	**20,00**
		2. PĀĻU MONTĀŽA		
1	Līgumcena	Pāļu montāžas iekārtas mobilizācija un demobilizācija	kompl	**1,00**
2	Līgumcena	Pāļu dzSP-1, L=8480 mm, d=300 mm montāža	gab	**4,00**
3		Betons C30/37 XC2 XF1	m3	**2,64**
4		Armatūra B500B, dažādi diametri	t	**0,44**
5		Betona piegāde	reiss	**0,38**
6		Betona sūknis	m/st	**0,88**
7	Līgumcena	Pāļu statiskā pārbaude	gab	**1,00**
		3. REŽĢOGA dzPR-1 BETONĒŠANA		
1	Līgumcena	Šķembu kārtas pieberšana ar blietēšanu, 200 mm	m2	**16,00**
2		Šķembas ar piegādi	m3	**4,16**
3	Līgumcena	Hidroizolācijas kārtas ieklāšana (sagataves kārtai un pamatiem)	m2	**32,00**
4		PVC plēve	m2	**36,80**

5	Līgumcena	Betona sagataves kārtas izveide zem režģoga	m3	**1,09**
6		Betons C7.5/10	m3	**1,20**
7		Betona piegāde	reiss	**0,17**
8		Betona sūknis	m/st	**0,40**
9	Līgumcena	Veidņu noma, montāža, demontāža režģogam, H=600 mm	m2	**7,20**
10		Mitrumizturīgs finieris 21 mm	m2	**8,64**
11		Kokmateriāls	m3	**0,14**
12		Veidņu eļļa	l	**0,86**
13		Skrūves	gab	**115,00**
14	Līgumcena	Režģoga armēšana	t	**0,667**
15		Distanceri "saulīte"	gab	**16,00**
16		Distanceri "sēnes"	gab	**64,00**
17		Stiegrojums B500B dažādi diametri	t	**0,79**
18		Sienamais materiāls	kompl	**0,67**
19	Līgumcena	Ieliekamā enkura montāža	gab	**16,00**
20		Vītņstienis d.27 L=1100 mm, S355J0	gab	**16,00**
21		Paplāksnes, M27/6, S355J0	gab	**16,00**
22		Uzgriežņi M27/7, S355J0	gab	**32,00**
23	Līgumcena	Režģoga betonēšana, 3000*3000*600 + d.1250*405 mm	m3	**5,90**
24		Betons C30/37 XC2 XF3	m3	**6,49**
25		Betona piegāde	reiss	**0,93**
26		Betona sūknis	m/st	**1,62**
		4. APGAISMOJUMA STABS		
1	Līgumcena	Futbola laukuma apgaismojuma staba piegāde un montāža	gab	**1,00**
2		Pašbriestošais betons	m3	**0,28**
3		Stiprinajumi un palīgmateriāli	kompl	**1,00**
		Tiešas izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja socialais nodoklis (23.59%)		

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1--4
PAMATU IZBŪVE APGAISMOJUMA STABAM Nr.3
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		1. ZEMES DARBI		
1	Līgumcena	Pamatu gabarītu un būvasu nospraušana pēc koordinātām	kompl	**1,00**
2	Līgumcena	Koka konstrukcija būvasu atzīmēšanai	kompl	**1,00**
3	Līgumcena	Augsnes kārtas 400 mm noņemšana	m2	**33,80**
4	Līgumcena	Augsnes kārtas transportēšana līdz 10 km	m3	**13,52**
5	Līgumcena	Pamatu rakšana (mehanizēti)	m3	**20,00**
6	Līgumcena	Pamatu rakšana (roku darbs), 3%	m3	**0,60**
7	Līgumcena	Nederīgas grunts transportēšana līdz 10 km	m3	**20,60**
8	Līgumcena	Grunts pamatnes līdzināšana, blietēšana	m2	**33,80**
9	Līgumcena	Būvbedres aizbēršana ar pievesto smilti, blietējot pa kārtām	m3	**26,29**
10		Smilts ar piegādi	m2	**20,00**

		2. PĀĻU MONTĀŽA		
1	Līgumcena	Pāļu montāžas iekārtas mobilizācija un demobilizācija	kompl	**1,00**
2	Līgumcena	Pāļu dzSP-1, L=8480 mm, d=300 mm montāža	gab	**4,00**
3		Betons C30/37 XC2 XF1	m3	**2,64**
4		Armatūra B500B, dažādi diametri	t	**0,44**
5		Betona piegāde	reiss	**0,38**
6		Betona sūknis	m/st	**0,88**
7	Līgumcena	Pāļu statiskā pārbaude	gab	**1,00**
		3. REŽĢOGA dzPR-2 BETONĒŠANA		
1	Līgumcena	Šķembu kārtas pieberšana ar blietēšanu, 200 mm	m2	**25,60**
2		Šķembas ar piegādi	m3	**6,66**
3	Līgumcena	Hidroizolācijas kārtas ieklāšana (sagataves kārtai un pamatiem)	m2	**51,20**
4		PVC plēve	m2	**58,88**
5	Līgumcena	Betona sagataves kārtas izveide zem režģoga	gab	**1,44**
6		Betons C7.5/10	m3	**1,42**
7		Betona piegāde	reiss	**0,20**
8		Betona sūknis	m/st	**0,47**
9	Līgumcena	Veidņu noma, montāža, demontāža režģogam, H=600 mm	m2	**8,33**
10		Mitrumizturīgs finieris 21 mm	m2	**10,00**
11		Kokmateriāls	m3	**0,17**
12		Veidņu eļļa	l	**1,00**
13		Skrūves	gab	**133,00**
14	Līgumcena	Režģoga armēšana	t	**0,820**
15		Distanceri "saulīte"	gab	**18,00**
16		Distanceri "sēnes"	gab	**102,00**
17		Stiegrojums B500B dažādi diametri	t	**0,97**
18		Sienamais materiāls	kompl	**0,82**
19	Līgumcena	Ieliekamā enkura montāža	gab	**16,00**
20		Vītņstienis d.27 L=1100 mm, S355J0	gab	**16,00**
21		Paplāksnes, M27/6, S355J0	gab	**16,00**
22		Uzgriežņi M27/7, S355J0	gab	**32,00**
23	Līgumcena	Režģoga betonēšana, 3000*3000*600/2+1816*4250*600 + d.1250*405 mm	m3	**7,83**
24		Betons C30/37 XC2 XF3	m3	**8,61**
25		Betona piegāde	reiss	**1,23**
26		Betona sūknis	m/st	**2,15**
		4. APGAISMOJUMA STABS		
1	Līgumcena	Futbola laukuma apgaismojuma staba piegāde un montāža	gab	**1,00**
2		Pašbriestošais betons	m3	**0,28**
3		Stiprinajumi un palīgmateriāli	kompl	**1,00**
		Tiešas izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja socialais nodoklis (23.59%)		

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1--5
PAMATU IZBŪVE APGAISMOJUMA STABAM Nr.4
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		1. ZEMES DARBI		
1	Līgumcena	Pamatu gabarītu un būvasu nospraušana pēc koordinātām	kompl	**1,00**
2	Līgumcena	Koka konstrukcija būvasu atzīmēšanai	kompl	**1,00**
3	Līgumcena	Augsnes kārtas 400 mm noņemšana	m2	**36,08**
4	Līgumcena	Augsnes kārtas transportēšana līdz 10 km	m3	**14,43**
5	Līgumcena	Pamatu rakšana (mehanizēti)	m3	**26,15**
6	Līgumcena	Pamatu rakšana (roku darbs), 3%	m3	**0,78**
7	Līgumcena	Nederīgas grunts transportēšana līdz 10 km	m3	**26,93**
8	Līgumcena	Grunts pamatnes līdzināšana, blietēšana	m2	**36,08**
9	Līgumcena	Būvbedres aizberšana ar pievesto smilti, blietējot pa kārtām	m3	**35,47**
10		Smilts ar piegādi	m2	**26,15**
		2. PĀĻU MONTĀŽA		
1	Līgumcena	Pāļu montāžas iekārtas mobilizācija un demobilizācija	kompl	**1,00**
2	Līgumcena	Pāļu dzSP-1, L=8480 mm, d=300 mm montāža	gab	**4,00**
3		Betons C30/37 XC2 XF1	m3	**2,64**
4		Armatūra B500B, dažādi diametri	t	**0,44**
5		Betona piegāde	reiss	**0,38**
6		Betona sūknis	m/st	**0,88**
7	Līgumcena	Pāļu statiskā pārbaude	gab	**1,00**
		3. REŽĢOGA dzPR-1 BETONĒŠANA		
1	Līgumcena	Šķembu kārtas pieberšana ar blietēšanu, 200 mm	m2	**16,00**
2		Šķembas ar piegādi	m3	**4,16**
3	Līgumcena	Hidroizolācijas kārtas ieklāšana (sagataves kārtai un pamatiem)	m2	**39,00**
4		PVC plēve	m2	**44,85**
5	Līgumcena	Betona sagataves kārtas izveide zem režģoga	m3	**1,09**
6		Betons C7.5/10	m3	**1,20**
7		Betona piegāde	reiss	**0,17**
8		Betona sūknis	m/st	**0,40**
9	Līgumcena	Veidņu noma, montāža, demontāža režģogam, H=600 mm	m2	**7,20**
10		Mitrumizturīgs finieris 21 mm	m2	**8,64**
11		Kokmateriāls	m3	**0,14**
12		Veidņu eļļa	l	**0,86**
13		Skrūves	gab	**115,00**
14	Līgumcena	Režģoga armēšana	t	**0,667**
15		Distanceri "saulīte"	gab	**16,00**
16		Distanceri "sēnes"	gab	**64,00**
17		Stiegrojums B500B dažādi diametri	t	**0,79**
18		Sienamais materiāls	kompl	**0,67**

19	Līgumcena	Ieliekamā enkura montāža	gab	**16,00**
20		Vītņstienis d.27 L=1100 mm, S355J0	gab	**16,00**
21		Paplāksnes, M27/6, S355J0	gab	**16,00**
22		Uzgriežņi M27/7, S355J0	gab	**32,00**
23	Līgumcena	Režģoga betonēšana, 3000*3000*600 + d.1250*405 mm	m3	**5,90**
24		Betons C30/37 XC2 XF3	m3	**6,49**
25		Betona piegāde	reiss	**0,93**
26		Betona sūknis	m/st	**1,62**
		4. APGAISMOJUMA STABS		
1	Līgumcena	Futbola laukuma apgaismojuma staba piegāde un montāža	gab	**1,00**
2		Pašbriestošais betons	m3	**0,28**
3		Stiprinajumi un palīgmateriāli	kompl	**1,00**
		5. ATBALSTSIENAS dzAS-1 BETONĒŠANA		
1	Līgumcena	Šķembu kārtas pieberšana ar blietēšanu, 100 mm	m2	**11,08**
2		Šķembas ar piegādi	m3	**1,44**
3	Līgumcena	Hidroizolācijas kārtas ieklāšana (sagataves kārtai un atbalstsienai)	m2	**22,16**
4		PVC plēve	m2	**25,48**
5	Līgumcena	Veidņu noma, montāža, demontāža pabetonējumam, H=100 mm	m2	**1,31**
6		Mitrumizturīgs finieris 21 mm	m2	**1,57**
7		Kokmateriāls	m3	**0,03**
8		Veidņu eļļa	l	**0,16**
9		Skrūves	gab	**21,00**
10	Līgumcena	Pabetonējuma betonēšana, h=100 mm	m3	**1,11**
11		Betons C7,5/10	m3	**1,22**
12		Betona piegāde	reiss	**0,17**
13		Betona sūknis	m/st	**0,61**
14	Līgumcena	Veidņu noma, montāža, demontāža atbalstsienai	m2	**37,11**
15		Mitrumizturīgs finieris 21 mm	m2	**6,68**
16		Kokmateriāls	m3	**0,37**
17		Inventāro veidņu noma	m2	**37,11**
18		Veidņu eļļa	l	**4,45**
19		Skrūves	gab	**594,00**
20	Līgumcena	Atbalstsienas armēšana	t	**0,390**
21		Distanceri "saulīte"	gab	**82,00**
22		Distanceri "sēnes"	gab	**13,00**
23		Stiegrojums B500B dažādi diametri	t	**0,46**
24		Sienamais materiāls	kompl	**0,39**
25	Līgumcena	Deformācijas šuves aizpildīšana	m2	**5,44**
26		EPS 20 mm	m2	**5,98**
27	Līgumcena	Atbalstsienas betonēšana, b=200 mm	m3	**5,65**
28		Betons C30/37 XC2 XF3	m3	**6,21**
29		Betona piegāde	reiss	**0,89**
30		Betona sūknis	m/st	**1,55**
		Tiešas izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja socialais nodoklis (23.59%)		

LOKĀLĀ TĀME Nr. 2-1
ELEKTROMONTĀŽAS DARBI
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daud.
1	2	3	4	5
		1. ELEKTROMONTĀŽAS MATERIĀLU SARAKSTS		
1	Līgumcena	AVS sadalne korpusā 1800x800x400mm IP55 (pēc shēmas)	gab	**2**
2	Līgumcena	Pamatne P9	gab	**2**
3	Līgumcena	Apgaismojuma balsts H=24m (skat. Specifikāciju)	kpl.	**4**
4	Līgumcena	Prožektori GMR ENLIGHTS Woltron 03 Sport	gab	**32**
5	Līgumcena	DDBC120-DALI Controller	gab	**4**
6	Līgumcena	DDNP1501 Dynalite Network Device	gab	**2**
7	Līgumcena	PDEG Ethernet Gateway	gab	**1**
8	Līgumcena	PADPE-MW-X Dynalite User Interface	gab	**1**
9	Līgumcena	DACM-DyNet	gab	**1**
10	Līgumcena	DyNet-STP-CABLE-LSZH	m	**250**
11	Līgumcena	FTP cat5e kabelis OUTDOOR	m	**500**
12	Līgumcena	Automātslēdzis 3F C16A	gab	**32**
13	Līgumcena	Automātslēdzis 1F C10A	gab	**4**
14	Līgumcena	Kabelis CYKY 5x2.5mm2	m	**2816**
15	Līgumcena	Aizsargcaurule EVOCAB HARD 450N d=40mm	m	**1290**
16	Līgumcena	Caurule, caurdures 1250N, d=125	m	**80**
17	Līgumcena	Kabeļu gala apdare 0.4kV kabelim 5x2.5mm2	kpl.	**32**
18	Līgumcena	Metāla kabeļu kanāls 30x16mm ar vāku	m	**130**
19	Līgumcena	Sadalnes dzesēšanas sistēma	kpl.	**2**
20	Līgumcena	Tērauda trose cinkota d=8mm	m	**140**
21	Līgumcena	Tērauda troses stiprinājumi, spriegotāji, fiksatori	kpl.	**4**
22	Līgumcena	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125 mm	m	**212**
23	Līgumcena	Smilts	m^3	**19**
24	Līgumcena	Grants 4/8 (AVS sadalnei)	m^3	**0,34**
25	Līgumcena	Grants 0/3 (AVS sadalnei)	m^3	**1,12**
26	Līgumcena	Keramzīts (AVS sadalnei)	l	**85**
27	Līgumcena	Papildmateriāli	kpl	**1**
		2. ELEKTROMONTĀŽAS GALVENO DARBU SARAKSTS		
1	Līgumcena	Apgaismes vadības sadalnes (AVS tipa) montāža (ar pamatni un vadības automātiku atbilstoši projekta prasībām)	gab	**2**
2	Līgumcena	Prožektoru montāža mastā	gab	**32**
3	Līgumcena	Prožektoru regulēšana	gab	**32**
4	Līgumcena	Kabeļu montāža mastā	m	**800**
5	Līgumcena	Automātslēdžu montāža	gab	**36**
6	Līgumcena	Kabeļu kanāla montāža	m	**130**
7	Līgumcena	Pazemes komunikāciju atšurfēšana	vieta	**8**
8	Līgumcena	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	**75**
9	Līgumcena	Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	**137**
10	Līgumcena	PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana	m	**80**

11	Līgumcena	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā	m	**1171**
12	Līgumcena	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu	m	**212**
13	Līgumcena	ZS kabeļa ievēršana aizsargcaurulē	m	**1171**
14	Līgumcena	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	**212**
15	Līgumcena	Kabeļa gala apdares līdz 50mm2 montāža	gab	**32**
16	Līgumcena	Bruģa seguma atjaunošana	m2	**30**
17	Līgumcena	Teritorijas labiekārtošana	m2	**190**
		3. ELEKTROMONTĀŽAS ORGANIZATORISKIE PAKALPOJUMI		
1	Līgumcena	Trases nospraušana	objekts	**1**
2	Līgumcena	Trases uzmērīšana	objekts	**1**
3	Līgumcena	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	**1**
4	Līgumcena	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	**1**
5	Līgumcena	Objekta sagatavošana nodošanai - pieņemšanai ekspluatācijā	objekts	**1**

Sastādija: Vadims ĻETKO 29_10_2021

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.: 20-6832