

DARBU APJOMI

Projekta nosaukums: SIA "Getliņi EKO" autobusa pieturas nojumes un gājēju trotuāra izbūve
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: NR. 80960090152

Nr.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	Mērnecības darbi		
1	Asu nospraušana gājeju celiņa un nojumes izveidei	objekts	1
	Vispārceltnieciskie darbi		
2	Augsnes slāņa noņemšana gājeju celiņa izveidei	m ³	99
	Gājeju celiņu (trotuārs) izbūve		
3	Esošā pamata grunts profilēšana un blīvēšana	m ²	157
4	Salturīgas smilts kārtas būvniecība, Kf>1m/dnn - 30 cm	m ²	157
5	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma kārtas izbūve 0/45, N-III - 20 cm	m ²	127
6	Grants izsijas (fr.2/5) kārtas izbūve - 4 cm	m ²	127
7	Betona bruģakmens 80mm montāža. Bruģis Prizma 8 (pēlēks)	m ²	120
8	Betona bruģakmens 80mm montāža. Bruģis Prizma 8 (melns)	m ²	7
9	Esošo betona apmaļu demontāža	m	13
10	Betona apmales BR.100.30.15 montāža uz betona C30/37 pamata un šķembu fr.0/45 kārtas	m	9
11	Pazeminātas betona apmales BR.100.30.15 montāža uz betona C30/37 pamata un šķembu fr.0/45 kārtas.	m	2
12	Labās betona apmales BR.100.30.15 montāža uz betona C30/37 pamata un šķembu fr.0/45 kārtas.	m	1
12	Kreisās betona apmales BR.100.30.15 montāža uz betona C30/37 pamata un šķembu fr.0/45 kārtas.	m	1
13	Esošā asfalta seguma virskārtas frezēšana	m ²	3.5
14	Esošā asfalta seguma apakškārtas izjaukšana	m ²	2.4
15	Ceļa asfalta apakškārtas atjaunošana (karstais asfalts AC32base, S-IV klase, h=10 cm; nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, N-II, h=15 cm; nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, N-III, h=15 cm)	m ²	2.4
16	Ceļa asfalta virskārtas (h=4 cm) atjaunošana (šķembu mastikas asfalts SMA11, S-II klase)	m ²	3.5
17	Ietves betona apmales 100.20.8 montāža uz betona C30/37 un šķembu fr.0/45 kārtas	t.m.	58
18	Zāliena sēšana ar augu zemi 10cm (sēklu daudzums 0.02 kg/m2)	m ²	50
19	Esošās ceļa zīmes demontāža	gab	1
20	Esošās ceļa zīmes uzstādīšana	gab	1
21	Esošās zīmes-norādes demontāža	gab	1
22	Esošās zīmes-norādes uzstādīšana zaļajā zonā, iekaitot būvbedres rakšanu, stabu iebetonēšanu, būvbedres atpakaļizbēršanu	gab	1
	Nojumes izbūve		
23	Esošas atkritumu urnas demontāža	gab	1
24	Esoša soliņa demontāža	gab	1
25	Esoša bruģa demontāža	m ²	12
26	Esoša bruģa pamatnes demontāža (atsiju, šķembu, smilts kārtas)	m ³	3
27	Blīvētas šķembu kārtas izbūve 50mm biežumā	m ³	0.30
28	Veidņu montāža, demontāža. H=150mm	m	20
29	Stiegrojuma sieta B500B,10x200x200mm montāža 1 kārtā, t.sk., distanceri un palīgmateriāli	m ²	5.6
30	Betona plātnes betonēšana C35/45 XC2 XF3 150mm biežumā	m ³	0.84
31	Rūpnieciski ražota nojume (metāla un koku konstrukcijās), modelis AUTOBUSU PIETURA AP-T1-ST2 (ražotājs SIA MK Dizains) vai ekvivalents	kompl	1
32	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma kārtas izbūve 0/45, N-III - 8 cm	m ²	12
33	Grants izsijas (fr.2/5) kārtas izbūve - 4 cm	m ²	12
34	Betona bruģakmens 80mm montāža. Bruģis Prizma 8 (pēlēks)	m ²	11.45
35	Betona bruģakmens 80mm montāža. Bruģis Prizma 8 (melns)	m ²	0.55
13	Zīmes pārvietošana	kompl	1
	DOP		
15	DOP sadaļa	kompl	1

Piezīmes:

Projektā pieļaujams izmantot līdzvērtīgus materiālus, kā arī reciklētus vai atkārtoti pārstrādātus materiālus.

Darbu apjomos jāievērtē saistītie darbi izbūvei.

Uzrādīti ģeometriskie izmēri. Jāņem vērā darbu izpildes koeficienti darbu veikšanai.

Būvdarbos atļauts izmantot derīgos izrakteņus, kas iegūti no atradnēm, kuru īpašnieks ir saņēmis bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju vai zemes dzīļu izmantošanas licenci, kā arī dabas resursus, kas iegūti un realizēti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma prasībām.