

IN daļas lapu saraksts

Lapas nr	Rasējuma nosaukums
IN-01	Vīspārīgie rādītāji.
IN-02	1. stāva grīdas plāns
IN-03	1. stāva sienu apdares plāns
IN-04	2. stāva grīdas un sienu apdares plāns
IN-05	2. stāva griestu plāns
IN-06	2. stāva mēbeļu plāns
IN-07	Durvis D1, D2
IN-08	Durvis D3
IN-09	Durvis D4
IN-10	Durvis D5, D6
IN-11	Durvju montāžas mezglī M1 un M2
IN-12	Galda cokols 1.stāva grīdas savienojuma vietā
	1.stāva grīdas seguma apraksts

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Būvniecības iecere – paziņojums par būvniecību – izstrādāts, pamatojoties uz būvniecības ierosinātāja projektēšanas uzdevumu, LR būvniecības likumu, MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” LBN 200-21 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs" LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" un citiem spēkā esošiem būvnormatīviem.

Būvuzņēmējam, pirms jebkuru darbu uzsākšanas, jāiepazīstas ar rasējumos sniegtajiem izmēriem un jāpārbauda iepriekš izbūvēto vai esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis un jāinformē projekta izstrādātājs, ja konstatētas neatbilstības vai trūkumi; Neatbilstības vai trūkumu gadījumā pirms darbu uzsākšanas vērsties pie projekta izstrādātāja neskaidrību novēršanai;

Būvuzņēmējs informē projektētāju par risinājumiem, pēc kuru īstenošanas būvuzņēmējs nevar garantēt drošu ekspluatāciju un likumā noteikto izstrādājuma garantijas laiku. Konstatējot šādu faktu, kopīgi jāvienojas par materiālu un/vai konstrukciju tipu un mezglu risinājuma maiņu, kas atbilst normatīvajiem aktiem un ar kuru realizāciju būvuzņēmējs uzņemas garantiju par objekta veiksmīgu funkcionēšanu.

Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Visus projektā norādītos materiālus var aizstāt ar citiem, Latvijā sertificētiem, attiecīgās nozīmes materiāliem, kuru kvalitāte nav zemāka par projekta norādītājiem, saskaņojot to ar projekta izstrādātāju un pasūtītāju;

Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas un izgatavošanas veikt visu izmēru un piesaistu kontrolmērījumus objektā.

Montāžas darbi veicami saskaņā ar būvnormatīviem, kā arī ievērojot materiālu un iekārtu piegādātāju tehniskos norādījumus;

Darbu izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas noteikumi, būvdarbu tehnoloģijas noteikumi, materiālu izgatavotāju prasības darbu veikšanai, kā arī visu projektu daļās dotie norādījumi;

Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem (piemēram, bet ne tikai - skrūvēm, naglām, līmi, nosegprofiliem, distanceriem utt.);

Šie norādījumi attiecas uz visām lapām šajā sējumā.

Indekss	Datums	Izmaiņas	Izpildīja
Objekta nosaukums			
CSDD Rīgas KAC ēkas telpu pārplānošana			
Adrese			
Bauskas iela 86, RĪGA			
Būvniecības ierosinātājs			
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" S.Eizenšteina iela 6. Rīga, LV-1079 VRN 40003345734			
Būvprojekta / būvprojekta AR daļas izstrādātājs		<div>ARHIS ARHITEKTI SIA</div>	
ARHIS ARHITEKTI SIA			
Reģistrācijas Nr. 40003026957			
Būvkomersanta reģ.Nr. 2418-R			
KRĪŠJĀNA BARONA IELA 31, RĪGA LV 1011			
arhis@arhis.lv tālr. +371 67225852			
Būvprojekta daļas vadītājs		Arnis Kleinbergs	
Būvprojektēšanas stadija		BŪVPROJEKTS	
Rasējuma nosaukums			
VISPĀRĪGIE RĀDĪTAJI			
Pasūtītāja/arhīva Nr.	1012	Rasējuma marka	IN
Izstrādāja Jānis Prusoks	Lapas Nr.	01	Rev.Nr.
			-
	Datums	28.05.2026	
	Mērogs	-	
Faila Nr.		1012_IN01_VISPARIGIE RADITAJI_20260528.dwg	