



SIA Tet, Dzirnau iela 105, Rīga LV-1011
Vienotais reģ. nr. 40003052786
A/S Swedbank, kods HABALV22
Norēķinu konts LV05HABA000140X040000

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.

PN-335760

Datums: 22.11.2024 Pamatojums: Rīga
Pieteikums BIS būvniecības lietas numurs:TMP-764641-226098; BIS dokumenta numurs:BIS-BV-6.18-2024-56618

Pieprasītājs: SIA "Global Project", reģ. Nr. 40103524162, Biešu iela 5-2, Rīga, LV-1004
Objekta adrese: Liela iela no Valsts reģionālā autoceļa P132 (Rīga – Jaunmārupe) līdz Valsts vietējam autoceļam V15 (Rīgas robeža – Silnieki – Puķulejas), Mārupe 80760030044 80760030506 80760030524 80760031458 80760031855 80760072733
Zemes kad. apzīmējums.: 80760031458001
Ēku kadastra apzīmējums:

Kādam nolūkam izsniegti TEHNISKIE NOTEIKUMI :

Gājēju – veloceļa izbūve, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Lielajā ielā no Valsts reģionālā autoceļa P132 (Rīga – Jaunmārupe) līdz Valsts vietējam autoceļam V15 (Rīgas robeža – Silnieki – Puķulejas), Mārupē, SIA "Tet" tīkla pārvietošanas projekta izstrādei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Projekta izstrādes norādītajā plānā atrodas SIA Tet, elektronisko sakaru komunikācijas, sakaru sadales skapji, elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas tīkli, ar atbilstošiem pievadiem ēkām un teritorijām un gruntī guldīti sakaru kabeļi, kā arī citi tīkla elektronisko sakaru tīkla elementi.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	SIA "Tet" tīkla pārbūves/pārvietošanas projektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā materiāla, kas ir saskaņots ar SIA "Tet", atbilstoši MK noteikumiem Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi", LR Aizsargjoslu likumam un LR Elektronisko sakaru likuma prasībām, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums” prasības.
2.	Sakarā ar to, ka būs nepieciešamas izmaiņas esošajos sakaru tīklos, projekta saskaņošana iespējama TIKAI pēc vienošanās noslēgšanas par esošo sakaru tīklu pārvietošanu ar SIA „Tet”, izstrādājot atbilstošu Elektronisko sakaru komunikāciju pārvietošanas (EST) projektu.
3.	SIA TET vienošanās noslēgšanai, izveidot pieteikumu Portālā, http://uzraugi.tet.lv , sadaļā, "Vienošanas procesi."
4.	Papildus šiem tehniskajiem noteikumiem, izpildīt iepriekš izsniegto tehnisko noteikumu NR. PN-289966 prasības.
5.	Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums” IV nodaļas, 30. panta, 7. apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.
6.	Vietās kur SIA "Tet", komunikācijas akas, sakaru kabeļu kanalizācijas kanāli, projekta izstrādes rezultātā nonāk ievalkā/grāvī garenvirzienā, sakaru sadales skapji zem projektējamās cietā seguma virsmas un vai zem bortiem ietves velo ceļa izbūves zonā, paredzēt komunikāciju iznešanu zaļajā zonā un vai zem ietves/velo ceļā, pārceļamos tīklus paredzēt kabeļu kanalizācijā. Kabeļu kanalizācijas trases izvēlēties ekspluatācijai piemērotā vietā, esošajās sarkano līniju robežās un atbilstoši Būvniecības likumam, Latvijas būvnormatīvam LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un Elektronisko sakaru likuma prasībām. Vietās precizēt/saskaņot projektēšanas gaitā.
7.	Projektēt un būvēt elektronisko sakaru ārējos tīklus ir tiesības būvspeciālistiem, kas saņēmuši būvprakses sertifikātu elektronisko sakaru jomā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.	Būvprojektu izstrādāt un noformēt atbilstoši MK noteikumiem Nr. 545, LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana". Ievērot Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli" prasībās.
9.	Projekta risinājumus paredzēt lai esošās un projektējamās sakaru kabeļu kanalizācijas akas pilnībā atrastos zem ietves/velo ceļa vai ārpus tā, zaļajā zonā, nepieciešamības gadījumā, ja mainās esošās augstuma atzīmes, paredzēt papildus pasākumus to aizsardzībai.
10.	Projekta risinājumus paredzēt, lai sakaru kabeļu kanalizācijas trase, akas, skapji neatrastos zem ietves/velo ceļa bortakmens, ievalkā/ grāvī garenvirzienā.

11.	Projekta risinājumus paredzēt sakaru kabeļu kanalizācijas pārejās un / vai pāreju (atzaru, kanālu) pagarināšanu, ievērojot elektronisko sakaru komunikāciju esošo un perspektīvo pieslēgšanas iespēju.
12.	Veikt esošo kabeļu kanalizācijas aku vāku līmeņošanu, atbilstoši projektējamajā seguma līmenim, nepazeminot to esošās vertikālās atzīmes un nomaīnu atkarīgi no slodzes. Precizēt projekta izstrādes gaitā.
13.	Veikt Projekta darbu izpildes zonā esošā SIA „Tet” elektronisko sakaru tīkla topoloģijas, sastāva, ietekmētā trafika apjoma un tā pārmaršrutēšanas iespēju un tehnoloģisko risinājumu izpēti nepārtrauktai elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai un darbības pārtraukumu risku samazināšanai Projekta izstrādes laikā. Konsultācijas nepieciešamības gadījumā pieteikties portālā http://uzraugi.tet.lv , sadaļā konsultācijas.
14.	Pārslēgt esošos abonentus, pārslēdzamo kabeļu skaitu, tilpumu, trases izvietošanu un pārslēgšanas vietās saskaņot projektēšanas gaitā. Sakaru kabeļu pārslēgšanu izveidot bez sakaru pārtraukuma.
15.	Projektā detalizēti aprakstīt esoša saglabājamā tīkla aizsardzības un pārvietojama tīkla pārslēgšanas risinājumus būvprojekta skaidrojošā daļā, kā arī pārvietojamam tīklam izstrādāt pārslēgšanas principiālas shēmas un ekonomisko daļu.
16.	Projekta izstrādes gaitā, tīkla datu info iegūšanai, pārceļamo/ pārslēdzamo tīklu apjoma precizēšanai, konsultācijām, projekta risinājumu priekš izskatīšanai, iesakām izmantot TET e-vide pieteikumu sistēmu, veidojot pieteikumu Portālā: http://uzraugi.tet.lv . Sadaļa “konsultācijas”.
17.	Pārvietojamās elektronisko sakaru kabeļu, tīkla elementu demontāža atļauta pēc jaunizbūvētos trases nodošanas ekspluatācijā un abonentu pārslēgšanas.
18.	Projektā paredzēt demontēto vara kabeļu nodošanu SIA “Tet” Tīkla uzraudzības pārstāvim, sakaru kabeļu kanalizācijas tīkla elementus utilizēt likumdošanas noteiktajā kārtībā.
19.	Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA „Tet” grupas uzņēmumam SIA „Citrus Solutions”. Pārslēgšanas darbu veikšanai , pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu. Līguma noslēgšanai vērsties SIA „Citrus Solutions”, tel.67056404, www.citrus.lv .
20.	Pēc visu vai atsevišķu tehnoloģisko posmu Projekta darbu pabeigšanas SIA “Tet” elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā, atbilstoši SIA “Tet” tīkla uzraudzības pārstāvja norādījumiem, veikt esošā elektronisko sakaru tīkla, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas cauruļu tehniskā stāvokļa pārbaudi, rezultātus fiksējot kopīgi ar SIA “Tet” tīkla uzraudzības pārstāvjiem parakstītā pārbaudes aktā.
21.	Rakšanas, grunts izstrādes, koku sakņu raušana un zemes darbi ar mehānismiem, elektronisko sakaru komunikāciju aizsardzības joslā AIZLIEGTI .
22.	Ja projektā zonā ir vai būs kāds cits ar infrastruktūras tīkla izbūvi paredzēts atsevišķs projekts, uz projekta lapas un paskaidrojošajā daļā veikt atzīmi jeb atsauci par konkrētu projektu un tā BIS Nr.
23.	Pēc elektronisko sakaru komunikāciju izbūves/pārbūves darbu veikšanas izpildedokumentācija (t. sk. akas fasādes izklājums un tīkla novietojuma izpildmērījumu plāns) nododama , SIA Tet, elektroniski, portālā, http://uzraugi.tet.lv .
24.	Projektējamo ceļa zīmju, apgaismojuma balstus un citas virszemes un pazemes būves, ietves/ velo ceļa, transporta kustības elementu konstrukcijas un inženierkomunikāciju trases paredzēt ārpus sakaru komunikāciju aizsardzības joslas, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietoums” prasības. Vēlams sakaru komunikāciju šķērsot perpendikulāri.
25.	Šķērsojot, tuvojoties elektronisko sakaru komunikācijām, nodrošināt vertikālos un horizontālos attālumus inženiertīkla šķērsojuma vietās atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumu Nr. 574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietoums” prasībām.
26.	Projekta risinājumus atspoguļot sakaru komunikāciju trases novietojumu un izvietouma griezumus, šķērsgriezumus to šķērsošanās vietās un izstrādāt rasējumus sakaru tīklu saglabāšanai un aizsardzībai, lai nodrošināt to nepārtraukto darbību.
27.	Tīkla noteikšanai vai dziļuma precizēšanai izsaukt uz objektu SIA “Tet” pārstāvi. Pārstāvja pieaicināšanai izmantot portāla uzraugi.tet.lv sadaļu “Konsultācijas”, pieprasījumā noradot, ka nepieciešams SIA “Tet” pārstāvja izsaukums.
28.	Inženierkomunikāciju izbūves projektus saskaņot atsevišķi. Pieteikt elektroniski, portālā, http://uzraugi.tet.lv vai Būvniecības informācijas sistēmā.
29.	Trīs dienas pirms būvdarbu sākuma, Objektam un katrai inženierkomunikācijai atsevišķi, saņemt darbu atļaujas no SIA Tet, pieteikt elektroniski , Portālā: http://uzraugi.tet.lv .
30.	Darbu veikšanas gaitā nodrošināt darbu veikšanas zonā un tai pieguļošajā teritorijā esošo SIA „Tet” elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtrauktu darbību un brīvu piekļuvi uzturēšanas darbu veikšanai. Nenovietot uz pazemes kabeļu līniju trasēm smagus (vairāk par 5 tonnām) priekšmetus.
31.	Pēc būvdarbu pabeigšanas/pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem darbiem. Pieteikt elektroniski, portālā: http://uzraugi.tet.lv vai Būvniecības informācijas sistēmā.
32.	Nosacījumi ir derīgi 1 (vienu) gadu no to sagatavošanas dienas.

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama tehniskā projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA “Tet” tehniskajiem standartiem. Būvprojekts ir saskaņojams ar :



SIA Tet, Dzirnau iela 105, Rīga LV-1011
Vienotais reģ. nr. 40003052786
A/S Swedbank, kods HABALV22
Norēķinu konts LV05HABA000140X040000

1. **SIA „Tet”, elektroniski, portālā uzraugi.tet.lv vai Būvniecības informācijas sistēmā.**
Pēc darbu veikšanas izpilddokumentācija nododama:

SIA „Tet” elektroniski, portālā uzraugi.tet.lv signature not validated

**Tehniskos noteikumus sagatavoja SIA
„Tet” pilnvarota persona:**

Digitally signed by IRINA SOLOVJOVA
Date: 2024.11.22 11:54:37 EET
Location: Rīga
Reason: TET

Irina Solovjova
irina.solovjova@tet.lv

Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā.
Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura saturs sastāvdaļas nav atdalāmas, vai atsevišķi tās vērtējamas kā nepilnīgas.
Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts (e-paraksts).
Datnes autentiskums pārbaudāms elektroniskā vidē: www.eparaksts.lv.