



SIA "We Build Parks" Reģ. Nr. 40103584871 Matīsa 79, Rīga, LV-1009, Latvija

Būvdarbu apjomi

Objekta nosaukums: "Aktīvās atpūtas parks Babītē" - 1. kārta

Objekta adrese: "Babītes ciems - 1", Babītē, Mārupes novadā, LV-2101

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	Būvlaukuma izmaksas		
1.1	Mobilizācijas un būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas, tajā skaitā nožogojums, saimnieciskais kontainers, mobilās tualetes nodrošināšana, apsardze un citas ar būvlaukuma organizāciju saistītās izmaksas.	mēneši	4.00
1.2	Uzmērīšana un nospraušana, ģeodēziskie pakalpojumi būvniecības laikā un uzmērījumu sagatavošana pēc darbu pabeigšanas	m2	781.01
2	Asfalta gājēju taka		
2.1	Zemes virskārtas norakšana 40-60cm ar noņemtās grunts izmantošanu apzaļumošanā vai izvešanu	m3	309.69
2.2	Drenējošais smilšu slānis 300 mm izbūve	m3	204.40
2.3	smilts ar piegādi	t	204.40
2.4	Dolomīta šķemba (FR.0-32;0-16)/ Frēzēts asfalts / Grants šķemba / analogs materiāls 200mm izbūve	m2	451.01
2.5	Dolomīta šķemba (FR.0-32;0-16)/ Frēzēts asfalts / Grants šķemba / analogs materiāls 200mm materiāls ar piegādi	t	158.76
2.6	Asfalta segums gājēju takai (AC SURF 8) 40mm	m2	451.01
2.7	Asfalts AC SURF 8	t	41.67
3	Basketbola laukums		
3.1	Šķembu vai grants maisījuma seguma vai pamata demontāža (izņemšana) vid. 50cm biezumā	m3	186.30
3.2	Drenējošā smilšu slāņa izbūve 300 mm	m2	372.60
3.3	smilts ar piegādi	m3	122.96
3.4	Nesaistītu minerālmateriālu 0-32, 0-16 pamata nesošās virskārtas būvniecība 20 cm biezumā.	m2	330.00
3.5	Dolomīta šķemba 0-32, 0-16, grants šķemba, frēzēts asfalts vai analogs materiāls ar piegādi	t	116.16
3.6	Asfalta segums gājēju Basketbola laukumam (AC SURF 8) 60mm	m2	330.00
3.7	Asfalts AC SURF 8	t	45.74
4	Smilšu rotaļu laukums		
4.1	Zemes virskārtas norakšana 60cm ar noņemtās grunts izmantošanu apzaļumošanā vai izvešanu	m3	109.09
4.2	Drenējošais smilšu slānis 300 mm	m3	60.00
4.3	smilts ar piegādi	m3	60.00
4.4	Ģeotekstils (DUPONT GEOPROMA / DUPONT PLANTEX / CITI ANALOGI) 2 kārtās	m2	181.82
4.5	Smilts (Frakcija 0,5-1,0mm) 300mm	m3	60.00
5	Smilšu vingrošanas laukums		

5.1	Esošā uzbēruma norakšana	m3	36.00
5.2	Zemes virskārtas norakšana 60cm ar noņemtās grunts izmantošanu apzaļumošanā vai izvešanu	m3	71.19
5.3	Drenējošais smilšu slānis 300 mm	m3	39.15
5.4	smilts ar piegādi	m3	39.15
5.5	Ģeotekstils (DUPONT GEOPROMA / DUPONT PLANTEX / CITI ANALOGI) 2 kārtās	m2	118.65
5.6	Smilts (Frakcija 0,5-1,0mm) 300mm	m3	39.15
6	Smilšu volejbola laukums		
6.1	Zemes virskārtas norakšana 60cm ar noņemtās grunts izmantošanu apzaļumošanā vai izvešanu	m3	216.00
6.2	Drenējošais smilšu slānis 300-500 mm	m3	158.40
6.3	smilts ar piegādi	m3	158.40
6.4	Ģeotekstils (DUPONT GEOPROMA / DUPONT PLANTEX / CITI ANALOGI) 2 kārtās	m2	360.00
6.5	Smilts (Frakcija 0,5-1,0mm) 300mm	m3	118.80
7	Grants gājēju takas		
7.1	Nenoturīgās virskārtas norakšana 20cm ar noņemtās grunts izmantošanu apzaļumošanā vai izvešanu	m3	84.85
7.2	Ģeotekstils (DUPONT GEOPROMA / DUPONT PLANTEX / CITI ANALOGI)	m2	424.27
7.3	Dolomīta šķemba (FR. 0-16)/ Frēzēts asfalts / Grants šķemba / analogs materiāls 200mm izbūve	m2	424.27
7.4	Dolomīta šķemba (FR. 0-16)/ Frēzēts asfalts / Grants šķemba / analogs materiāls 200mm materiāls ar piegādi	m3	93.34
8	Grants autostāvvietas		
8.1	Šķembu vai grants maisījuma seguma vai pamata demontāža (izņemšana) vid. 50cm biezumā	m3	117.90
8.2	Drenējošais smilšu slānis 300 mm izbūve	m3	77.81
8.3	smilts ar piegādi	m3	77.81
8.4	Dolomīta šķemba (FR. 0-32)/ Frēzēts asfalts / Grants šķemba / analogs materiāls 200mm	m2	205.52
8.5	Dolomīta šķembas 0-32, 0-16, grants šķembas, frēzēts asfalts vai analogs materiāls ar piegādi	t	72.34
9	Demontāžas darbi		
9.1	Basketbola grozu demontāža un utilizācija	gab	2
9.2	Sporta laukuma atkritumu tvertnes demontāža un utilizācija	gab	1
9.3	Volejbola laukuma atpūtas solu demontāža	gab	6
9.4	Volejbola laukuma stabu demontāža	gab	2
9.5	volejbola laukuma atkritumu tvertnes demontāža	gab	1
10	Labiekārtošana		
10.1	Līnijas basketbola laukumam	m2	20
10.2	Betona plākšņu uzstādīšana	gab	52
10.3	Bēnu laukuma iekārtu uzstādīšana	gab	2
10.4	Koka solu uzstādīšana	gab	1
10.5	Atpūtas solu uzstādīšana	gab	8
10.6	Atkritumu tvertņu uzstādīšana	gab	7
10.7	Velo novietņu uzstādīšana	gab	3
10.8	Uzstādāmo informācijas zīmju skaits	gab	2
10.9	Pārvietojamo vingrošanas stieņu demontāža	gab	5
10.10	Pārvietojamo vingrošanas stieņu uzstādīšana	gab	5
10.11	Basketbola groza uzstādīšana	gab	2

	10.12	Nožogojuma izbūve dzelzsceļa aizsargjoslā	m	142
	10.13	Betona apmales 8x20x100 izbūve	m	407
	10.14	Granīta bruģa 10x10x10cm izbūve apkārt bērnu laukumam	m2	10.01
	10.15	Apzaļumošana ar augu zemi 10cm biezumā, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu	m2	2398.25
	11	Ainavas eksplikācija		
	11.1	Lapu kokaugi		
	11.1.1	Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum'	gab	1
	11.1.2	Pinus mugo 'Gnom'	gab	36
	11.1.3	Cotonaester dammeri 'Eicholz'	gab	21
	11.1.4	Hydrangea paniculata 'Pinkachu'	gab	2
	11.1.5	Malus 'Branzam'	gab	1
	11.1.6	Malus 'Makamik'	gab	3
	11.1.7	Phyladelphus xvirginialis	gab	2
	11.1.8	Sorbus 'Dodong'	gab	3
	11.1.9	Spiraea x cinerea 'Grefsheim'	gab	15
	11.1.10	Spirea japonica 'Firelight'	gab	20
	11.1.11	Stepanandra incisa 'Crispa'	gab	17
	11.1.12	Symphoricarpos doorwnbosii 'Amethyst'	gab	41
	11.1.13	Syringa vulgaris	gab	4
	11.2	Ziemcietes		
	11.2.1	Brunnera macrophylla 'Jack Frost'	gab	65
	11.2.2	Corydalis solida	gab	49
	11.2.3	Nepeta x fassenii 'Junior Walker'	gab	56
	11.2.4	Salvia nemorosa 'Amethyst'	gab	80
	11.2.5	Sedum spectabile 'Iceberg'	gab	12
	11.2.6	Sedum telephium 'Herbstfreude'	gab	9
	11.2.7	Vinca minor	gab	40
	11.3	Zālveida ziemcietes		
	11.3.1	Cares 'The Beatles'	gab	26
	11.3.2	Carex morrowii 'Ice dance'	gab	20
	11.3.3	Pennisetum alopecuroides 'Wesebergland'	gab	33

1. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata tāme un tehniskais projekts un apjoms jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu izpilde.
2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam tāmei, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Tāmē uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem (tehniski ekvalentiem), Latvijā sertificētiem attiecīgās nozares materiāliem.

Sagatavoja: _____

Būvinženieris, Jānis Putra, sert. Nr. 4-01200

Apstiprināja: _____

Valdes priekšsēdētājs, Jānis Jansons

Pasūtītājs: Mārupes novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr.: 90000012827

Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167

Projektētājs: Sia We Build Parks

Ekonomiskā daļa: Sia We Build Parks

Juridiskā adrese: Matīsa 79, Rīga, LV-1009, Latvija

Objekta nosaukums: Aktīvās atpūtas parks Babītē

Objekta adrese: "Babītes ciems - 1", Babītē, Mārupes novadā, LV-2101

Pasūtījuma Nr. VS 41 / 8 - 2021

Skaidrojošs apraksts

Tāmes sagatavotas atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 2. pielikumam. Apjomi norādīti bez virsmēriem un citiem normatīvajiem zudumiem.

Piezīmes:

Būvprojekta specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu aizstāšana ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem ir iespējama, ja netiek pazemināta paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte un netiek sadārdzināti telpu un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

Katrs aizstāšanas gadījums jāaskaņo ar pasūtītāju un būvprojekta autoriem. Citu tehniski analoģu iekārtu un materiālu pielietošanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi pasūta un apmaksā būvprojekta ietvaros doto risinājumu nomaiņas ierosinātājs.

Darbu apjomus skatīt kopā ar projektu. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas.

Zemāk minēto darbu apjomu pozīciju saraksts neizslēdz citas pozīcijas, kuras nepieciešamas, lai pilnīgi pabeigtu attiecīgo darbu atbilstoši Tehniskā projekta risinājumiem. Palīgmateriāli ietverti attiecīgo sadaļu apjomos un paredzami darbu izmaksā. Visu cauruļu, gaisa vadu, kabeļu izmaksas jāparedz ar veidgabaliem un stiprinājumiem.

Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un Tehniskā projekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem Tehniskā projektā norādīto.

Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu Tehniskajā projektā, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs Preambulas formulējumi, Pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko Pretendents ierakstījis Kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu.

Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešami, lai saskaņā ar Līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju objektam (piem., iekārtu ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objekta iekārtu lietošanā, izmaksas par būvizstrādājumu un iekārtu testēšanu).