

### Būvdarbu apjomi

Objekta nosaukums: "Aktīvās atpūtas parks Babītē" - 2. kārta

Objekta adrese: "Babītes ciems - 1", Babītē, Mārupes novads, LV-2101

| N.p.k.   | Darba nosaukums                                                                                                                                                                                                      | Mērvienība | Daudzums |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Būvlaukuma izmaksas</b>                                                                                                                                                                                           |            |          |
| 1.1      | Mobilizācijas un būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas, tajā skaitā nožogojums, saimnieciskais kontainers, mobilās tualetes nodrošināšana, apsardze un citas ar būvlaukuma organizāciju saistītās izmaksas. | mēneši     | 2.00     |
| 1.2      | Uzmērīšana un nospraušana, ģeodēziskie pakalpojumi būvniecības laikā un uzmērījumu sagatavošana pēc darbu pabeigšanas                                                                                                | m2         | 252.45   |
| <b>2</b> | <b>Asfalta gājēju taka</b>                                                                                                                                                                                           |            |          |
| 2.1      | Zemes virskārtas norakšana 40-60cm ar noņemtās grunts izmantošanu apzājumošanā vai izvešanu                                                                                                                          | m3         | 173.35   |
| 2.2      | Drenējošais smilšu slānis 300 mm izbūve                                                                                                                                                                              | m3         | 114.41   |
| 2.3      | smilts ar piegādi                                                                                                                                                                                                    | t          | 114.41   |
| 2.4      | Dolomīta šķemba (FR.0-32;0-16)/ Frēzēts asfalts / Grants šķemba / analogs materiāls 200mm izbūve                                                                                                                     | m2         | 252.45   |
| 2.5      | Dolomīta šķemba (FR.0-32;0-16)/ Frēzēts asfalts / Grants šķemba / analogs materiāls 200mm materiāls ar piegādi                                                                                                       | t          | 88.86    |
| 2.6      | Asfalta segums gājēju takai (AC SURF 8) 40mm                                                                                                                                                                         | m2         | 252.45   |
| 2.7      | Asfalts AC SURF 8                                                                                                                                                                                                    | t          | 23.33    |
| <b>3</b> | <b>Autostāvvietu bruģa segums</b>                                                                                                                                                                                    |            |          |
| 3.1      | Šķembu vai grants maisījuma seguma vai pamata demontāža (izņemšana) vid. 50cm biezumā                                                                                                                                | m3         | 39.42    |
| 3.2      | Drenējošais smilšu slānis 300 mm izbūve                                                                                                                                                                              | m3         | 26.02    |
| 3.3      | smilts ar piegādi                                                                                                                                                                                                    | m3         | 26.02    |
| 3.4      | Dolomīta šķemba (FR.0-32)/ Frēzēts asfalts / Grants šķemba / analogs materiāls 200mm izbūve                                                                                                                          | m2         | 68.56    |
| 3.5      | Dolomīta šķemba (FR.0-32)/ Frēzēts asfalts / Grants šķemba / analogs materiāls 200mm materiāls ar piegādi                                                                                                            | t          | 24.13    |
| 3.6      | Minerālmateriālu atsija (FR. 2/8) 30mm                                                                                                                                                                               | m2         | 271.43   |
| 3.7      | Bruģa segums (prizma 6 RAŽ. BETONA MOZAIKA VAI ANALOGS) 100x200x60mm                                                                                                                                                 | m2         | 271.43   |
| 3.8      | Betona apmales 8x20x100 izbūve                                                                                                                                                                                       | m          | 260.00   |
| <b>4</b> | <b>Labiekārtošana</b>                                                                                                                                                                                                |            |          |
| 4.1      | Apzājumošana ar augu zemi 10cm biezumā, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu                                                                                                                            | m2         | 610.54   |
| 4.2      | Starp kokiem uzstādāmie elementi                                                                                                                                                                                     | gab        | 12       |
| 4.3      | Uzstādāmie tīkli                                                                                                                                                                                                     | gab        | 1        |
| 4.4      | Piknika galdu uzstādīšana                                                                                                                                                                                            | gab        | 4        |
| 4.5      | Informācijas zīmes uzstādīšana                                                                                                                                                                                       | gab        | 1        |

1. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata tāme un tehniskais projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kurām nebūtu iespējama būvdarbu izpilde.

2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājai tāmei, ražotājam un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

3. Tāmē uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem (tehniski ekvalentiem), Latvijā sertificētiem attiecīgās nozares materiāliem.

Sagatavoja: \_\_\_\_\_

Būvzinženieris, Jānis Putra, sert. Nr. 4-01200

Apstiprināja: \_\_\_\_\_

Valdes priekšsēdētājs, Jānis Jansons

**Pasūtītājs: Mārupes novada pašvaldība**

Reģistrācijas Nr.: 90000012827

Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167

**Projektētājs: Sia We Build Parks**

Ekonomiskā daļa: Sia We Build Parks

Juridiskā adrese: Matīsa 79, Rīga, LV-1009, Latvija

Objekta nosaukums: Aktīvās atpūtas parks Babītē

Objekta adrese: "Babītes ciems - 1", Babītē, Mārupes novadā, LV-2101

Pasūtījuma Nr. VS 41 / 8 - 2021

**Skaidrojošs apraksts**

Tāmes sagatavotas atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 2. pielikumam. Apjomi norādīti bez virsmēriem un citiem normatīvajiem zudumiem.

**Piezīmes:**

Būvprojekta specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu aizstāšana ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem ir iespējama, ja netiek pazemināta paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte un netiek sadārdzināti telpu un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

Katrs aizstāšanas gadījums jāaskaņo ar pasūtītāju un būvprojekta autoriem. Citu tehniski analoģu iekārtu un materiālu pielietošanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi pasūta un apmaksā būvprojekta ietvaros doto risinājumu nomaiņas ierosinātājs.

Darbu apjomus skatīt kopā ar projektu. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas.

Zemāk minēto darbu apjomu pozīciju saraksts neizslēdz citas pozīcijas, kuras nepieciešamas, lai pilnīgi pabeigtu attiecīgo darbu atbilstoši Tehniskā projekta risinājumiem. Palīgmateriāli ietverti attiecīgo sadaļu apjomos un paredzami darbu izmaksā. Visu cauruļu, gaisa vadu, kabeļu izmaksas jāparedz ar veidgabaliem un stiprinājumiem.

Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un Tehniskā projekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem Tehniskā projektā norādīto.

Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu Tehniskajā projektā, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs Preambulas formulējumi, Pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko Pretendents ierakstījis Kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu.

Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešami, lai saskaņā ar Līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju objektam (piem., iekārtu ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objekta iekārtu lietošanā, izmaksas par būvizstrādājumu un iekārtu testēšanu).