



SIA "We Build Parks" Reģ. Nr, 40103584871 Matīsa 79, Rīga, LV-1009, Latvija

Būvdarbu apjomi

Objekta nosaukums: "Aktīvās atpūtas parks Babītē" - 3. kārta

Objekta adrese: "Babītes ciems - 1", Babītē, Mārupes novads, LV-2101

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	Būvlaukuma izmaksas		
1.1	Mobilizācijas un būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas, tajā skaitā nožogojums, saimnieciskais kontainers, mobilās tualetes nodrošināšana, apsardze un citas ar būvlaukuma organizāciju saistītās izmaksas.	mēneši	3.00
1.2	Uzmērīšana un nospraušana, ģeodēziskie pakalpojumi būvniecības laikā un uzmērījumu sagatavošana pēc darbu pabeigšanas	m2	795.92
2	Velotrase		
2.1	Nenoturīgās virskārtas norakšana 200-300mm ar noņemtās grunts izmantošanu apzaļumošanā vai izvešanu	m3	198.98
2.2	Smilts dernējošā slāņa izbūve vid. 200-300mm	m2	795.92
2.3	Smilts ar piegādi	m3	198.98
2.4	Lietus ūdens infiltrācijas mezglu izbūve - drenāžas oļu bedres	kompl	10.00
2.5	Lietus ūdens infiltrācijas mezglu izbūve - metāla gūlijas	kompl	2.00
2.6	Pamatreljefa izbūve no smilts, mālsmilts, grants, frēzētā asfalta, dolomīta šķembu maisījums 0-16 vai 0-32 vai atgūtās grunts (h=0-1200mm)	m2	795.92
2.7	Smilts, mālsmilts, grants, frēzēts asfalts, dolomīta šķembu maisījums 0-16 vai 0-32 vai atgūtā grunts	m3	1,034.70
2.8	Dolomīta šķembu 0-32, 0-16 vai drupināta asfalta klāšana velotrasei zem asfalta kārtai (h=100mm) ar materiāla piegādi	m2	795.92
2.9	Dolomīta šķembas 0-32, 0-16, grants šķembas, frēzēts asfalts vai analogs materiāls	t	275.79
2.10	Karstā asfalta klāšana velotrasei (h=60-80mm)	m2	795.92
2.11	Asfalts AC8Surf+ (pielāgots velotrasei)	t	147.09
2.12	koka solu uzstādīšana	kompl	3.00
2.13	koka terases un kāpnes	m2	57.97

2.14	Teritorijas apzaļumošana ar dabīgās zāles paklājiem izmantojot atgūto vai pievesto augsni līdz 100mm biezumā	m2	710.74
2.15	Teritorijas apzaļumošana ar sēto zāli izmantojot atgūto vai pievesto augsni līdz 100mm biezumā	m2	520.91
2.16	Velotrases elements 6.001 Flat Box	kompl	1
2.17	Velotrases elements 6.027 Flat RTR Rail	kompl	1
2.18	Velotrases elements "WALLRIDE"	kompl	1
2.19	Individuāla dizaina trases informatīvās zīmes izstrāde, izgatavošana un uzstādīšana	gab.	4
2.20	Lielformāta individuāla dizaina trases informatīvās zīmes izstrāde, izgatavošana un uzstādīšana	gab.	1
2.21	Teritorijas attīrīšana no krūmiem ar celmu laušanu ($\varnothing \leq 12\text{cm}$).	m2	30.00
3	Ainavas eksplikācija		
3.1	Lapu kokaugi		
3.1.1	Spirea betulifolia 'Tor'	gab.	59
3.1.2	Stepanandra incisa 'Crispa'	gab.	10
3.2	Zālveida ziemcietes		
3.2.1	Calamagrostis brachytricha	gab.	35
3.2.2	Mischantus sinensis 'Afrika'	gab.	21
3.2.3	Molinia ssp caerulea 'Edith dudsus'	gab.	105

1. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata tāme un tehniskais projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu izpilde.
2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājai tāmei, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Tāmē uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem (tehniski ekvalentiem), Latvijā sertificētiem attiecīgās nozares materiāliem.

Sagatavoja: _____

Būvinženieris, Jānis Putra, sert. Nr. 4-01200

Apstiprināja: _____

Valdes priekšsēdētājs, Jānis Jansons

Pasūtītājs: Mārupes novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr.: 90000012827

Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167

Projektētājs: Sia We Build Parks

Ekonomiskā daļa: Sia We Build Parks

Juridiskā adrese: Matīsa 79, Rīga, LV-1009, Latvija

Objekta nosaukums: Aktīvās atpūtas parks Babītē

Objekta adrese: "Babītes ciems - 1", Babītē, Mārupes novadā, LV-2101

Pasūtījuma Nr. VS 41 / 8 - 2021

Skaidrojošs apraksts

Tāmes sagatavotas atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 2. pielikumam. Apjomi norādīti bez virsmēriem un citiem normatīvajiem zudumiem.

Piezīmes:

Būvprojekta specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu aizstāšana ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem ir iespējama, ja netiek pazemināta paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte un netiek sadārdzināti telpu un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

Katrs aizstāšanas gadījums jāaskaņo ar pasūtītāju un būvprojekta autoriem. Citu tehniski analoģu iekārtu un materiālu pielietošanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi pasūta un apmaksā būvprojekta ietvaros doto risinājumu nomaiņas ierosinātājs.

Darbu apjomus skatīt kopā ar projektu. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas.

Zemāk minēto darbu apjomu pozīciju saraksts neizslēdz citas pozīcijas, kuras nepieciešamas, lai pilnīgi pabeigtu attiecīgo darbu atbilstoši Tehniskā projekta risinājumiem. Palīgmateriāli ietverti attiecīgo sadaļu apjomos un paredzami darbu izmaksā. Visu cauruļu, gaisa vadu, kabeļu izmaksas jāparedz ar veidgabaliem un stiprinājumiem.

Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un Tehniskā projekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem Tehniskā projektā norādīto.

Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu Tehniskajā projektā, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs Preambulas formulējumi, Pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko Pretendents ierakstījis Kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu.

Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešami, lai saskaņā ar Līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju objektam (piem., iekārtu ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objekta iekārtu lietošanā, izmaksas par būvizstrādājumu un iekārtu testēšanu).