ĢENERĀLPLĀNS M 1:500

GĀJĒJU IETVE
savienot ar Liepu aleju
1.kārtas ietvaros savienot ar esošo grants segumu
2.kārtas ietvaros ar asfalta segumu

NELIETOJAMS ELEKTRĪBAS GAISVADU STABS
pirms darbu uzsākšanas izvērtēt demontāžas
nepieciešamību, piesaistot atbildīgo speciālistu

PAZEMES ŪDENSVADS
c.a.5.20, aizsargzona 3m
tās zonā darbus veikt ar rokām

NOŽOGOJUMS
izvietots gar zemesgabala robežu, augstums 1.3m, solis 2.5m un 1.5m
SIA SIGNUM gājēju barjeras no cinkota tērauda caurulēm Ø60.3mm
ar diviem horizontāliem posmiem vai analogs
max pamatu dziļums 1m, koku un komunikāciju aizsargjoslās darbus veikt ar rokām

PAZEMES KOMUNIKĀCIJAS
kanalizācijas, ūdensvadu, kabeļu
aizsargzonās darbus veikt ar rokām

PAZEMES SAKARU UN
ELEKTRĪBAS KABEĻI
paredzēt LVRTC (2xd40) un TET
pārvaldībā esošo kabeļu ievietošanu
atsevišķās aizsargcaurulēs, 750N

LATVIJAS
DZELZCEĻA
AIZSARGJOSLA

KOKA KONSTRUKCIJA
bez pamatiem, viegli
demontējama, novietota uz grunts

SMILŠU VOLEJBOLA LAUKUMS
demontēt sporta inventāru,
labiekārtojuma elementus
(atkritumu tvertnes, soliņus)
demontēt smilšu segumu
zonu apzaļumot ar zālienu
atbilstoši norādījumiem
pirms darbu uzsākšanas

DEMONTĒJAMI VINGROŠANAS STIEŅI
demontēt un pārvietot atbilstoši
norādījumiem pirms darbu uzsākšanas

PAZEMES SAKARU KABEĻIS
aizsargzona 1m uz katru pusi
darbus veikt ar rokām

PAZEMES
ŪDENSVADS
c.a.5.37-4.94,
aizsargzona 3m,
darbus veikt ar
rokām

BRUĢA SEGUMS
pirms 2.kārtas demontēt esošo segumu
un izbūvēt bruģētu laukumu

LAUKUMS
1.kārtas ietvaros veidot grants segumu,
2.kārtas ietvaros izbūvēt bruģētu laukumu

ESOŠS SPORTA LAUKUMS
demontēt asfalta un bruģa segumu atbilstoši
norādījumiem pirms darbu uzsākšanas

ESOŠS UZBĒRUMS
demontēt atbilstoši norādījumiem pirms darbu uzsākšanas

UZSĀDĀMI DEMONTĒTIE VINGROŠANAS STIEŅI
demontēt un pārvietot atbilstoši
norādījumiem pirms darbu uzsākšanas

x=312650
y=497100

x=312550
y=496900

Z
D

Inženierkomunikāciju turētāju saskaņojumi

Inženierkomunikāciju turētājs	Inženierkomunikācija	Paraksts	Datums	Saskaņotājs	Piezīmes
AS "Sadales tīkls"	vid. un zemsprieguma elektroapgādes tīkli	e_pasts	19.10.2021	A.Lapčenoks	P-66019
SIA "TET"	elektronisko sakaru tīkli	e_pasts	18.10.2021	A.Savickis	PN-170007
AS "Gaso"	gāzes tīkli	e_pasts	18.10.2021	V.A.Skinčs	bez.nr.
SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"	meliorācijas sistēmas	e_pasts	20.10.2021	A.Ābele	bez.nr.
SIA"Babītes siltums"	siltumapgādes tīkli	e_pasts	21.10.2021	R.Ramis	bez.nr.
VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"	elektronisko sakaru tīkli	e_pasts	21.10.2021	I.Farenhorste	UV-49758

GEOpro
Reģ. nr.: 40103450516 Tel. 29584666, 26569163 geopro@geopro.lv www.geopro.lv
Hospitāļu ielā 37- 52, Rīga

Vadītājs	R. Meļēns	28.09.2021
Sertificētā pers.	A.Siugals	28.09.2021

Sertificētā persona Armands Siugals, sertifikāta nr. AC0088

Pasūtījums: Liepu aleja / Sila iela, Babīte, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2101 KN 80480040503
Pasūtītājs: We build Parks, SIA
Rasējums: Topogrāfiskais plāns

Mērogs	Reģ. nr.	Lapas nr.
1 : 500	1814	2/2

BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

1.KĀRTA	
SPORTA LAUKUMS	1
TRENAŽIERU LAUKUMS	2
ASFALTA GĀJĒJU IETVE	3
BĒRNU ROTAĻU LAUKUMS	4
GRANTS GĀJĒJU TAKA	5
ŽOGS	6
2.KĀRTA	
ASFALTA GĀJĒJU IETVE	7
AUTO NOVIETNE	8
ŠĶĒRSĻU JOSLA	9
PIKNIKA ZONA	10
3.KĀRTA	
MULTUFUNKCIONĀLA ASFALTA VELOTRASE	11

TEHNISKI-EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

ZEMES GABALA (**KAD.NR. 80480040414**) KOPĒJĀ PLATĪBA	0.1047 ha
PROJEKTĒJAMĀS TERITORIJAS PLATĪBA	400.79 m²
APBŪVES LAUKUMS	45.55 m²
APBŪVES BLĪVUMS	4.35 %
ZEMES GABALA (**KAD NR. 80480040503**) KOPĒJĀ PLATĪBA	2.4478 ha
PROJEKTĒJAMĀS TERITORIJAS PLATĪBA	8318.56 m²
APBŪVES LAUKUMS	1750.66 m²
APBŪVES BLĪVUMS	7.15 %
ZEMES GABALA (**KAD.NR. 80480040693**) KOPĒJĀ PLATĪBA	6.6575 ha
PROJEKTĒJAMĀS TERITORIJAS PLATĪBA	180.30 m²
APBŪVES LAUKUMS	33.17 m²
APBŪVES BLĪVUMS	0.05 %

1.KĀRTA	
APBŪVES LAUKUMS	781.01 m²
ASFALTA GĀJĒJU TAKU PLATĪBA	451.01 m²
ASFALTA BASKETBOLA LAUKUMA PLATĪBA	330.00 m²
SMILŠU ROTAĻU LAUKUMA PLATĪBA	181.82 m²
SMILŠU VINGROŠANAS LAUKUMA PLATĪBA	118.65 m²
SMILŠU VOLEJBOLA LAUKUMA SEGUMA PLATĪBA	360.00 m²
GRANTS GĀJĒJU TAKU SEGUMA PLATĪBA	424.07 m²
GRANTS AUTOSTĀVVIETAS SEGUMA PLATĪBA	205.52 m²
GRANĪTA BRUĢA PLATĪBA	10.01 m²
ATJAUNOJAMĀ SĒTĀ ZĀLIENA PLATĪBA	2398.25 m²
UZSTĀDĀMĀ NOŽOGOJUMA GARUMS	142 m
UZSTĀDĀMO BETONA PLĀKŠŅU SKAITS	52 gab
UZSTĀDĀMO BĒRNU LAUKUMA IEKĀRTU SKAITS	2 gab
UZSTĀDĀMO KOKA SOLU SKAITS	1 gab
UZSTĀDĀMO ATPŪTAS SOLU SKAITS	8 gab
UZSTĀDĀMO ATKRITUMU TVERŅU SKAITS	7 gab
UZSTĀDĀMO VELO NOVIETŅU SKAITS	3 gab
UZSTĀDĀMO INFORMĀCIJAS ZĪMJU SKAITS	2 gab
UZSTĀDĀMO BASKETBOLA GROZU SKAITS	2 gab
PĀRVIETOJAMO VINGROŠANAS ELEMENTU SKAITS	5 gab
PAREDZEMAIS BŪVNIECĪBAS ATKRITUMU DAUDZUMS	120 m³
2.KĀRTA	
APBŪVES LAUKUMS	252.45 m²
ASFALTA GĀJĒJU TAKU SEGUMA PLATĪBA	252.45 m²
AUTOSTĀVVIETU BRUĢA SEGUMA PLATĪBA	271.43 m²
ATJAUNOJAMĀ SĒTĀ ZĀLIENA PLATĪBA	610.54 m²
STARP KOKIEM UZSTĀDĀMO ELEMENTU SKAITS	12 gab
UZSTĀDĀMO TĪKLU SKAITS	1 gab
UZSTĀDĀMO PIKNIKA GALDU SKAITS	4 gab
UZSTĀDĀMO INFORMĀCIJAS ZĪMJU SKAITS	1 gab
PAREDZEMAIS BŪVNIECĪBAS ATKRITUMU DAUDZUMS	20 m³
3.KĀRTA	
APBŪVES LAUKUMS	795.92 m²
ASFALTA SEGUMA PLATĪBA	795.92 m²
APZAĻUMOŠANAS AR PAKLĀJZĀLIENU PLATĪBA	710.74 m²
ATJAUNOJAMĀ SĒTĀ ZĀLIENA PLATĪBA	520.91 m²
UZSTĀDĀMO KOKA SOLU SKAITS	3 gab
UZSTĀDĀMO KOKA TERAŠU UN KĀPŅU PLATĪBA	57.97 m²
INFILTRĀCIJAS NOSĒDBEDRU / METĀLA GŪLIJU SKAITS	10 gab / 2 gab
UZSTĀDĀMO VELOTRASES ELEMENTU SKAITS	3 gab
UZSTĀDĀMO INFORMĀCIJAS ZĪMJU SKAITS	5 gab
PAREDZEMAIS BŪVNIECĪBAS ATKRITUMU DAUDZUMS	5 m³
CC KASIFIKATORS	241201

APZĪMĒJUMI

KUSTĪBAS IEEJA PARKĀ / VELOTRASĒ	
LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTA NUMURS	1.1
KOORDINĀTU PUNKTS	A
JAUNA / PROJEKTĒTA VERTIKĀLĀ AUGSTUMA ATZĪME	3.90 / 3.40
AIZSARGZONA KOKIEM	
LIKVIDĒJAMI, DEMONTĒJAMI VAI PĀRVIETOJAMI ELEMENTI	
ŠĶĒRSKRITUMA VIRZIENS UN SLĪPUMS	
ZEMES GABALA ROBEŽA	
1.KĀRTAS ROBEŽA	
2.KĀRTAS ROBEŽA	
3.KĀRTAS ROBEŽA	
VELOTRASES DROŠĪBAS LĪNIJAS (82.63 m)	
VOLEJBOLA LAUKUMA TĪKLS UN LĪNIJU MARĶĒJUMS	
BASKETBOLA LAUKUMA MARĶĒJUMS (20 m²)	
ESOŠS ASFALTA SEGUMS	
ESOŠS GRANTS SEGUMS	
ASFALTĒTA VELOTRASE (795.92 m²)	
ASFALTA SEGUMS (1033.46 m²)	
PAGAIDU GRANTS LAUKUMS (205.52 m²)	
AUTOSTĀVVIETAS BRUĢA SEGUMS (271.43 m²)	
SMILŠU LAUKUMS (660.47 m²)	
GRANTS GĀJĒJU TAKA (453.58 m²)	
GRANĪTA BRUĢIS (10.01 m²)	
APZAĻUMOJUMI AR PAKLĀJZĀLIENU (710.74 m²)	
APZAĻUMOJUMI AR SĒTU ZĀLIENU (3529.7 m²)	
KOKA TERASES UN KĀPŅU KLĀJS	
INFILTRĀCIJAS NOSĒDBEDRE / METĀLA GŪLIJA	
INFORMĀCIJAS ZĪME	
BASKETBOLA GROZS	
VINGROŠANAS STIEŅI	
VELOTRASES ELEMENTI	
LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI	
ATPŪTAS UN ROTAĻU ZONAS ELEMENTI	
BETONA PLĀKSNES	
PROJEKTĒJAMI APSTĀDĪJUMI	
PROJEKTĒTAIS NOŽOGOJUMS (142m)	

PIEZĪMES

1. LANBIEKĀRTOJUMA ELEMENTU ATŠIFRĒJUMUS SKATĪT LAPĀ TS - L- 2;
2. APSTĀDĪJUMA ELEMENTU ATŠIFRĒJUMUS SKATĪT LAPĀ TS - L - 3;
3. VISI IZMĒRI DOTI m, AUGSTUMA ATZĪMES - m;
4. VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT UZ VIETAS;
5. VISAS AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMĀ EPOHĀ 2000,5 (LAS-2000,5); ±0.000 = +6.60;
6. NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ VĒRSTIES PIE PROJEKTĒTĀJA, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ ATBILDĪBU UZŅEMAS BŪVNIEKS;
7. VISAS IZMAIŅAS PROJEKTĀ, KAS NAV ATRUNĀTAS, PIRMS REALIZĀCIJAS DABĀ SASKAŅOT AR PROJEKTĒTĀJU;
8. ATKĀRTOTU RASĒJUMU IZMANTOŠANA CITA VELOPARKA BŪVNIECĪBĀ SASKAŅOT AR PROJEKTĒTĀJU;
9. LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU ATŠIFRĒJUMUS SKATĪT LAPĀ TS - L- 6.

PARKA KOORDINĀTU PUNKTI

	y	x
A1	496999.174	312603.726
B1	497017.996	312588.836
C1	496978.575	312538.881
D1	496992.081	312620.626
E1	497006.102	312631.023
F1	496947.374	312665.33
A2	497029.671	312600.725
B2	497059.965	312579.372
C2	497041.947	312593.105
D2	497056.438	312592.114
E2	497064.349	312602.906
F2	497045.865	312601.669
G2	497039.892	312606.002

Piezīmes:
1. Koordinātu sistēma: LKS92 TM
2. **Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)**
3. Uzmērīšana veikta 10.08.2021
4. Kartes lapas ADTI:4222-35-32.4-804900; 4222-35-33.3-804900
5. TM projekcijas mēroga koeficents 0.999600
6. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
7. Uzmērīšanā izmantotie ar GPS uztvērēju, RTK (izmantotā bāzes stacija "LGIA" - GPS bāzes staciju koordinātas aprēķinātas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 un sasaistītas ar Valsts ģeodēzisko tīklu) režīma noteiktie atbalstpunkti :

	Nr.	x(m)	y(m)	h(m)
GPS	1000	312687.712	496956.472	6.982
GPS	1001	312653.130	497010.328	6.575
GPS	1002	312614.129	497031.154	6.724
GPS	1003	312598.183	497062.358	6.646
GPS	1004	312578.316	497086.528	7.174
GPS	1005	312604.103	497129.083	6.811
GPS	1006	312557.507	497065.157	7.388
GPS	1007	312542.187	496961.196	7.352
GPS	1008	312567.194	496954.888	7.167
GPS	1009	312617.034	496938.139	7.007
GPS	1010	312668.987	496890.608	6.589

8. Topogrāfiskajā plānā attēlotās teritorijas platība hektāros - 1.8942ha
9. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr. 281, 1. pielikums.
10. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.
11. Kadastra datne Nr.3361064 iegūta no kadastrs.lv 02.08.2021

WE BUILD PARKS
SIA We Build Parks, Matīsa iela 79, Rīga, LV-1009, Latvija.
Tāl. mob. - 26398776, gusts.osmucnieks@velosolutions.com

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS	Mārupes novada pašvaldība
OBJEKTS	"Aktīvās atpūtas parks Babītē"
ADRESE	Babīte, Babītes nov., Mārupe, LV - 2101

	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPROJ. VAD.	Ilze Rukmane-Poča		12.04.2022
GP DAĻAS VAD.	Ilze Rukmane-Poča		12.04.2022
TEHNISKAIS IZSTR.	Sabīne Asere		12.04.2022

LAPAS NOSAUKUMS	ĢENERĀLPLĀNS
PASŪTĪJUMA NR.	VS 41 / 8 - 2021
STADIJA	PASKAIDROJUMA RAKSTS
MĒROGS	M 1:500
LAPAS NR.	GP - 2

© SIA We Build Parks, Matīsa iela 79, Rīga, LV-1010, Latvija; Būvkomersanta reģ. Nr. 12734