LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS M 1:500

LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

NR	NOSAUKUMS / APRAKSTS	SKAITS/KĀRTA 1.K.	2.K.	3.K.	APZĪMĒJUMS	RASĒJUMS
1.1	KOKA SOLS IZGATAVOJAMS 22x1.35m, metāla konstrukcija, koka klājs	1				TS - L - 13
1.2	BASKETBOLA GROZS sportagrupa.pl, 640 GOOSENECK UNITvai analogs	2				TS - L - 16
1.3	ATPŪTAS SOLIŅŠ RGRPLUS, kods: SM-02 vai analogs	8				TS - L - 17
1.4	ATKRITUMU TVERTNE RGRPLUS, kods: UK-7.1 vai analogs	7				TS - L - 18
1.5	VELO STATĪVS IZGATAVOJAMS, metāla konstrukcija	3				TS - L - 19
1.6	BĒRNU LAUKUMA ELEMENTS BERLINER "Wodville Combi .05" Vecuma grupa : 3+ Izmērs: 3.8 x 7.1 x 4m Krāsas: Black jumts, RAL 9017 balsti, RAL 1001 balstu konstrukcijas	1				skatīt pielikumu
1.7	BĒRNU LAUKUMA ELEMENTS BERLINER "Sand Workshop" Vecuma grupa: 5+ Izmērs: 1.3 x 4.8 x 3.2m Krāsas: black un green plaknēm, RAL 9017 balsti, RAL 1001 konstrukcijas	1				skatīt pielikumu
1.8	INFOZĪME IZGATAVOJAMA	2	1	4		TS - L - 20
1.9	LIELFORMĀTA INFOZĪME IZGATAVOJAMA			1		TS - L - 21
2.1	ATPŪTAS TĪKLS IZGATAVOJAMS Balsta uz 6 zemē ieraktiem koka balstiem		1			TS - L - 22
2.2	PIKNIKA GALDS UN SOLI RGRPLUS, kods: GK-08 vai analogs		4			TS - L - 23
2.3	ELEMENTS STARP KOKIEM 1 IZGATAVOJAMS stiprināms starp kokiem, 0.7m augstumā no zemes, 8m garš		1			skatīt pielikumu
2.4	ELEMENTS STARP KOKIEM 2 IZGATAVOJAMS stiprināms starp kokiem, 0.7m augstumā no zemes, 8m garš		1			skatīt pielikumu
2.5	ELEMENTS STARP KOKIEM 3 IZGATAVOJAMS stiprināms starp kokiem, 0.7m augstumā no zemes, 5.7m garš		1			skatīt pielikumu
2.6	ELEMENTS STARP KOKIEM 4 IZGATAVOJAMS		1			skatīt pielikumu
2.7	ELEMENTS STARP KOKIEM 5 IZGATAVOJAMS stiprināms starp kokiem, 0.7m augstumā no zemes, 9m garš		1			skatīt pielikumu
2.8	ELEMENTS STARP KOKIEM 6 IZGATAVOJAMS stiprināms starp kokiem un pie zemes 0.63m augstumā no zemes, 3.9m garš		1			skatīt pielikumu
2.9	ELEMENTS STARP KOKIEM 7 IZGATAVOJAMS stiprināms starp kokiem, 0.7m augstumā no zemes, 4.3m garš		1			skatīt pielikumu
2.10	ELEMENTS STARP KOKIEM 8 IZGATAVOJAMS stiprināms zemē, 0.3m augsts		1			skatīt pielikumu
2.11	ELEMENTS STARP KOKIEM 9 IZGATAVOJAMS stiprināms zemē, 0.5m augsts		1			skatīt pielikumu
2.12	ELEMENTS STARP KOKIEM 10 IZGATAVOJAMS stiprināms starp kokiem, 0.7m augstumā no zemes, 4.3m garš		1			skatīt pielikumu
2.13	ELEMENTS STARP KOKIEM 11 IZGATAVOJAMS stiprināms starp kokiem un pie zemes 0.7m augstumā no zemes		1			skatīt pielikumu
2.14	ELEMENTS STARP KOKIEM 11 IZGATAVOJAMS stiprināms starp kokiem, 0.7m augstumā no zemes, 5.1m garš		1			skatīt pielikumu
3.1	ELEMENTS "FLAT BOX" IZGATAVOJAMS, KODS: 6.001 Metāla karkass, Izmērs: 3 x 0.7 x 0.37m			1		TS - L - 24
3.2	ELEMENTS "FLAT DOUBLE WALLRIDE" IZGATAVOJAMS, KODS: 6.009 Metāla karkass, koka klājs Izmērs: 6 x 1.175 x 3.77m			1		TS - L - 25
3.3	ELEMENTS "RTR RAIL" IZGATAVOJAMS, KODS: 6.026 Metāla rāmis, fasāde segta ar Skateflex Izmērs: 4 x 0.06 x 0.4m			1		TS - L - 26
3.4	VELOTRASES KOKA SOLS IZGATAVOJAMS Metāla karkass, koka klājs Izmērs: 6 x 0.515 x 0.47m			3		TS - L - 33
3.5	KĀPNES IZGATAVOJAMS Metāla konstrukcija, koka klājs Izmērs: 3 x 2.59 x 1.225m			1		TS - L - 27
3.6	KOKA LAIPA A IZGATAVOJAMS Koka konstrukcija, koka klājs			1		TS - L - 28
3.7	KOKA LAIPA B IZGATAVOJAMS Koka konstrukcija, koka klājs			1		TS - L - 29

APZĪMĒJUMI

KUSTĪBAS IEEJA PARKĀ / VELOTRASĒ	
LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTA NUMURS	1.1
KOORDINĀTU PUNKTS	A
JAUNA / PROJEKTĒTA VERTIKĀLĀ AUGSTUMA ATZĪME	3.90 3.40
AIZSARGZONA KOKIEM	
LIKVIDĒJAMI, DEMONTĒJAMI VAI PĀRVIETOJAMI ELEMENTI	XXXX
ŠĶĒRSKRITUMA VIRZIENS UN SLĪPUMS	
ZEMES GABALA ROBEŽA	
1.KĀRTAS ROBEŽA	
2.KĀRTAS ROBEŽA	
3.KĀRTAS ROBEŽA	
VELOTRASES DROŠĪBAS LĪNIJAS (82.63 m)	
VOLEJBOLA LAUKUMA TĪKLS UN LĪNIJU MARĶĒJUMS	
BASKETBOLA LAUKUMA MARĶĒJUMS (20 m²)	
ESOŠS ASFALTA SEGUMS	
ESOŠS GRANTS SEGUMS	
ASFALTĒTA VELOTRASE (795.92 m²)	
ASFALTA SEGUMS (1033.46 m²)	
PAGAIDU GRANTS LAUKUMS (205.52 m²)	
AUTOSTĀVVIETAS BRUĢA SEGUMS (271.43 m²)	
SMILŠU LAUKUMS (660.47 m²)	
GRANTS GĀJĒJU TAKA (453.58 m²)	
GRANĪTA BRUĢIS (10.01 m²)	
APZAĻUMOJUMI AR PAKLĀJZĀLIENU (710.74 m²)	
APZAĻUMOJUMI AR SĒTU ZĀLIENU (3529.7 m²)	
KOKA TERASES UN KĀPŅU KLĀJS	
INFILTRĀCIJAS NOSĒDBEDRE / METĀLA GŪLIJA	
INFORMĀCIJAS ZĪME	
BASKETBOLA GROZS	
VINGROŠANAS STIEŅI	
VELOTRASES ELEMENTI	
LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI	
ATPŪTAS UN ROTAĻU ZONAS ELEMENTI	
BETONA PLĀKSNES	
PROJEKTĒJAMI APSTĀDĪJUMI	
PROJEKTĒTAIS NOŽOGOJUMS (142m)	

BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

1.KĀRTA	
SPORTA LAUKUMS	1
TRENAŽIERU LAUKUMS	2
ASFALTA GĀJĒJU IETVE	3
BĒRNU ROTAĻU LAUKUMS	4
GRANTS GĀJĒJU TAKA	5
ŽOGS	6
2.KĀRTA	
ASFALTA GĀJĒJU IETVE	7
AUTO NOVIETNE	8
ŠĶĒRŠĻU JOSLA	9
PIKNIKA ZONA	10
3.KĀRTA	
MULTUFUNKCIONĀLA ASFALTA VELOTRASE	11

PIEZĪMES

1. APSTĀDĪJUMU ELEMENTU ATŠIFRĒJUMU SKATĪT LAPĀ TS - L - 3;
2. VISAS AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMĀ EPOHĀ 2000,5 (LAS-2000,5); ±0.000 = +6.60;
3. NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ VĒRSTIES PIE PROJEKTĒTĀJA, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ ATBILDĪBU UZŅEMAS BŪVNIEKS;
4. VISAS IZMAIŅAS PROJEKTĀ, KAS NAV ATRUNĀTAS, PIRMS REALIZĀCIJAS DABĀ SASKAŅOT AR PROJEKTĒTĀJU;
5. ATKĀRTOTU RASĒJUMU IZMANTOŠANA CITA VELOPARKA BŪVNIECĪBĀ SASKAŅOT AR PROJEKTĒTĀJU.

WE BUILD PARKS

SIA We Build Parks, Matīsa iela 79, Rīga, LV-1009, Latvija.
Tāl. mob. - 26398776, gusts.osmucnieks@velosolutions.com

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS	Mārupes novada pašvaldība
OBJEKTS	"Aktīvās atpūtas parks Babītē"
ADRESE	Babīte, Babītes nov., Mārupe, LV - 2101

	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPROJ. VAD.	Ilze Rukmane-Poča		12.04.2022
GP DAĻAS VAD.	Ilze Rukmane-Poča		12.04.2022
TEHNISKAIS IZSTR.	Sabīne Asere		12.04.2022

LAPAS NOSAUKUMS	LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS
PASŪTĪJUMA NR.	VS 41 / 8 - 2021
STADIJA	PASKAIDROJUMA RAKSTS
MĒROGS	M 1:500
LAPAS NR.	TS - L - 2

© SIA We Build Parks, Matīsa iela 79, Rīga, LV-1010, Latvija; Būvkomersanta reģ. Nr. 12734