SPORTA ZONAS VERTIKĀLAIS PLĀNS M 1:250
1. UN 2. KĀRTA

Z

D

SMILŠU VOLEJBOLA LAUKUMS
demontēt sporta inventāru, labiekārtojuma elementus (atkritumu tvertnes, soliņus) demontēt smilšu segumu zonu apzaļumot ar zālienu atbilstoši norādījumiem pirms darbu uzsākšanas

DEMONTĒJAMI VINGROŠANAS STIEŅI
demontēt un pārvietot atbilstoši norādījumiem pirms darbu uzsākšanas

BRUĢA SEGUMS
pirms 2.kārtas demontēt esošo segumu un izbūvēt bruģētu laukumu

LAUKUMS
1.kārtas ietvaros veidot grants segumu,
2.kārtas ietvaros izbūvēt bruģētu laukumu

ESOŠS SPORTA LAUKUMS
demontēt asfalta un bruģa segumu atbilstoši norādījumiem pirms darbu uzsākšanas

ESOŠS UZBĒRUMS
demontēt atbilstoši norādījumiem pirms darbu uzsākšanas

UZSĀDĀMI DEMONTĒTIE VINGROŠANAS STIEŅI
demontēt un pārvietot atbilstoši norādījumiem pirms darbu uzsākšanas

sporta laukums

b.br.

atkritumu urna

āra trenažieris

APZĪMĒJUMI

KUSTĪBAS IEEJA PARKĀ / VELOTRASĒ	
LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTA NUMURS	1.1
KOORDINĀTU PUNKTS	A
JAUNA / PROJEKTĒTA VERTIKĀLĀ AUGSTUMA ATZĪME	3.90 3.40
AIZSARGZONA KOKIEM	
LIKVIDĒJAMI, DEMONTĒJAMI VAI PĀRVIETOJAMI ELEMENTI	XXXX
ŠĶĒRSKRITUMA VIRZIENS UN SLĪPUMS	
GRIEZUMS (SKATĪT TS - L - 8, TS - L - 9 UN TS - L - 10)	
ZEMES GABALA ROBEŽA	
1.KĀRTAS ROBEŽA	
2.KĀRTAS ROBEŽA	
3.KĀRTAS ROBEŽA	
VELOTRASES DROŠĪBAS LĪNIJAS (82.63 m)	
VOLejBOLA LAUKUMA TĪKLS UN LĪNIJU MARĶĒJUMS	
BASKETBOLA LAUKUMA MARĶĒJUMS (20 m²)	
ESOŠS ASFALTA SEGUMS	
ESOŠS GRANTS SEGUMS	
ASFALTĒTA VELOTRASE (795.92 m²)	
ASFALTA SEGUMS (1033.46 m²)	
PAGAIDU GRANTS LAUKUMS (205.52 m²)	
AUTOSTĀVVIETAS BRUĢA SEGUMS (271.43 m²)	
SMILŠU LAUKUMS (660.47 m²)	
GRANTS GĀJĒJU TAKA (453.58 m²)	
APZAĻUMOJUMI AR PAKLĀJZĀLIENU (710.74 m²)	
APZAĻUMOJUMI AR SĒTU ZĀLIENU (3529.7 m²)	
KOKA TERASES UN KĀPŅU KLĀJS	
INFILTRĀCIJAS NOSĒDBEDRE / METĀLA GŪLIJA	
INFORMĀCIJAS ZĪME	
BASKETBOLA GROZS	
VINGROŠANAS STIEŅI	
VELOTRASES ELEMENTI	
LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI	
ATPŪTAS UN ROTAĻU ZONAS ELEMENTI	
BETONA PLĀKSNES	
PROJEKTĒJAMI APSTĀDĪJUMI	

BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

1.KĀRTA	
SPORTA LAUKUMS	1
TRENAŽIERU LAUKUMS	2
ASFALTA GĀJĒJU IETVE	3
BĒRNU ROTAĻU LAUKUMS	4
GRANTS GĀJĒJU TAKA	5
ŽOGS	6
2.KĀRTA	
ASFALTA GĀJĒJU IETVE	7
AUTO NOVIETNE	8
ŠĶĒRŠĻU JOSLA	9

PIEZĪMES

1. GRIEZUMUS SKATĪT LAPĀS TS - L - 8 (GRIEZUMI A UN B), TS - L - 9 (GRIEZUMI C UN D) UN TS - L - 10 (GRIEZUMI G UN H);
2. LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU ATŠIFRĒJUMU SKATĪT LAPĀ TS - L - 2;
3. APSTĀDĪJUMU ELEMENTU ATŠIFRĒJUMU SKATĪT LAPĀ TS - L - 3;
4. VISI IZMĒRI DOTI m, AUGSTUMA ATZĪMES - m;
5. VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT UZ VIETAS;
6. VISAS AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMĀ EPOHĀ 2000,5 (LAS-2000,5); ±0.000 = +6.60;
7. NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ VĒRSTIES PIE PROJEKTĒTĀJA, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ ATBILDĪBU UZŅEMAS BŪVNIEKS;
8. VISAS IZMAIŅAS PROJEKTĀ, KAS NAV ATRUNĀTAS, PIRMS REALIZĀCIJAS DABĀ SASKAŅOT AR PROJEKTĒTĀJU;
9. ATKĀRTOTU RASĒJUMU IZMANTOŠANA CITA VELOPARKA BŪVNIECĪBĀ SASKAŅOT AR PROJEKTĒTĀJU.

WE BUILD PARKS

SIA We Build Parks, Matīsa iela 79, Riga, LV-1009, Latvija,
Tāl. mob. - 26398776, gusts.osmucnieks@velosolutions.com

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS	Mārupes novada pašvaldība
OBJEKTS	"Aktīvās atpūtas parks Babītē"
ADRESE	Babīte, Babītes nov., Mārupe, LV - 2101

	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPROJ. VAD.	Ilze Rukmane-Poča		12.04.2022
GP DAĻAS VAD.	Ilze Rukmane-Poča		12.04.2022
TEHNISKAIS IZSTR.	Sabīne Asere		12.04.2022

LAPAS NOSAUKUMS	SPORTA ZONAS PLĀNS
PASŪTĪJUMA NR.	VS 41 / 8 - 2021
STADIJA	PASKAIDROJUMA RAKSTS
MĒROGS	M 1:250
LAPAS NR.	TS - L - 4

© SIA We Build Parks, Matīsa iela 79, Riga, LV-1010, Latvija; Būvkomersanta reģ. Nr. 12734