






BŪVDARBU APJOMU TABULA				
Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	2	3	4	5
1.	BŪVDARBI- MAGNĒTISKĀS REZONANSES NODAĻAS TELPĀM (1.STĀVS, TELPU GRUPA (062)			
1.1.	NENESOŠO STARPSIENU DEMONTĀŽA	m2	82,3	Apjomu precizēt pēc vietas
1.2.	JAUNU STARPSIENU IZBŪVE:			
1.2.1.	ĢIPŠKARTONA KONSTRUKCIJĀS (125mm)	m2	32	Apjomu precizēt pēc vietas
1.2.2.	SIENA TEHNOLOĢISKI ATBILSTOŠA MRI TELPAS IZBŪVEI (70*mm)	m2	30,5	Apjomu precizēt pēc vietas. Sienas konstrukcija pēc MRI tehnoloģijas
1.3.	IEKŠĒJĀ LOGA AIZDARE	gb.	1	Apjomu precizēt pēc vietas
1.4.	JAUNA IEKŠĒJĀ LOGA MONTĀŽA (MRI TELPĀ)	gb.	1	Apjomu un konstrukciju precizēt pēc MRI tehnoloģijas
1.5.	JAUNU DURVJU BLOKU MONTĀŽA	gb.	10	Skatīt durvju eksplikācijā lapā
1.6.	TELPU APDARES DARBU TABULA	—	—	Apjomus skatīt telpu apdares darbu tabulā lapā AR-3
1.7.	IEKĀRTO GRIESTU DEMONTĀŽA UN NOMAIŅA PRET JAUNIEM (GAITENĪ, TELPĀ Nr.069-57)	m2	47	Apjomu precizēt pēc vietas
2.	BŪVDARBI- PĀRSEGUMA NOSTIPRINĀŠANAI ZEM MRI TELPĀM (PAGRABSTĀVS, TELPU GRUPA (016)			
2.1.	STARPSIENU UN GRĪDAS KONSTRUKCIJAS DEMONTĀŽA (PROJEKTĒTĀS PĀRSEGUMA ATBALSTA KONSTRUKCIJU ZONĀS)	m2	31	Apjomu precizēt pēc vietas
2.2.	DEMONTĒTĀS GRĪDAS KONSTRUKCIJAS UN FLĪŽU APDARES ATJAUNOŠANA	m2	13	Apjomu precizēt pēc vietas
2.3.1.	DEMONTĒTĀS STARPSIENAS KONSTRUKCIJAS ATJAUNOŠANA	m2	18	Apjomu precizēt pēc vietas
2.3.2.	ATJAUNOTO STARPSIENU APDARES ATJAUNOŠANA (KERAMIKAS FLĪZES)	m2	31	Apjomu precizēt pēc vietas
2.4.	GRIESTU APDARES ATJAUNOŠANA	m2	12,5	Apjomu precizēt pēc vietas
2.5.	DEMONTĒTĀ DURVJU BLOKA ATKĀRTOTA MONTĀŽA	gb.	1	Apjomu precizēt pēc vietas

DURVJU EKSPLIKĀCIJA					
APZĪM.	SKICE	SKAITS /gab./			PIEZĪMES
		LABĀ VĒRTNE	KREISĀ VĒRTNE	KOPĀ	
D-1		-	-	1	METĀLA DIVVIRU IEKŠDURVIS *MĒRUS PRECIZĒT PĒC VIETAS
D-2		1	-	1	KOKA IEKŠDURVIS *MĒRUS PRECIZĒT PĒC VIETAS
D-3		1	-	1	EKRANĒTAS DURVIS IZBŪVĒJAMAS SASKAŅĀ AR MRI TELPAI NODROŠINĀMO TEHNOLOĢIJU *MĒRUS PRECIZĒT PĒC VIETAS
D-4		3	3	6	KOKA IEKŠDURVIS *MĒRUS PRECIZĒT PĒC VIETAS
D-5		1	-	1	KOKA IEKŠDURVIS *MĒRUS PRECIZĒT PĒC VIETAS

PIEZĪMES				
1. VEIKTIE APJOMU APRĒĶINI INFORMATĪVI, TIE PRECIZĒJAMI PĒC VIETAS.				
2. PIRMS DURVJU IZGATAVOŠANAS, TO IZMĒRI PRECIZĒJAMI PĒC VIETAS.				
3. SIENU UN GRĪDU FLIZĒJUMA DIZAINU UN KRĀSU SAKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU.				

Telpu pielāgošana magnētiskās rezonanses iekārtas uzstādīšanai, Slimnīcas ielā 25, Liepājā				Pasūtījuma Nr.: 01-26		
				Būvkomersanta reģ. Nr. 2104-RA		
			Arhitektūras risinājumi - AR	Mērogs	Lapa	Lapas
				b/m	AR-2	
Daļas vad.	Guntis Jurjāns		Būvdarbu apjomu tabula. Iekšējo logu un durvju eksplikācija	 SIA "IK projekts" Liepāja, Dūgu iela 8, LV-3401 tālr.: +371 63489238 info@ikprojekts.lv		
Izstrādāja	Guntis Jurjāns					