# TELPU APDARES DARBU TABULA

| NOVIETOJUMS STĀVĀ | NR. PLĀNĀ | TELPAS NOSAUKUMS | GRĪDAS /m²/ | | | | | GRIESTI /m2/ | | SIENAS /m2/ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | KRĀSOJUMS | AKMENS FLĪŽU | RESTAURĒTA DĒĻU GRĪDA | Sarlon Sparkling linolejs 43C4217 (S 1550 R80B) | REMONTĒJAMA, ATJAUNOJAMA ESOŠĀ BETONA KONSTRUKCIJA | EKRANĒTI ĢIPŠKARTONA | AKUSTISKĀS IEKĀRTO GRIESTU PLĀKSNES (600x600mm) | EKRANĒTAS | KRĀSOJUMS | FLĪŽU | KRĀSOJAMĀ TAPETE |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 062_1 | PALĪGTELPA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | 062_2 | IEKŠTELPA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | 062_3 | CT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | 062_4 | PALĪGTELPA | _ | _ | _ | 11,5 | _ | _ | 11,4 | _ | 27,0 | _ | _ |
| | 062_5 | PALĪGTELPA | _ | _ | _ | 9,4 | _ | _ | 9,3 | _ | 25,2 | _ | _ |
| | 062_6 | PALĪGTELPA | _ | _ | _ | 11,6 | _ | _ | 11,2 | _ | 32,0 | _ | _ |
| | 062_7 | ĢĒRBTUVE | _ | _ | _ | 1,6 | _ | _ | 1,5 | _ | 9,3 | _ | _ |
| | 062_8 | ĢĒRBTUVE | _ | _ | _ | 1,6 | _ | _ | 1,5 | _ | 9,3 | _ | _ |
| | 062_9 | MRI | _ | _ | _ | 24,6 | _ | _ | 24,2 | _ | 52,0 | _ | _ |
| | 062_10 | MRI | _ | _ | _ | 23,7 | _ | 23,7 | _ | 48,6 | _ | _ | _ |
| | 062_11 | TUALETE | _ | 1,7 | _ | _ | _ | _ | 1,6 | _ | _ | 11,8 | _ |
| | 062_12 | PALĪGTELPA | _ | 4,4 | _ | _ | _ | _ | 4,4 | _ | 23,6 | _ | _ |
| | | **KOPĀ :** | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 23,6 | 11,8 | 0,0 |

## PIEZĪMES

1. VEIKTIE APJOMU APRĒĶINI INFORMATĪVI, TIE PRECIZĒJAMI PĒC VIETAS.
2. MAGNĒTISKĀS REZONASES IEKĀRTAS TELPA (Nr.062-10) IZBŪVĒJAMA IEVĒROJOT MRI TELPAI NEPIECIEŠAMO TEHNOLOĢIJU.
3. TELPU APDARES SASKAŅOJAMAS AR PASŪTĪTĀJU.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telpu pielāgošana magnētiskās rezonanses iekārtas uzstādīšanai, Slimnīcas ielā 25, Liepājā | | | | Pasūtījuma Nr.: 01-26 | |
| | | | | Būvkomersanta reģ. Nr. 2104-RA | |
| | | | Arhitektūras risinājumi - AR | Mērogs: b/m | Lapa: AR-3 / Lapas: |
| Daļas vad. | Guntis Jurjāns | | Telpu apdares darbu tabula | SIA "IK projekts", Liepāja, Dūņu iela 8, LV-3401, tālr.: +371 63489238, info@ikprojekts.lv | |
| Izstrādāja | Guntis Jurjāns | | | | |