SKAIDROJOŠS APRAKSTS

INŽENIERTĪKLU DAĻA

Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējie) – UK

ESOŠĀ SITUĀCIJA

Apsekojot telpas uz vietas konstatēts ka ir esošas roku mazgātnes un sēdpods.

Ūdensapgāde

Telpu pārplānojuma rezultātā nav paredzēta ūdens stāvvadu pārvietošana. Paredzēts demontēt esošās izlietnes un sēdpodu, lai būvdarbu laikā tās nesabojātu, un pēc pārplānojuma izbūves, tos uzmontēt atpakaļ vietās.

Telpu ūdensapgādes tīkli - dzeramā ūdensapgādes sistēmas cauruļvadus paredzēts izbūvēt no daudzslāņu ūdensapgādei paredzētas caurules ar presējamiem veidgabaliem atbilstoši EN ISO 21003 standarta prasībām. Cauruļvadus un atzarus uz iekārtām paredzēts montēt pēc iespējas slēpti. Pievadus uz sanitārtehniskajām iekārtām izbūvēt ar lokanām caurulēm. Aukstā ūdensvada cauruļu maģistrāles un stāvvadu pretsvīšanas izolācijas biezums 9mm. Sistēmas montāžu veikt saskaņā ar attiecīgo normatīvo dokumentu un rūpnīcas izgatavotājas instrukcijām

Sadzīves kanalizācija

Sadzīves kanalizācijas telpu cauruļvadus pievieno esošam sadzīves kanalizācijas stāvvadam

Sadzīves kanalizācijas cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar polopropilēna (PP) augsta blīvuma kanalizācijas caurulēm Ø50 atbilstoši LVS EN 13476-3+A1:2009. Stāvvadus projekta ietvaros nepārvieto. Visiem stiprināšanas kronšteiniem jābūt ar elastīgo ieliktni.

Sistēmas montāžu veikt saskaņā ar attiecīgo normatīvo dokumentu un rūpnīcas izgatavotājas instrukcijām.

Būvniecības process.

Būvniecības laikā ievērot gaisa kvalitātes normatīvus, kas nosaka izmešu robežlielumus, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" noteiktajiem robežlielumiem.

Būvgružus un bīstamos atkritumus šķirot un nodot utilizācijai. Nodrošināt atkritumu (demontāžas, bīstamos, sadzīves) nodošanu apsaimniekošanā firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.

Atkritumu un to pārvadājuma uzskaiti veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma V nodaļas 17. pantu un 15.04.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 199 "Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība" prasībām.

Sastādīja: D. Andersons

Pārbaudīja A. Pommers
sertif. Nr. 3-01823

„IK projekts" SIA, Dūņu iela 8, Liepāja LV-3401, tālr.: 634 89238, e-pasts: info@ikprojekts.lv