DARBA APJOMU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p/k	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērv.	Apjoms skaits	Standarts	Piezīmes
1	Demontāžas darbi	Esošo bēniņu durvju demontāža	gab	4.00		
2		Esošās koka laipa demontāžā	kpl	1.00		
3		Esošā siltinājuma demontāža (b=100-150mm)	m^2	565.00		
4		Esošās ventilācijas sistēmas (nestrādājoša) kanālu, virs jumta, demontāža	gab	2.00		
5	Bēniņu pārseguma siltināšana	Beramā akmens vate λd=0.041W/mK, p=35-50 kg/m3, (λd=0.041W/mK), 200mm pēc rukuma	m^2	565.00	LVS EN 13162:2012	*Skat. AR-02;03 MEZGLS 1 GRIEZUMS A-A, B-B*
6		Koka dēļu laipas (antiseptēti), b=600mm	t.m	214.78	LVS EN 14081-1	
7		Keramzīta bloki	m^3	0.90	LVS EN 771-2	*Skat. AR-03 MEZGLS 1 GRIEZUMS C-C*
8		Mūrjava	kg	100.00	LVS EN 998	
9		Bloku apmetums ar sietu	m2	9.1	LVS EN 998	
10		Ruberoīds	m2	4.00	LVS EN 1848-1	
11	Bēniņu ieejas siltināšana	Ugunsdrošas, elastīgā akmens vates plāksnes λd=0.035W/mK, 200mm	m^2	55.60	LVS EN 13162:2012	*Skat. AR-03 GRIEZUMS C-C*
12		Pretvēja plēve DALTEX Frameshield 100 Pluss (vai ekvivalents)	m^2	55.60		
13		Tvaika izolācijas plēve PAROC XMV 020 bas (vai ekvivalents)	m^2	55.60		
14		**UD-1** projektējamais EI30 ugunsdrošības vienvērtnes durvis	gab	4.00	EI30	*Skat. AR-02;03 MEZGLS 1 GRIEZUMS C-C*

PIEZĪMES:

1. Doto lapu skatīt ar AR projekta lapām un skaidrojošo aprakstu.
2. Tāmes sastādīšanas laikā, obligāti veikt materiālu apjomu pārbaudi!
3. Materiālu apjomu daudzumi, doti pēc tīriem laukumiem un garumiem, bez papildus koeficientiem uz būvmateriāliem, kā arī bez būvdarbiem saistītiem ar noteikta būvniecības procesa realizāciju.
4. Doti apjomi materiālu specifikācijā var būt nomainīti SIA "DDzKSU" iepirkuma procedūras darba uzdevumā.

* **Precizēt uz vietas**

SIA "MILLAR"
Reģistrācijas Nr. 41503086660
18.novembra iela 321, Daugavpils
Tālr.: (+371) 26400692
e-pasts: millar.birojs@inbox.lv
Būvkomersanta reģ.Nr. 15467

PASŪTĪTĀJS:	**SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"** Reģistrācijas Nr. 41503002485 Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417
OBJEKTS:	**Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stadiona ielā 2, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana**
ADRESE:	Stadiona iela 2, Daugavpils
KADASTRA NR.:	**0500 001 0437 001**
RASĒJUMS:	**DARBA APJOMU SPECIFIKĀCIJA**

IZSTRĀDĀJA:		**MĒROGS: B/M**
BŪVPR.VAD. BŪVPR.DAĻAS VAD. ARHITEKTS	**ARVILS PUNDURS** SERTIFIKĀTA NR.: 1-00213	**PASŪT.NR.:**
		STAD.:
IZSTRĀDĀJA:	ANDREJS ISAKOVS	**MARK.: AR-04**
		LAPA NR.: 4
DATUMS:	15.12.2025	**LAPA SK.: 4**