Rasējumu saraksts

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
BK-1	Rasējumu saraksts. Vispārīgie rādītāji.	
BK-2	Pamatu plātnes risinājums.	
BK-3	Koka karkasa statņu shēma.	
BK-4	Koka karkasa pārsedžu shēma.	
BK-5	Notinumi pa ass "A" un "B".	
BK-6	Notinumi pa ass "1" un "2".	
BK-7	Griezumi 1-1 ÷ 3-3.	
BK-8	Griezumi 4-4 un 5-5.	
BK-9	Jumta shēma.	
BK-10	Materiālu specifikācija.	

Tehniskais projekts izstrādāts, ievērojot šādu būvnormatīvu prasības:

- Būvniecības likums
- LBN 003-19: Būvklimatoloģija
- LBN 201-15: Būvju ugunsdrošība.
- LVS EN 1990: Konstrukciju projektēšanas pamati.
- LVS EN 1991: 1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām.
- LVS EN 1992: 2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana.
- LVS EN 1995: 5. Eirokodekss. Koka konstrukciju projektēšana.
- LVS EN 1997: 7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana.
- Celtniecības rajona raksturojums:
  - celtniecības vieta: Jūrmala;
  - vēja fundamentālais pamatātrums: 21 m/s;
  - sniega slodzes raksturīgā vērtība uz zemes virsmas: 1,25 kN/m².
- Slodzes uz konstrukcijām:
- normatīvā slodze uz ēkas grīdām - 2,00 kN/m²
- apdares elementu slodze: saskaņā ar projektēšanas uzdevumu.

TEHNISKIE NORĀDĪJUMI:

1. Pamatu izbūves laikā nav pieļaujama pamatnes grunšu dabiskās struktūras izjaukšana, izņemot blīvuma un nestspējas palielināšanas pasākumus;
2. Pamatnes izbūvei veikt augsnes kārtas nomaiņu ar tīru, nesasalušu smilšainu grunti, kārtām blietējot līdz blīvumam γ_{sk} =1.6 g/cm³;
3. Dzelzsbetona konstrukciju betonēšanai ieprojektēta betona klase C25/30 XC1 XA1 XF2 W6. Būvobjektā pielietotajam betonam jāatbilst prasībām, ko nosaka LVS EN 206. Betona konstrukciju izgatavošanu veik atbilstoši standartam LVS EN 13670. Stiegrojuma klase B500B.
4. Koka konstrukcijām ieprojektētā klase C24 un GL24 līmētiem koka elementiem.
5. Konstrukcijas izstrādātas tehniskā projekta "BK" daļas stadijā atbilstoši LVS 1046 un ir izejas materiāls, lai izstrādātu "DDR" (detalizēto darba rasējumu) projektu;
6. Projektā paredzētie izstrādājumu un materiālu nosaukumi ir norāde uz nepieciešamajām kvalitātes prasībām. Tos var nomainīt pret izstrādājumiem un materiāliem ar līdzīgu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot ar projekta autoriem;
7. Būvdarbu vadītājam objektā jāpārbauda projektā pieņemto risinājumu atbilstība reālai situācijai. Ja projektā pieņemtie risinājumi neatbilst reālai situācijai, jāinformē projekta autors.

BŪVPROJEKTA AUTORS

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS
SIA "Vides projektu studija"
Reģ Nr: LV40003595690, BKR Nr. 1545-RA
Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Tālr.: +371 26821100, e-pasts: videsprojektustudija@inbox.lv

BK DAĻAS PROJEKTĒTĀJS
SIA "KDPRO"
Reģ nr: 40203183737, BKR Nr. 15904
Rīga, Struktoru iela 14 - 403, LV-1039
tālr. +371 25925000, e-pasts:kirils@kdpro.lv

PASŪTĪTĀJS
RP SIA "Rīgas satiksme"

BPDV	Kirils Džuvaga		03.2025.
INŽEN.	Ella Smirnova		03.2025.

BŪVOBJEKTS Tramvaju galapunkta ēka

ADRESE Tapešu ielā 50A, Rīgā

PROJEKTA Nr. LIG/2024/298

LĪGUMS No LIG/2024/298

RASĒJUMS: Rasējumu saraksts. Vispārīgie rādītāji.

STADIJA	DAĻA	LAPAS No
BP	BK	1