

Objekts: Tramvaju galapunkta ēka.
Adrese: Tapešu ielā 50A, Rīgā.
IEKĀRTU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS

Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai.					
IEKŠĒJIE TĪKLI					
Nr. p.k.	Materiālu , iekārtu nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Skaitis	Piezīmes
	Iekšējie tīkli. Ūdensvads Ū1, S3				
1	Cauruļvada izbūve no PE OD32 PN10 ūdensvada caurulēm (montāžas darbi, t.sk. Veidgabalu) tranšējā H=1.5-2.0m.	DN25	m	3	"Uponor" vai analogs
2	Daudzslāņu caurules MLCP	20x2.25 (DN15)	m	16	"Uponor" vai analogs
3	Pretkondensāta izolācija ar biezumu 9 mm	20x2.25(DN15)	m	8	"K-flex ST" vai analogs
4	Siltumizolācija izolācija ar biezumu 13 mm	20x2.25(DN15)	m	8	"K-flex ST" vai analogs
5	Lodveida ventilis	DN15	gab.	2	
6	Stūra ventilis aukstajam ūdenim		gab.	3	
7	Laistīšanas krāns (neaizsalstošie) ārējais komplektā: krāns, šlūtene		kompl.	1	
8	Ūdens uzskaites mezgls:		kompl.	1	
	- Savienojuma uzmava PE_metāl- OD32_DN25, PN16 (2gab.) - Stiprinājums (2 gab.) - Llkums 90° MET DN25 PN16 (1 gab.) - Pāreja MET D25/DN15 (1 gab.) - Lodveida ventilis DN15 PN16 ar garo rokturi (2 gab.) - Dubultnīpēlis MET DN15 (4 gab.) - Plūsmas (gružu) filtru DN15 PN16 ar nodrošinātu iespēju uzlikt plombu (1 gab.) - Daudzplūsmu ūdens mērītājs DN15 (vert.), PN16 ar savienojumiem, ar impulsa izeju (1 gab.) - Vienvirziena atspervārsts ar vītņi DN20 PN16 (1 gab.)				
9	Ievada hermetizācija		gab.	1	
10	Hidrauliskā pārbaude		m	19	
11	Skalošana un dezinfekcija		m	19	
	Iekšējie tīkli. Santehniska iekārta				
1	Klozetpods ar skalošanas kastī		kompl.	1	
2	Roku mazgātne ar sifons un jaucējkrāns		kompl.	1	
3	Traps HL310NPr		kompl.	1	«HL» vai analogs
	Iekšējie tīkli. Sadzīves kanalizācija. K1				
1	Plastmasas kanalizācijas caurules PP "ASTO"	DN50	m	1	«Wavin» vai analogs
2	Plastmasas kanalizācijas caurules PP "ASTO"	DN110	m	12	«Wavinr» vai analogs
3	Plastmasas kanalizācijas caurules PP, SN8	DN160	m	4	«Uponor» vai analogs
4	Skaņas izolācija	TL-100/5-AR	m	3	«Tubolit» vai analogs
5	Revīzija ar vāku	DN110	gab.	1	
6	Vēdināšanas izvads		gab.	1	
7	Revīzijas lūka	300x300	gab.	1	

Piezīmes:

1. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.
2. Saskaņojot ar Pasūtītāju, būvprojekta vadītāju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.
3. Visas iekārtu precīzas piesaistes skatīt AR daļā.
4. Fasondaļas. Stiprinājuma tipu un veidgabalu daudzumu nosaka montāžas firma.
5. Palīgmateriāli.