

Objekts: Tramvaju galapunkta ēka.
 Adrese: Tapešu ielā 50A, Rīgā
 IEKĀRTU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS

Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai.

ĀRĒJIE TĪKLI

Nr. p.k.	Materiālu , iekārtu nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Skaits	Piezīmes
	Ārējie tīkli ū1 ūdensvads				
1	Ūdensvada caurules PEHD SDR11, OD32mm ar iestrādātu signāl-stiepli caurules identifikācijai (montāžas darbi, t.sk. Veidgabalu) tranšējā H=1.8-2.0m	OD32x3.0	m	32	Uponor vai analogs
2	Pazemes tipa ķeta ekspluatācijas aizbīdņi ar fiksēta augstuma aizbīdņa atslēgstieni ar aizsargcauruli ar SIA "Rīgas ūdens" simboliku komplektā ar betona balstu zem aizbīdņa	DN25	gab.	1	
3	Universālā seglu uzmava PE caurulem OD300/ 1" (DN25) PN10 ar iekšējo vītņi		gab.	1	
4	PE rūpnieciski ražota, siltināta aka bez dibena d500 H=1.2 m ar siltinātu vāku (D400 slodzes klases vāku), ar skaitītājas stiprinājuma konsoli un līkums DN15 90 grādi – 2gab.; -trejgabals DN15/15 – 1 gab.; pāreja DN25/15-2gab.; lodveida ventilis DN25 – 2 gab.; savienojušas uzmavas PE-tērauda caurulēm 32x1" - 2 gab.; izlaides krāns DN15 – 1 gab; vienvirziena vārsts DN15 – 1 gab. Piezīmēs-ROTON PM500 vai ekvivalents		kompl.	1	Sk. UKT-3
5	Ūdens mērītājs DN15. Skaitītāju uzstāda SIA „Rīgas ūdens”		kompl.	1	
6	Brīdinājuma lenta		m	14	
7	Ūdensvada dezinfekcijas un hidrauliskā pārbaudes darbi		m	32	
	Grunts darbi				
1	Tranšejas rakšana projektēta cauruļu motāžai		m3	111	
2	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem	H=0.15m	m3	5	
	Ārējie tīkli K1 kanalizācija				
1	PP daudzslāņu gludsienu pašteses kanalizācijas caurule ar berzes metinātu uzmavu un slēdzošu blīvgredzenu, ieguldīšanas klase SN8 (T8), iebūves dziļums līdz 2.0 m	OD160	m	18	Evopipes vai analogs
2	Esošā kanalizācijas aka rekonstrukcijas materiāli: a) Vāks zaļajā zonā komplektā ar nepieciešamajiem palīgmateriāliem; b) regulējamie gredzeni; c) kāpšļi, ievērojot LVS EN 13101 prasības		kompl.	1	Sk. materiālu specifikāciju RŪ mājas lapā
3	Plastmasas skatakas DN600 mm; H līdz 2.0m ar gofrēto akas korpusu, pamatni, blīvslēgu, teleskopisko cauruli, atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, vāks zaļajā zonā, slodzes klase B125, komplektā ar nepieciešamajiem palīgmateriāliem, apbetonējumu. Iebūves dziļums līdz 2.0 m	DN600	kompl.	1	

Objekts: Tramvaju galapunkta ēka.
 Adrese: Tapešu ielā 50A, Rīgā
 IEKĀRTU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS

4	Brīdinājuma lenta		m	9	
5	Aizsargčaula OD160 mm dzelzsbetona akai	OD160	gab.	1	
6	Pieslēgums pie esošas kanalizācijai		vieta	1	
7	CCTV inspekciju centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklam. Pirms izbūvētā kanalizācijas tīkla nodošanas ekspluatācijā, veikt kanalizācijas pievada CCTV inspekciju SIA "Rīgas ūdens" pārstāvja klātbūtnē.		m	18	
	Grunts darbi				
1	Tranšejas rakšana projektēta cauruļu motažai		m3	37	
2	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem	H=0.15m	m3	3	

Piezīmes:

1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmumam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi varētu veikt būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, uz bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu veikšana tehnoloģiski pareizi un atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem;
3. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.
4. Darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.