

MARKAS UK RASĒJUMU SARAKSTS

N p/p	NOSAUKUMS	LAPAS MARKA
1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	UK-1
2	TELPU GRUPAS PLĀNA FRAGMENTS AR UK TĪKLIEM	UK-2
3	Ū1, S3 UN K1 SISTĒMAS SHĒMAS	UK-3
IS.UK	IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA	

SANTEHNISKO IEKĀRTU APZĪMĒJUMI

NOSAUKUMS	PLĀNĀ	SHĒMĀ
Roku mazgātne	 RM	
Jaucējkrāns		
Noslēgtapa tīrīšanai	NT	
Revīzija	R	
Lodveida ventīlis		

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI :

Projektētie tīkli

De 20

De 20

De 50

Karstais ūdensvads

Cauruļvada marķējums - ārējais diametrs (mm)

Aukstais ūdensvads

Cauruļvada marķējums - ārējais diametrs (mm)

Sadzīves kanalizācijas

apzīmējums, cauruļvada diametrs

Izolācija

Esošie tīkli

Sadzīves dzeramais
aukstais ūdensvads

Karstais ūdensvads

Sadzīves kanalizācija

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

- Projekta UK daļa izstādāta saskaņā ar pasūtītāja darba uzdevumu, ievērojot Latvijas būvnormatīvus LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", kā arī citu normatīvo aktu prasībām.
- Ūdensvada un kanalizācijas tīklu montāžu un izbūvi veikt saskaņā ar spēkā esošajām būvniecības normām un noteikumiem, kā arī saskaņā ar cauruļvadu iebūves un montāžas tehnoloģijas prasībām.
- Projektā izmantotie materiāli un izstrādājumi var būt aizvietoti ar materiāliem un izstrādājumiem ar analogiskiem tehniskajiem parametriem.
- Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārlicinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem un neatbilstību vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai.
- Visas izmaiņas projektā būvniecības gaitā veikt autoruzraudzības kārtībā.

6. Ūdensapgādes tīklus Ū1, S3.

- Aukstā un karstā ūdens apgādes avots ir esošie ēkas iekšējie ūdensapgādes tīkli.
- Aukstā, karstā cauruļvadus paredzēts izbūvēt no daudzslāņu PP-RCT (PN22) caurulēm.
Cauruļu diametri (De) uzrādīti ar ārējiem izmēriem. Cauruļvadiem veidot slīpumu 0.002 uz izlaides punktu.
- Iekšējo ūdensvadu vertikālo piesaisti (augstuma atzīmes) precizēt montāžas laikā, ievērojot citu komunikāciju izvietojumu.
- Iekšējo ūdensvadu shēmās dota principiālā noslēgarmatūras shēma, noslēgarmatūras izvietojumu precizēt uz vietas.
- Cauruļvadiem uzstādāma izolācija. Siltumizolācijas slāņa biezums norādīts specifikācijā.
- Cauruļvadiem šķērsojot sienas un pārsegumus, spraugas starp komunikācijām un būvkonstrukcijām noblīvēt ar degtnespējīgu materiālu, nodrošinot nepieciešamo šķērsojamās konstrukcijas ugunsizturības robežu.
- Sistēmas pārbaude jāveic saskaņā ar spēka esošajiem noteikumiem.

7. Kanalizācija K1.

- Notekūdeņi no sanitāri tehniskajām ierīcēm tiek novadīti esošajā iekšējā sadzīves kanalizācijas tīklā.
- Kanalizācijas iekšējie tīkli projektēti no polivinilhlorīda (PVC) caurulēm.
- Būvniecības laikā ievērot dotos cauruļu izbūves diametrus un slīpumus.
Kanalizācijas minimālo slīpumu pieņemt de 50 -0.03.
- Visi kanalizācijas pagriezienu leņķi un pievienojumi izbūvējami 45° leņķī.
Cauruļvadu būvniecība veicama saskaņā ar cauruļu ražotāja instrukcijām.
- Kanalizācijas sistēmas ventilācija paredzēta caur esošo stāvvadu, kas izvadīts virs ēkas jumta.
- Pēc būvdarbu pabeigšanas veicama jaunizbūvētās kanalizācijas sistēmas skalošana.

<div></div> <div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503078964 Būvkomersanta reģ.Nr. 13877 Raina iela 28, Daugavpils, LV-5401 tālr.27707398, e-mail: sia.fortum@gmail.com</div>				BŪVNĪCĪBAS IEROSINĀTĀJS / PASŪTĪTĀJS: SIA "DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" Reģ. Nr. 41503029600				PROJEKTA NR.			
								26DRS			
								BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS un ADRESE: SIMULĀCIJU ISTABAS AR KLĪNISKAJIEM UZDEVUMIEM IZVEIDEI DAUGAVPILS REĢIONĀLAJĀ SLIMNĪCĀ VASARNĪCU IELĀ 20, DAUGAVPILS, LV-5417			
Amata nosaukums	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	RASĒJUMS: VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI							
BPV:	Juris Jirgens		25.05.2026.								
BPDV:	Tetiana Ivanova		25.05.2026.								
Izstrādāja:	Tetiana Ivanova		25.05.2026.	Stadija	Projekta sadaļa	Rasējuma Nr.	Lapas	Mērogs	Arhīva registrācijas Nr.		
				PR	UK	UK-1	3	B/M			