



1. Nosacītai atzīmei $\pm 0,00$ atbilst pirmā stāva grīdas līmenis ēkā.
2. Pamati projektēti saskaņā ar projekta „AR” daļas risinājumiem un aprēķinātajām slodzēm no konstrukcijām.
3. Ģeotehniskā izpēte nav veikta. Pirms pamatu izbūves jāpārlecinās, ka zem pamatu pēdām vismaz 2.0m dziļumā nav vājas nestspējas gruntis-kūdra vai dūņas.
4. Tika pieņemts, ka pamatnē ir nesaistīta, minerāla grunts ar tādiem parametriem, kuri nodrošina noteiktu pamatnes nestspēju. Pamatnes aprēķina pretestība pieņemta $R=120$ kPa. (R- pamatnes aprēķina pretestība kura noteikta izmantojot LBN 207-01 “Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes” punktā 58 noteikto metodi).
5. Ja pamatni veido saistītas grunts, zem pamatu pēdas jāveido 300 mm blīvētu smilšu spilvens.
6. Pamatu konstrukcija- stabveida pamati.
7. Zem pamatu pēdas 70 mm bieža blīvētu šķembu kārtā (fr. 0-45, sablīvējums $ev2\geq 70$ MPa, (din 18134)).
8. Būvdarbu procesā nav pieļaujama grunts dabīgās struktūras traucēšana zem pamatiem (izsalšana, pārrakšana, atmieksķēšana un t.t.).
9. Nepieciešamības gadījumā veikt gruntsūdens līmeņa pazemināšanu.
10. Horizontālā hidroizolācija no divām kārtām ruberoīda karstā bitumena mastikā vai līdzvērtīga materiāla.

<div><div><div>Alūksnes projekti</div></div><div><div>Būvkomersanta reģ. Nr. 8600-R</div><div>Pilsētas bulvāris 6A-7, Alūksne,</div><div>Alūksnes novads, LV - 4301</div><div>alu.projekti@inbox.lv</div></div></div>				<div>PASŪTĪTĀJS: Būvniecības ierosinātājs: SIA "Alūksnes nami"</div>				<div>PASŪTĪTUMA NR.: 06/26</div>	
						<div>BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: Paļīgēkas būvniecība Skolas ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301</div>			
BPDV	Ervīns Ločmelis		07.2026.	OBJEKTS:					
Izstrādāja	Ervīns Ločmelis			RASĪJUMA LAPAS NOSAUKUMS: Pamatu plāns				Stadija	Lapa
								BP	BK2
				Mērogs:	1 : 50	Arhīva nr.		420x297	