








SILTINĀJUMU SPECIFIKĀCIJA

TIPS	SKICE	APRAKSTS			PIEZĪMES
C-1		**Cokola siltinājums b=100 mm**			Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Neatbilstošas saķeres vai nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, pēc nepieciešamības atjaunot mūrējumu cokola daļā. Siltumizolācijas stiprināšanu veikt ar KLIMAS ECO-DRIVE dībeļiem 8x270. Dībeļu skaits saskaņā ar AR-24 lapu. Cokola siltumizolāciju izbūvēt 600 mm zem zemes līmeņa.
		1	Esošais ēkas cokols		
		2	Esošās ēkas cokola līdzināšanas ar BOLIX līmjavu (vai ekvivalents)	10-20mm	
		3	Vertikālā hidroizolācija BOLIX (vai ekvivalents)		
		4	Ekstrudētais putupolistirols Finnfoam FL-300, [λ_D≤0,036 W/(mK)] (vai ekvivalents)	100 mm	
		5	Stiklašķiedras siets BOLIX (vai ekvivalents)	~8 mm	
		6	Dubultā armējuma kārta		
		7	Masā tonēts gatavais dekoratīvais silikona apmetums BOLIX (vai ekvivalents)	2 mm	
C-1.1		**Cokola logailas siltinājums, b=30 mm**			Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Neatbilstošas saķeres vai nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, pēc nepieciešamības atjaunot mūrējumu cokola daļā.
		1	Esošā cokola loga aile		
		2	Esošās ēkas cokola ailes līdzināšanas ar BOLIX līmjavu (vai ekvivalents)	10-20mm	
		3	Ekstrudētais putupolistirols Finnfoam FL-300, [λ_D≤0,033 W/(mK)] (vai ekvivalents)	30 mm	
		4	Stiklašķiedras siets BOLIX (vai ekvivalents)	~8 mm	
		5	Dubultā armējuma kārta		
		6	Masā tonēts gatavais dekoratīvais silikona apmetums BOLIX (vai ekvivalents)	2 mm	
S-1		**Mūra ārsienas siltinājums b=200 mm**			Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu, izdrupušo vietu aizpildīšanu ar remontjavu. Siltumizolācijas stiprināšanu veikt ar KLIMAS ECO-DRIVE dībeļiem 8x310. Dībeļu skaits saskaņā ar AR-24 lapu.
		1	Esošā ēkas ārsiena		
		2	Esošās ēkas ārsienas līdzināšana ar BOLIX līmjavu (vai ekvivalents)	10-20 mm	
		3	Siltumizolācija Rockwool FRONTROCK SUPER, [λ_D≤0,036 W/(mK)] (vai ekvivalents)	200 mm	
		4	Stiklašķiedras siets BOLIX (vai ekvivalents)	~8 mm	
		5	Dubultā armējuma kārta		
		6	Masā tonēts gatavais dekoratīvais silikona apmetums BOLIX (vai ekvivalents)	2 mm	
S-1.1		**Ārsienas logailas siltinājums, b=30 mm**			Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu, izdrupušo vietu aizpildīšanu ar remontjavu.
		1	Esošā loga aile		
		2	Esošās ēkas ārsienas ailes līdzināšana ar BOLIX līmjavu (vai ekvivalents)	10-20 mm	
		3	Siltumizolācija PAROC LINIO 15, [λ_D≤0,037 W/(mK)] (vai ekvivalents)	30 mm	
		4	Stiklašķiedras siets BOLIX (vai ekvivalents)	~8 mm	
		5	Dubultā armējuma kārta		
		6	Masā tonēts gatavais dekoratīvais silikona apmetums BOLIX (vai ekvivalents)	2 mm	
S-2		**Mūra ventilācijas izvadu, bēniņos, siltinājums b=150 mm**			Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, veikt bojātā apmetuma demontāžu, esošo plaisu aizpildīšanu, izdrupušo vietu aizpildīšanu ar remontjavu. Siltumizolācijas stiprināšanu veikt ar KLIMAS ECO-DRIVE dībeļiem 8x270. Dībeļu skaits saskaņā ar AR-24 lapu.
		1	Esošs mūris		
		2	Mūra līdzināšana ar BOLIX līmjavu (vai ekvivalents)	10-20 mm	
		3	Siltumizolācija Rockwool FRONTROCK SUPER, [λ_D≤0,036 W/(mK)] (vai ekvivalents)	150 mm	
		4	Stiklašķiedras siets BOLIX (vai ekvivalents)	~10 mm	
		5	Dubultā armējuma kārta		
S-3		**Mūra ārsienas siltinājums b=200 mm**			Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, veikt bojātā apmetuma demontāžu, esošo plaisu aizpildīšanu, izdrupušo vietu aizpildīšanu ar remontjavu. Siltumizolācijas stiprināšanu veikt ar KLIMAS ECO-DRIVE dībeļiem 8x310. Dībeļu skaits saskaņā ar AR-24 lapu. Apmetuma toni precizēt autoruzraudzības kārtībā.
		1	Esošā ēkas ārsiena		
		2	Esošās ēkas ārsienas līdzināšana ar BOLIX līmjavu (vai ekvivalents)	10-20 mm	
		3	Siltumizolācija Rockwool FRONTROCK SUPER, [λ_D≤0,036 W/(mK)] (vai ekvivalents)	200 mm	
		4	Stiklašķiedras siets BOLIX (vai ekvivalents)	~8 mm	
		5	Dubultā armējuma kārta		
		6	Masā tonēts gatavais dekoratīvais silikona apmetums BOLIX (vai ekvivalents)	2 mm	

TIPS	SKICE	APRAKSTS			PIEZĪMES
S-4		**Mūra ārsienas sastāvs**			Pirms ārsienas apdares darbu veikšanas veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu, izdrupušo vietu aizpildīšanu ar remontjavu.
		1	Esošā ēkas ārsiena		
		2	Esošās ēkas ārsienas līdzināšana ar BOLIX līmjavu (vai ekvivalents)	10-20 mm	
		3	Stiklašķiedras siets BOLIX (vai ekvivalents)	~8 mm	
		4	Dubultā armējuma kārta		
		5	Masā tonēts gatavais dekoratīvais silikona apmetums BOLIX (vai ekvivalents)	2 mm	
P-1		**Pagraba pārseguma siltinājums 100 mm**			
		1	Esošais pagraba pārsegums		
		2	Līmjava BOLIX (vai ekvivalents)	10 mm	
		3	Akmens vates lamellas Paroc CGL 20cy [λ_D≤0,037 W/(mK)] (vai ekvivalents)	100 mm	
P-2		**Bēniņu grīdas siltinājums 300 mm**			
		1	Pretvēja izolācija - Jutadach 85		
		2	Beramā akmens vate Paroc BLT 9, [λ_D≤0,041 W/(mK)]	300 mm, pēc rukuma	
		3	Tvaika izolācija		
		4	Esošs pārsegums		

Piezīmes:

1. Visi izmēri uzrādīti milimetros.
2. Pa ēkas perimetru jauna bruģakmens apmale b=700 mm.
3. Pēc fasāžu siltināšanas nomainīt ārējās logu palodzes.
4. Griezumu A-A, griezumu B-B skatīt lapās AR-8 un AR-9.
5. Visus materiālus iestrādāt atbilstoši materiālu ražotāju tehnoloģiskajām rekomendācijām.
6. Visus materiālus var izvēlēties ekvivalentus.
7. Pirms pamatu siltināšanas esošo siltumizolācijas slāni pamatu sienām uz asīm "1", "A" un "4" nepieciešams demontēt.
8. Izmantot tikai sertificētas siltuma izolāciju sistēmas, kas atbilst ETAG 004.
9. Armējuma biezums, stiprinājuma dībeļu skaits un citas prasības atbilstoši izmantotā materiāla ražotāja tehnoloģijai, atbilstoši ETAG 004 izsniegtajam sertifikātam.

Projektētājs: SIA "Komerceveiksmes" Reģ.NR. 40003225811 Lielvārdes iela 42 - 2, Rīga, LV-1006				Ierosinātājs: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", reģ. Nr. 44103022271 Semināra iela 2A, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201					
Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana, "Lazdukalni", Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads, LV-4731				Rasējums: Siltinājumu specifikācija				Mērogs: b/m	Rasējuma Nr.: AR-13
Būvprojekta daļas vadītājs		Izstrādātājs		Pasūt. Nr.	Arhīva Nr.	Stadija	Marka	Datums	Lapa/Lapas
I.Bite		K.Bušs		Lazduk22/08/24	plans.dwg	PR	AR	07.08.2024	