GENERĀLPLĀNS AR UKT TĪKLIEM

M 1 : 250

PIEZĪMES

1. Plānus skatīt kopā ar sistēmu garenprofiliem.
2. Augstuma atzīmes pecizēt būvniecības laikā.
3. Pirms zemes darbu veikšanas, precizēt esošo komunikāciju trasējumu, tās atšurfējot.
4. Būvdarbu laikā ievērot pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
5. Caurulvadu izmēri doti milimetros, attālumi metros.
6. Nospraušanu vēlams veikt ar datorteodolītu. Nospraustos punktus precizēt uz vietas ar piesaistēm no tuvumā esošajiem objektiem.
7. Visus izmērus pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt un neskaidrību gadījumā precizēt pie būvprojekta autora.
8. Neskaidrību vai nesakritību gadījumā starp rasējumiem un specifikācijām, par primāro uzskatāms rasējums.
9. Jebkuru neskaidrību vai iespējamo dažādo problēmu risinājumu gadījumā informējams projektētājs, ja būvētājs tēmumu pieņem patvaļīgi, viņš uzņemas pilnā mērā atbildību par iespējamajām konkrētajām un saistošajām sekām.
10. Vsām norādēm uz būvmateriāliem ir rekomendējošs raksturs, norādītie materiāli var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
11. Esošie, turpmāk neekspluatējamie inženiertīkli demontējami un utilizējami, tehnoloģiskie caurumi skatakās aizmūrējami.
12. Visi esošie objektu ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumi saglabājami un pārslēdzami pie projektējamajām sistēmām.
13. Būvdarbu laika konstatētie, bet plānos neuzrādītie inženierTīkli saglabājami līdz lēmuma pieņemšanai par to turpmāku izmantošanu.
14. Pirms būvdarbu veikšanas atsurfēt esošos elektroapgādes kabeļus. Vertikālais attālums šķērsojuma vietās ar elektroapgādes kabeļiem ne mazāks kā 0.5m, ja mazāks, bet ne vairāk kā 0.25m, elektrokabelis iebūvējams šķeltajā aizsargcaulā 2.0m uz katru pusi no šķērsojuma vietas. Ja kabelis jau ir iemontēts aizsargcaulā, tad papildus aizsargcaulu neparedzēt.
15. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens konstatēšanas gadījumā, atsūknēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu.

SIA KEM REĢ.NR. 42403029410 ATBRĪVOŠANAS ALEJA 126, RĒZEKNE m.t.: 26387532 sia.kem@inbox.lv		Pasūtītājs:	Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvalde, Reģ. Nr. 40900034945 Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknē, LV-4601
		Objekts:	Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve Rēznas ielā, Rēzeknē
Būvproj.vad.	M. Kiščenko	08.2026	
UKT, LKT d.vad.	I.Sviķša	08.2026	
Projektētāja	J. Laizāns	08.2026	
		Rasējums:	Ģenerālplāns ar UKT tīkliem

V.Uzvārds	Paraksts	Datums	Līgums Nr.: 1.28/26/33
			Mērogs: 1:250
			Marka UKT
			Stadija / Lapa: / Lapas
			BP 2