


ĢENERĀLPLĀNS AR UKT TĪKLIEM

M 1 : 250



PIEŅEMTIE UKT DAĻAS APZĪMĒJUMI:

- U1 — U1 —

○ EU-1-1

U1-1-1

⊕ U1-1-5/UH-3

— K1 — K1 —

○ ESK-1

○ K1-1-1

— SPK1 — SPK1 —

SPK1-1

KSS-1

PP, OD200, l=19.0m

PE, DN110, l=21.0m

PE, DN110, l=119.0m

154.87

t.152.87

p.149.97

×
- Projektējamais ūdensvads

Eso šā ūdensvada skataka

Projektējamā ūdensvada skataka

Projektējamā ūdensvada skataka ar ugunsdzēsības hidrantu

Projektējamā sadzīves pašteses kanalizācija

Esošā sadzīves kanalizācijas skataka

Projektējamā sadzīves kanalizācijas skataka

Projektējamā sadzīves spiedkanalizācija

Spiedkanalizācijas mezgls

Projektējamā notekūdeņu sūkņu stacija

Projektējamo cauruļvada materiāls, diametrs, garums

Skatakas zemes augstuma atzīmes

Skatakas teknes augstuma atzīmes

Skatakas pamatnes augstuma atzīmes /ūdensvadam/

Demontējamie cauruļvadi, elementi

Plāna lapu izvietojums

UKT-3

PIEZĪMES

- Plānus skatīt kopā ar sistēmu garenprofiliem.
- Augstuma atzīmes precizēt būvniecības laikā.
- Pirms zemes darbu veikšanas, precizēt esošo komunikāciju trasējumu, tās atšurējot.
- Būvdarbu laikā ievērot pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
- Cauruļvadu izmēri doti milimetros, attālumi metros.
- Nospraušānu vēlams veikt ar datorteorodlītu. Nospraustus punktus precizēt uz vietas ar piesaistēm no tuvumā esošajiem objektiem.
- Visus izmērus pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt un neskaidrību gadījumā precizēt pie būvprojekta autora.
- Neskaidrību vai nesakritību gadījumā starp rasējumiem un specifikācijām, par primāro uzskatāms rasējums.
- Jebkuru neskaidrību vai iespējamo dažādo problēmu risinājumu gadījumā informējams projektētājs. Ja būvētājs lēmumu pieņem patvalīgi, viņš uzņemas pilnā mērā atbildību par iespējamajām konkrētajām un saistošajām sekām.
- Vsām norādēm uz būvmateriāliem ir rekomendējošs raksturs, norādītie materiāli var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
- Esošie, turpmāk neekspluatējamie inženiertīkli demontējami un utilizējami, tehnoloģiskie caurumi skatakās aizmūrējami.
- Visi esošie objektu ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumi saglabājami un pārslēdzami pie projektējamajām sistēmām.
- Būvdarbu laikā konstatētie, bet plānos neuzrādītie inženiertīkli saglabājami līdz lēmuma pieņemšanai par to turpmāku izmantošanu.
- Pirms būvdarbu veikšanas atšurēt esošos elektroapgādes kabelus. Vertikālais attālums šķērsojuma vietās ar elektroapgādes kabeļiem ne mazāks kā 0.5m, ja mazāks, bet ne vairāk kā 0.25m, elektrokabeļi iebūvējami šķēltajā aizsargčaulā 2.0m uz katru pusi no šķērsojuma vietas. Ja kabeļi jau ir iemontēti aizsargčaulā, tad papildus aizsargčaulu neparedzēt.
- Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā. Gruntsūdens konstatēšanas gadījumā, atsūkņēšanai no tranšējas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu.



SIA KEM
REģISTRĀCIJAS NR.: 42403029410
ATBĒRVOŠANAS ALEJA 126, RĒZEKNE
m.l. 26387532 sū.kiem@inbox.lv

Pasūtītājs :

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
Pilsētvēdes un attīstības pārvalde,
Reģ. Nr. 40900034945
Atbērvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601

Līgums Nr.: 1.28/26/33

	V.Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj.vad.	M. Kiščenko		08.2026
UKT, LKT d.vad.	I.Svikša		08.2026
Projektēja	J. Laizāns		08.2026

Objekts:

Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve
Rēznas ielā, Rēzeknē

Rasējums:

Ģenerālplāns ar UKT tīkliem

Mērogs:

1:250

Marka

UKT

Stadija

Lapa:

Lapas

BP

3