

Būvdarbu apjomi "Gājēju un velo celiņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai, Jūrmalā"

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	IELAS APGAISMOJUMS - ELT		
1	<i>Darbu apjomi</i>		
1.1	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu	m	323
1.2	Gultnes sagatavošana	m	323
1.3	Bedres rakšana un aizbēršana savienojuma uzmavai	gab.	1
1.4	Caurules EVOCAB FLEX Ø75 guldīšana tranšējā	m	279
1.5	Caurules EVOCAB HARD Ø75 guldīšana tranšējā	m	60
1.6	Caurules EVOCAB STING Ø75 izbūve ar caurdūrienu	m	26
1.7	Kabeļa AXPB 4x16 ievēršana caurulē	m	327
1.8	Signāllentas uzklāšana	m	323
1.9	Bedres rakšana apgaismojuma balstiem ar blietēšanu	gab.	8
1.10	Bedres rakšana apgaismojuma balstu pamatnēm	gab.	1
1.11	Apgaismojuma balsta 7,5m montāža	kompl.	8
1.12	Gājēju pārejas apgaismojuma balsta ar konsoli un blīvi montāža	kompl.	1
1.13	Betona pamatnes DBP-13 montāža	kompl.	1
1.14	Termorūkošās caurules montāža apgaismojuma balstam	m	4
1.15	Spaiļu SV15 montāža balstā	kompl.	11
1.16	Automātslēdžu montāža balstā	kompl.	9
1.17	Kabeļa NYM-J 3x1,5mm ² montāža balstā	m	56
1.18	Kabeļu savienojuma uzmavas LJSM-4x016-050 montāža	kompl.	1
1.19	Proj. apgaismojuma kabeļa ievilkšana esošajā apgaismojuma balstā	gab.	4
1.20	Gaismekļa montāža balstā	gab.	9
1.21	Kabeļa gala apdares EPKT-0015 montāža	kompl.	21
1.22	Kabeļu marķieru POH 12 CHARS YELLOW montāža	gab.	21
1.23	Apgaismojuma balstu marķēšana	gab.	9
1.24	Izolācijas pretestības mērījumi	gab.	11
1.25	Bruģa seguma demontāža	m ²	10
1.26	Bruģa seguma atjaunošana	m ²	10
1.27	Liekās grunts aizvešana	m ³	33
1.28	Apgaismojuma līnijas nospraušana	m	343
1.29	Digitālo izpildzīmējumu izstrāde	m	343
1.30	Dokumentācijas sagatavošana	kompl.	1
2	<i>Materiāli</i>		
2.1	Gaismeklis Micro Martin 36 W 16LEDs, MRUE 036 730 L22 A016_Bin-L_TH ar C NODE10 un DALI draiveri	kompl.	8
2.2	Gaismeklis Micro Martin 35 W 16LEDs, MRUE 035 730 L11 AA016_Bin-L_TH ar C NODE10 un DALI draiveri	kompl.	1

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
2.3	Ielas stabs 7,5m (6m virs zemes) cinkots, konisks, tiešai montāžai zemē	gab.	8
2.4	Karsti cinkots, krāsots balts-melns, gājēju pārejas apgaismojuma balsts, kvadrātveidīga, L-veida konsole 120x120, h=6,5m, pleca garums 2,23m	kompl.	1
2.5	Betona pamatne DBP-13	gab.	1
2.6	Termosēdināmā caurule apgaismojuma balstam	m	4
2.7	Apgaismojuma balsta spaiļu komplekts SV15	kompl.	11
2.8	Automātiskais slēdzis ~1; 6A "C" mont.uz DIN sliedes	gab.	9
2.9	Kabelis AXPB 4x16 mm ²	m	381
2.10	Kabelis NYM-J 3x1,5 mm ²	m	56
2.11	Kabeļa gala apdare EPKT-0015	kompl.	21
2.12	Caurule EVOCAB FLEX Ø75, 450N	m	279
2.13	Caurule EVOCAB HARD Ø75, 750N	m	60
2.14	Caurule EVOCAB STING Ø75, 1250N	m	20
2.15	Kabeļu marķieri POH 12 CHARS YELLOW	gab.	21
2.16	Kabeļu savienojuma uzmava LJSM-4x016-050	kompl.	1
2.17	Signāllenta	m	323
2.18	Smilts	m ³	33

Piezīmes:

Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotaj firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaina ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi analogiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.

Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specififikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specififikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.