

Objekta nosaukums: Slokas ielas posma pārbūve

Adrese: Slokas iela posmā no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmala

BŪVADRBU APJOMI

Nr. p.k.	Spec. Nr.	Darbu nosaukums	Mēr vienība	Darbu daudzums	Izmaksas, EUR	
					Vien.	Summa

CEĻA SADALA

1.		Sagatavošanas darbi				
1.1	3.1	Uzmērīšana un nospraušana	m	276		
1.2	3.2	Betona apmaļu demontāža un deponēšana	m	100		
1.3	3.2	Betona plākšņu demontāža un deponēšana	m ²	205		
1.4	3.2	Šķeltā laukakmens demontāža	m ²	75		
1.5	3.3	Asfaltbetona segas nojaukšana, h=līdz10cm	m ²	1575		
1.6	3.3	Asfaltbetona ssavienojuma frēzēšana, h=līdz10cm	m ²	15		
		un deponēšana				
1.7	3.5	Koku ciršana un celmu raušana	gb	11		
2.		Zemes klātne				
2.1	4.2	Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana	m ³	1025		
2.2	4.4	Zemes klātnes būvniecība	m ²	1575		
2.3	4.6	Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana	m ²	730		
		ar augu zemi 10cm biezumā				
3.		Segas izbūve				
3.1	5.1	Salizturīgās kartas izbūve:				
		h = 40cm	m ³	590		
		h = 20cm	m ³	55		
3.2	5.2	Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošās				
		kārtas būvniecība				
		h = 25cm (fr. 0/45), N-IV klase	m ³	135		
		h = 20cm (fr. 0 45) , N-IV klase	m ³	190		
		h = 15cm (fr. 0 /45)	m ³	40		
3.3	6.2	Asfaltbetona segas izbūve				
		ACb 22 base, h=6cm (S-IV klase)	m ²	525		
		AC 11 surf, h=4cm (S-III klase)	m ²	525		
3.4	5.5	Izlīdzinošās starpkārtas izbūve (fr. 2/8), h=4cm	m ³	50		
3.5	5.5	Betona bruģakmens segas izbūve, t.sk., remonts				
		198x98 (pelēks), h=8cm	m ²	910		
		198x98 (sarkans), h=8cm	m ²	40		
		198x98 (pelēks), h=6cm	m ²	235		
		Taktilais bruģakmens	m ²	3		
3.6	5.6	Laukakmens izbūve	m ²	50		
3.7	7.2	Betona apmaļu izbūve uz betona pamata:				
		BR 100x30x15	m	85		
		BR 100x22x15	m	520		
		BR 100x20x8	m	275		
4.		Satiksmes organizācija				
4.1	7.3	Ceļa zīmju un stabu demontāža	gb	8		
4.2	7.3	Ceļa zīmju demontāža	gb	4		

4.3	7.3	Ceļa zīmju uzstādīšana	gb	11		
4.4	7.3	Cinkotu stabu uzstādīšana, d=0,60mm	gb	7		
4.5	7.4	Vertikālie apzīmējumi	gb	4		
4.6	7.8	Horizontālie apzīmējumi	m ²	20		
4.7		Ātrumvaļņa izbūve ar asfaltbetonu AC 11	m ²	10		
5.		Citi darbi				
5.1	3.4	Komunikāciju aku vāku pārbūve	gb	22		
		un nolīmeņošana				
5.2	3.4	Gāzes kapu nomaiņa	gb	3		
5.3		Dalītu aizsargcauruļu izbūve				
		D110mm	m	5		
5.4		Zāliena režģis SALVAVERDE	m ²	140		
5.5		Metāla aizsargstabiņu h=1,1m ar ķēdi uzstādīšana	gb	3		
5.6		Kabeļu caurejamības pārbaude	kompl	1		
5.7		Satiiksmes organizācija būvdarbu laikā	kompl	170		
5.8	2.9	Digitālā uzmērīšana	kompl	1		

Sagatavoja:

Ē.Geizins