

Materiālu saraksts

N p.k.	Nosaukums	Apzīmējums	Mērv.	Skaitis	Piezīmes
1.	Kabelis	AXPK-4x25	m	163	
2.	Kabelis	AXPK-4x10	m	181	
3.	Kabelis	MMJ-3x1,5	m	90	
4.	Aizsargcaurule kabelim	EVOCAB FLEX 450N d=75mm	m	164	
5.	Aizsargcaurule kabelim	EVOCAB Hard 750N d=75mm	m	24	
6.	Aizsargcaurule kabelim	EVOCAB Hard 750N d=110mm	m	134	
7.	Aizsargcaurule kabelim	EVOCAB Split 450N d=160mm	m	4	ST kab.
8.	Caurules līkums	d=110mm	gab.	4	
9.	Savienojuma spaiļes	SV15	kompl.	8	
10.	Termonosēdināmā caurule	d=66mm	m	1	
11.	Termonosēdināmā caurule	d=180mm	m	3	
12.	Automātslēdzis	1C4A	gab.	9	
13.	Gaismeklis LED	TAKTON DKS674 , 54W, 4000K, IP66, 740l WB	gab.	9	
14.	Gaismeklim vadības bloks	C NODE10 RF Zhaga	kompl.	9	
15.	Stabs, konisks, cinkots	H=8m, d1=60	gab.	8	
16.	Konsole stabam	l=1,5m , r=1,5m	gab.	8	
17.	Kabeļagala apdare	SEH4 35	gab.	17	
18.	Brīdinājuma lenta	80 mm	m	300	
19.	Kabeļa uzmava	SMH4 16-50	kompl.	1	
20.	Caurule cinkota	d=40, stiprinājumi	m	3	
21.	Distances naglas	SO-71	gab.	7	
22.	Spaiļes	SM1.11	gab.	3	
23.	Atsaite stabam	Trose, spaiļes, stienis, enkurs	kompl.	1	
24.	Konsole stabam	l=1,5m , r=1,5m, dubultā	gab.	1	
25.	Palīgmateriāli	Cauruļu blīvēšanai	kompl.	1	

Darbu saraksts

N p.k.	Nosaukums	Mērv.	Skaitis
1.	Kabeļa trases nospraušana	m	291
2.	Tranšejas rakšana1-2 caurulēm gruntī ar komunikācijām un aizbēršana ar blietēšanu	m	299
3.	Dubultās konsoles uzstādīšana	gab.	1
4.	Aizsargcauruļu montāža tranšejā	m	326
5.	Dalāmo aizsargcauruļu montāža uz esošā ST kabeļa	m	4
6.	Kabeļu ievilkšana caurulēs	m	332
7.	Kabeļu ievilkšana stabos. Kabeļu galu apdares un pievienošana	gab.	17
8.	Bedres rakšana stabam.Staba h=8m montāža ar konsoli. Savienojuma vietas hermetizēšana ar termonosēdcauruli.	gab.	8
9.	Gaismekļu TAKTON montāža stabos(kopā ar CNODE10 RF)	gab.	9
10.	Kabeļa 3x1,5, spaiļes SV15, aut.slēdža montāža stabos		9
11.	Kabeļa pacelšana koka balstā , aizsarga stiprināšana	kompl.	1
12.	Demontāžas darbi: koka balsti-7., metāla stabs 1 gab., gaismekļi 7 gab. GVL demontāža 175m	kompl.	1
13.	Kabeļu uzmavas montāža	gab.	1
14.	Atsaites montāža	gab.	1
15.	Kabeļu līnijas digitālā uzmērīšana	m	291
16.	Izpilddokumentācijas sagatavošana. Objekta nodošana.	obj.	1

STADIJA /	BŪVPROJEKTS		
OBJEKTS /	Slokas ielas posma pārbūve Jūrmalas valstspilsēta		
PASŪTĪTĀJS /	Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība Reģ. nr. 90000056357, Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015		
IZSTRĀDĀTĀJS /	SIA "JLD" Reģ. nr. 40003315320, Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010, tālr.67754164		
BŪVPROJ.VAD. /	ĒRIKS GEIŽINS		
PROJ. SADAĻAS VAD. /	VIESTURS GRĪNBERGS		
PROJEKTA SADAĻA /	APGAISMOJUMA SADAĻA		
RASĒJUMS /	Materiālu saraksts. Darbu saraksts		
RASĒJUMA NR./	ELT - 4	MĒROGS /	B.M.
LAPA/LAPAS	1/1	DATUMS /	10.06.2023