

Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas cokola atjaunošana

Drenāža

Adrese: Ogre, Mālkalnes prospekts Nr.37

Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no projekta rasējumiem un specifikācijas. Būvuzņēmējs dod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.

DT materiālu un darbu specifikācija

№	Nosaukums, aprīkojums	Izmēri, marka	Daudz.	Mērvienība	Piezīmes
1	Drenāžas caurule ar kokosa pārklājumu	Ø110/100	156	m.	
2	Drenāžas noslēgtapa	D100	7	gab.	
3	Drenāžas aka	SOK315/110	4	gab.	
4	Plūsmas pretvārsts	D100	6	gab.	
5	Esosās drenāžas caurules demontāža	D150	163	m.	
6	Dalīta kabeļu aizsargcaurule EVOCAB SPLIT N750	OD110	5.5	m.	
7	Uzmavu caurule RIGID MULTI PP-3 PP SN8	OD110	10	m.	
8	Esosās drenāžas akas demontāža		5	gab.	
9	Caurulvadu fasondaļas		1	kompl.	
10	Montāžas komplekts		1	kompl.	

Piezīmes:

1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā.
2. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.
3. Saskaņojot ar Pasūtītāju, būvprojekta vadītāju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.

Proj. DT sadaļas vad.: J. Zemītis

Sastādīja: A. Reinsons