0.4kV KL izbūve

Darbu izmaksas

Nr.	***Paskaidrojums***	***Mērvienība***	***Daudzums***	***Piezīmes***
1	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	***m***	*2*	
2	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē	***m***	*10*	
3	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	***gab.***	*2*	

Materiālu izmaksas

Nr.	***Paskaidrojums***	***Mērvienība***	***Daudzums***	***Piezīmes***
4	Kabelis, instalācijas 5x4.0mm2, ārtipa, monolītais, Cu	***m***	*10*	
5	Kabeļu aizsardzības caurule d=25, instalācijas, gofrētā, 320N (blastā)	***m***	*5*	
6	Caurule, gofrēta 450N, d=75	***m***	*5*	
7	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125 mm	***m***	*2*	

Citi darbi

Darbu izmaksas

Nr.	***Paskaidrojums***	***Mērvienība***	***Daudzums***	***Piezīmes***
8	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	***km***	*0,002*	
9	EPL digitālā uzmērīšana	***km***	*0,002*	
10	Rakšanas atļaujas saņemšana	***objekts***	*1*	
11	Lietotāja kabeļa pieslēgšana/ievešana AS "Sadales tīkls" uzskaites sadalnē	***objekts***	*1*	