Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma
mobilitātes punkts Brasa, Rīga.
Klusā un Gaujas ielas, Rīga.
EST kabeļu kanalizācijas būvniecība.

POZ. Nr.	DARBU VEIDS	MĒRVIEN.	DAUDZUMS
1	Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m apdzīvotā vietā	m	3
2	Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.8m apdzīvotā vietā	m	1
3	Asfaltbetona seguma demontāža	m2	2
4	Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā	m	3,6
5	Kabeļu kanalizācijas caurules atzara montāža uz esošās kanalizācijas kanāliem	gab.	1
6	Ūdens atsūknēšana no esošās kabeļu kanalizācijas akām	aka	1
7	Kabeļu kanalizācijas caurejamības pārbaude (buksiera ievilkšana kabeļu kanalizācijā)	m	25
8	Sagatavošanas darbi kabeļa ievilkšanai brīvā, jaunizbūvētā kabeļu kanalizācijā	m	5
9	Tehniskā risinājuma skices sagatavošana.	gab.	1
10	Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana (ar iepriekšējo trases nospraušanu ja tas ir nepieciešams) saskaņā ar "Tet" tehniskajām prasībām (vaļēja tranšeja) ja trases garums līdz 0.05km	objekts	1
11	Rakšanas darbu organizēšana un atļauju saņemšana	objekts	1

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA EST būvniecībai PSTSM punktā Brasa, Rīgā.

Nr. p/k.	NOSAUKUMS	MĒRV.	DAUDZ.
1	Kabeļu kanalizācijas caurule, d.50mm	m	4
2	Caurules noslēdzošais gals (50 mm)	gab.	1
3	Cauruļu atzars plastmasas 100/50	gab.	1
4	Caurules dubultuzmava 50mm	gab.	1
5	Virve kabeļa ievilkšanai	m	30
6	Silikons N neitrāls hermētiķis 310 ml	gab.	1
7	Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta.	m	4