Būvdarbu apjomu saraksts

Labiekārtojums - TS-L

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: **Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Brasa**

Būves nosaukums: **Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Brasa**

Objekta adrese: Brasa

Līguma Nr.: DA-23-22-li

Apjomi sastādīti pamatojoties uz izstrādātajiem rasējumiem

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
	LABIEKĀRTOJUMS - TS-L		
	APSTĀDĪJUMU IERĪKOŠANA		
	Lapu koku un krūmu piegāde un stādīšana ar rokām		
1	Carpinus betulus 'Fastigiata' - Parastais skabardis šķ. (stumbra apkārtmērs 18-20cm, stāda augstums h=4-5m, Soliteris 4xv, ar stiepļu saknes kamolu)	gb	**2**
2	Cotoneaster dammeri 'Holsteins Resi' - Dammera klintene šķ. (stāda augstums h=20cm, minimalais stāda konteiners C2)	gb	**173**
3	Hydrangea arborescens 'Annabelle' - kokveida hortenzija šķ (h=1m, soliteris 3xv. Ar stiepļu kamolu)	gb	**19**
	Apzaļumošanas materiāli		
4	Noenkurota plastmasas apmale apdobei	m	**75**
5	Priežu mizu mulča vid. frakcija 7-30mm h=7cm koku un krūmu apdobēm	m^2	**65**
6	Auglīgās augsnes (pievestas) ielabošana ar pievestu organisko un minerālo mēslojumu, zālienā stādītiem lapu kokiem h=80 cm dziļumā vienlaidus zonā	m^2	**6**
7	Auglīgās augsnes (pievestas) ielabošana ar pievestu organisko un minerālo mēslojumu, krūmiem h=60 cm dziļumā vienlaidus zonā	m^2	**65**
8	Impregnēti apaļkoka mietiņi dm.6-8 cm, vid augstums 2/3 no stādmateriāla augstuma, skatīt TS-L-3, iekļaujot impregnētu koka trijstūri un atsaites lentu	kpl	**2**
9	Laistīšanas un aerācijas sistēma uzstādīta atbilstoši Hydrorock sistēmai	kpl	**2**
	APRĪKOJUMA UN LABIEKĀRTOJUMA IZBŪVE		
10	Velo novietne/nojume divstāvīga - N-3, skat. TS-L pielikumu Nr. 3, stiprināšana uz betona pamatplātnes	gb	**1**
11	Velo novietnes - N-3 pamatu plāksnes izbūve, skat. TS-L-5	kpl	**1**
12	Divpakāpju velosipēdu novietnes vietas - DV-1, skat. TS-L pielikumu Nr. 4	gb	**32**
13	Velo remonta stacija -R-1, stiprināšana atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām, skat. TS-L pielikumu Nr. 5	kpl	**1**
14	Velosipēdu statīvs – V-1, ar pagarinātām kājām (600 mm) iebetonēšanai, skat. TS-L pielikumu Nr. 6	gab.	**25**
15	Rindas pirmais un pēdējais velosipēdu statīvs - V-3, ar pagarinātām kājām (600 mm) iebetonēšanai skat. TS-L pielikumu Nr. 8	gab.	**4**
16	Sols ar atzveltni un rokturiem – S-1, skat. TS-L pielikumu Nr. 9, pamatu izbūve betona pamatos atbilstoši ražotāja specifikācijām	gb	**1**
17	Atkritumu urnas -U-1, stiprināšana atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām, skat. TS-L pielikumu Nr. 12	gb.	**3**
18	Norādes - NR-1, ar pagarinātām kājām (600 mm) iebetonēšanai, skat. TS-L pielikumu Nr. 14, izbūve betona pamatos atbilstoši ražotāja specifikācijām. Norāžu zīmju informācija precizējama būvniecības laikā 1. plākšņu skaits uz staba-4gab. - Sabiedriskais transports (ikona-sabiedriskais transports) -pilsētas centrs -Meža kapi -Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde	kpl	**1**
19	Stabi - T-1, stiprinās pie iepriekš sagatavota betona pamata, skat. TS-L pielikumu Nr. 15	gab.	**2**

Piezīmes:

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Būvdarbu apjomu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši projektam un Ceļu specifikācijām 2023.

3. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

4.Būvdarbu apjomus skatīt kopā ar GP, TS-L daļas rasējumiem, tehniskajiem risinājumiem, tehniskajām specifikācijām, skaidrojošo aprakstu un pielikumiem. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
5. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo rādītāju un parametru sasniegšanu.

Sastādīja: Aiga Rozīte

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: Didzis Dāle

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.: 3-01212