OBJEKTS: "Dzīvojamās ēkas Dzirnavu ielā 2, Pļaviņās, Aizkraukles novadā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi"

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Pozīcija	Iekārtas, materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums	Tips, marka, DN	Mēr-vienība	Skaits	Piezīmes
1	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C22-500-1100	gab.	5	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
2	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C11-500-600	gab.	7	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
3	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C22-400-1000	gab.	4	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
4	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C22-450-900	gab.	6	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
5	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C22-450-800	gab.	16	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
6	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C22-450-700	gab.	4	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
7	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C22-450-1000	gab.	21	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
8	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C11-450-600	gab.	15	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
9	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C22-500-600	gab.	3	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
10	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C33-450-900	gab.	5	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
11	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C11-400-800	gab.	4	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
12	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C11-450-700	gab.	1	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
13	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C22-450-500	gab.	1	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
14	Oglekļa tērauda presējamā caurule ar cinka pārklājumu	Ø22x1.5	m	398	ekvivalents: "KAN-therm Steel "

OBJEKTS: "Dzīvojamās ēkas Dzirnavu ielā 2, Pļaviņās, Aizkraukles novadā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi"

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Pozīcija	Iekārtas, materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums	Tips, marka, DN	Mēr-vienība	Skaits	Piezīmes
15	Oglekļa tērauda presējamā caurule ar cinka pārklājumu	Ø28x1.5	m	288	ekvivalents: "KAN-therm Steel "
16	Radiatoru termostatiskais vārsts (M30x1,5)	DN15	gab.	92	
17	Radiatoru atgaitas regulēšanas- noslēgšanas vārsts ar nolaides krānu	DN15	gab.	92	ekvivalents: "Combi 3"
18	Termostatiskā galva (M30x1,5)	DN15	gab.	92	ekvivalents: "Oventrop Uni LHB"
19	Alokators- siltuma maksas sadalītājs komplektā ar bateriju, ekrānu datu nolasīšanai, stacionāru datu savācēju ēkā		gab.	92	
20	Stāvvadu balansēšanas vārsts	DN20 i-i, PN16	gab.	13	ekvivalents: "Hydrocontrol VTR"
21	Stāvvadu balansēšanas vārsts	DN25 i-i, PN16	gab.	9	ekvivalents: "Hydrocontrol VTR"
22	Diametru pāreja, pieslēgumā pie radiatora	DN20-DN15	gab.	92	Precizēt būcdarbu laikā
23	PPR kausējamais līkums	d20 (DN20)	kompl.	1	Precizēt būcdarbu laikā, arī daudzumu
24	PPR pāreja no tērauda	d20 (DN20)	gab.	92	Precizēt būcdarbu laikā
25	Trejgabals apvedcaurules ierīkošanai pie radiatora	d20 (DN20)	gab.	184	Precizēt būcdarbu laikā
26	Vienvirziena vārsts	DN20 3/4"	gab.	92	
27	Lodveida krāns	DN20 3/4"	gab.	44	
28	Atgaitas plūsmas ierobežotājs ar temperatūras kontroli AB-QTE DN20, CCR3 kontrolieris (1 kontrolieris ar iespēju pieslēgt līdz 36 stāvvadiem) un TWA-Z termopiedziņa ar virsmas sensoru	DN20	kpl.	13	ekvivalents: "Danfoss"
29	Atgaitas plūsmas ierobežotājs ar temperatūras kontroli AB-QTE DN25, CCR3 kontrolieris (1 kontrolieris ar iespēju pieslēgt līdz 36 stāvvadiem) un TWA-Z termopiedziņa ar virsmas sensoru	DN25	kpl.	9	ekvivalents: "Danfoss"

OBJEKTS: "Dzīvojamās ēkas Dzirnavu ielā 2, Pļaviņās, Aizkraukles novadā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi"

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Pozīcija	Iekārtas, materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums	Tips, marka, DN	Mēr-vienība	Skaits	Piezīmes
30	Radiatora nestandartais pieslēgums	DN15	kompl.	1	Precizēt būcdarbu laikā, arī daudzumu
31	Cauruļu izolācijas čaulas no nedegošas akmens vates ar alumīnija folliju guļvadu siltināšanai pagrabā, λ≤ 0.037 W/mK	b=40 mm	m	183	Izolācijas diametru precizēt pirms būvdarbu uzsākšanas atsedzot esošos cauruļvadus un demontējot esošo izolācijas slāni. Tai skaitā 10% rezerve
32	Stiprinājumi		kpl.	1	
33	Sistēmas skalošana		kpl.	1	
34	Apkures sistēmās hidrauliska ieregulēšana		gab.	1	
35	Esošo radiatoru demontāža		kompl.	1	Precizēt būcdarbu laikā
	Sastādījis _____ E. Čaupjonoks				
	Pārbaudīja _____Ā. Pilds				