
Poz	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
	Caurules				
1	Rūpnieciski izolēta caurule ar				
	signālvadiem	Ø813/1100	m	48	
2	Rūpnieciski izolēts liektais līkums 90°	Ø813/1100	gab.	2	1,7x1,7m
3	Rūpnieciski izolēts Z-gab.				
	1,55x3,1x1,55m	Ø813/1100	gab.	2	
4	Rūpnieciski izolēts Z-gab.				
	1,55x2,5x1,55m	Ø813/1100	gab.	2	
5	Elektrometināmā savienojuma uzmava ar				
	termonosēdošo lenti	Ø813/1100	gab.	14	
6	Gala uzmava	Ø813/1100	gab.	4	
7	Metināmā blīvripa ar ribām	DN800	gab.	2	uzstādīt uz būvn.
					laiku
8	Dalītā kabeļu aizsargcaurule				
	EVOCAB SPLIT DN110 750N		m	82	
9	Kontrolsistēmas savienojumu terminālis		gab.	1	
10	Hermētisks kontrolsistēmas skapis ar				
	drošības klasi IP67		gab.	1	
11	Kabeļa izvads gala cepurē		gab.	2	
12	Kabelis NYM-J 3x1,5 L=2,0m		gab.	2	
13	Signāllenta	500m	gab	1	piegādā AS "RS"
14	Kompensācijas spilveni (1000x2000)		gab.	24	
15	Montāžas palīgmateriāli		kompl.	1	
	Noslēgu armatūra				
1	Rūpnieciski izolēts nerūsējošā tērauda				
	lodveida krāns izlaidei ar atloku un blīvripu				
	DN100 Ø813/1100 / Ø114/225		gab.	2	
	ar pagarinātu kātu H=1500mm				

SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE STARP KAMERĀM K-10-5 UN K-10a-12 (PIE ĒKAS MEIRĀNU IELĀ 8), RĪGĀ

PASŪTĪTĀJS: AS"RĪGAS SILTUMS"
KADASTRA Nr. 01001219022, 01001214119

PASŪT.Nr. 19/2023

SAT

BPV,BPDV	A.Karlevica		21.02.2024
Izstrādāja	I.Vilmane		21.02.2024

Siltumtīklu materiālu specifikācija

Stadija	Lapa	Lapas
BP	11	

SIA "Bek - Konsult"
Būvk. reģ. Nr. 3554-R

Poz	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
	Celtniecības materiāli				
1	Pārseguma plātne P-1 (3500x1800x200(h))		gab.	1	"BK"-daļā
	ar diviem atvērumiem DN1000				
	stienis ⌀16 B500B	EN 10080	kg	155	
	stienis ⌀12 B500B	EN 10080	kg	135	
	betons C25/30, XC2; XF1	EN 206	m^3	1	
2	Čuguna lūka vieglā		gab.	2	ar "RS"logotipu
3	Papildus gredzens grodam KO-10 (h=100)		gab.	2	
4	Grodi KC-10-03		gab.	2	
5	Pamatu bloks FBS-24-4-6		gab.	2	
6	Betons kl. C16/20		m^3	0,15	
7	Šķembu pamatslānis(zem pamatu blokiem)		m^3	0,45	
8	Bitumena grunts		l	7,8	"Technonicol"
9	Bitumena mastika MGTN		kg	26	"Technonicol"
	(vispārējai hidroizolācijai)				
10	Smilts bez māla un akmens piejaukuma		m^3	12	
11	Rupjgraudu smilts bez māla un akmens				
	piejaukuma		m^3	60	
12	Metāla tranšeju stiprinājumi				
	L=4m, H=2,6m		gab.	6	
13	Cinkotais skārds b=0,5mm		m^2	55	

SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE STARP KAMERĀM K-10-5 UN K-10a-12 (PIE ĒKAS MEIRĀNU IELĀ 8), RĪGĀ

PASŪTĪTĀJS: AS"RĪGAS SILTUMS"
KADASTRA Nr. 01001219022, 01001214119

PASŪT.Nr. 19/2023

SAT

BPV,BPDV	A.Karlevica		21.02.2024
Izstrādāja	I.Vilmane		21.02.2024

Siltumtīklu materiālu specifikācija

Stadija	Lapa	Lapas
BP	12	

SIA "Bek - Konsult"
Būvk. reģ. Nr. 3554-R

Poz	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
	Zemes darbi				
1	Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar kausa				
	tilpumu 0,65m^3 ar aizvešanu		m^3	262	
2	Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas		m^3	10	
3	Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no				
	smilts bez māla un akmeņu piejaukuma;				
	biez=0,10m		m^3	12	
4	Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un				
	akmeņu piejaukuma ar esksvatoru ar				
	sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,10m un				
	planēšanu ar roku darbu		m^3	60	
5	Tranšeju aizbēršana ar grunti,to atvedot atpakaļ;				
	aizbēršanu veikt ar buldozeru,				
	blietējot ar elektroblieti		m^3	200	
	Montāžas darbi				
1	Siltumtīklu montāža ar rūpnieciski				
	izolētām caurulēm ar signālvadiem	Ø813/1100	m	48	
2	Montēt rūpnieciski izolētu liektu līkumu 90°	Ø813/1100	gab.	2	1,7x1,7m
3	Montēt rūpnieciski izolētu Z-gab.				
	1,55x3,1x1,55m	Ø813/1100	gab.	2	
4	Montēt rūpnieciski izolētu Z-gab.				
	1,55x2,5x1,55m	Ø813/1100	gab.	2	
5	Montēt elektrometināmo savienojuma				
	uzmavu ar termonosēdošo lenti	Ø813/1100	gab.	14	
6	Montēt gala uzmavu	Ø813/1100	gab.	4	
7	Montēt metināmo blīvripu ar ribām	DN800	gab.	2	uzstādīt uz būvn.
					laiku

SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE STARP KAMERĀM K-10-5 UN K-10a-12 (PIE ĒKAS MEIRĀNU IELĀ 8), RĪGĀ

PASŪTĪTĀJS: AS"RĪGAS SILTUMS"
KADASTRA Nr. 01001219022, 01001214119

PASŪT.Nr. 19/2023


SAT

BPV,BPDV	A.Karlevica		21.02.2024
Izstrādāja	I.Vilmane		21.02.2024

Darbu apjomi

Stadija	Lapa	Lapas
BP	13	

SIA "Bek - Konsult"
Būvk. reģ. Nr. 3554-R

Poz	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
8	Montēt dalīto kabeļu aizsargcauruli				
	EVOCAB SPLIT DN110 750N		m	82	
9	Montēt kontrolsistēmas savienojumu termināli		gab.	1	
10	Uzstādīt hermētisko kontrolsistēmas skapi ar		gab.	1	
	drošības klasi IP67		gab.	1	
11	Montēt kabeļa izvadu gala cepurē		gab.	2	
12	Montēt kabeli NYM-J 3x1,5, L=2.0m		gab.	2	
13	Uzstādīt signāllentu		m	120	piegādā AS "RS"
14	Uzstādīt kompensācijas spilvenus (1000x2000)		gab.	24	
15	Montēt rūpnieciski izolētu nerūsējošā tērauda				
	lodveida krānu izlaidei ar atloku un blīvripu				
	DN100 Ø813/1100 / Ø114/225		gab.	2	
	ar pagarinātu kātu H=1500mm				
16	Pievienoties esošajiem virszemes				
	siltumtīkliem DN800		gab.	4	
	<u>Nojaukšanas darbi</u>				
1	Demontēt virszemes siltumtīklus ar				
	siltumizolāciju un skārda apvalku	DN800	m/t	86/19,8	
2	Demontēt betona konstrukcijas		m^3	14	
	<u>Celtniecības darbi</u>				
1	Uzstādīt pārseguma plātni P-1		gab.	1	"BK"-daļā
2	Čuguna lūkas vieglās uzstādīšana		gab.	2	ar "RS"logotipu
3	Papildus gredzena grodam KO-10 (h=100)		gab.	2	
	uzstādīšana				
4	Grodu KC-10-03 uzstādīšana		gab.	2	
5	Pamatu bloku FBS-24-4-6 uzstādīšana		gab.	2	

SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE STARP KAMERĀM K-10-5 UN K-10a-12 (PIE ĒKAS MEIRĀNU IELĀ 8), RĪGĀ

PASŪTĪTĀJS: AS"RĪGAS SILTUMS"
KADASTRA Nr. 01001219022, 01001214119

PASŪT.Nr. 19/2023

SAT

					Stadija	Lapa	Lapas
BPV,BPDV	A.Karlevica		21.02.2024	Darbu apjomi	BP	14	
Izstrādāja	I.Vilmane		21.02.2024		SIA "Bek - Konsult"		
					Būvk. reģ. Nr. 3554-R		

Poz	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
6	Betona kl. C16/20 pamatnes iestrādāšana				
	zem pamatu blokiem		m^3	0,15	
7	Šķembu pamatslāņa ierīkošana				
	zem pamatu blokiem		m^3	0,45	
8	Hidroizolācijas uzklāšana (bitumena grunts un				
	bitumena mastika MGTN)		m^2	26	"Technonicol"
9	Metāla tranšeju stiprinājumu uzstādīšana				
	L=4m, H=2,6m		gab.	6	
10	Siltumtīklu pievienojuma vietās esošajiem				
	virszemes cauruļvadiem, sabojātās				cinkotais
	siltumizolācijas un cinkotā skārda atjaunošana		m^2	12	skārds b=0,5mm
	(veicamā apjoma daudzumu precizēt uz vietas				
	būvniecības laikā)				
11	Cinkotā skārda b=0,5mm uzklāšana uz				
	siltumtīklu virszemes daļas		m^2	43	
	Labiekārtošanas darbi				
1	Meirānu ielas a/betona segumu atjaunošana		m^2	**100**	virskārtas
	karstā asfalta dilumkārta AC11 surf,(AADT j.pievesta 1501-3500) 40mm			100	
	karstā asfalta sasaistes kārta AC22 bin,(AADT j.kravas 501-1000) 60mm			75	
	karstā asfalta seguma apakškārta AC32 base,(AADT j.kravas 501-1000) 80mm			52	
	minerālmateriālu pamata virskārta,maisīj. 0/45 LA<=35 N-II klase 100mm			52	
	minerālmateriālu pamata apakškārta,maisīj. 0/56 LA<=40 N-III klase 150mm			52	
	salizturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai >=90 Mpa				
	atbilstoši ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.2. 400mm			52	
	būvgrāvja aizbērums ar smilšainu grunti bez mālu un akmeņu piejaukuma			52	
2	Ietvju a/betona segumu atjaunošana		m^2	**13**	
	karstais asfalts AC8 surf,(AADT j.pievesta <=500) 40mm			13	
	nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; N-III klase 120mm			13	
	salizturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai >=60 Mpa				
	atbilstoši ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1. 300mm			13	
	būvgrāvja aizbērums ar smilšaino grunti bez mālu un akmeņu piejaukuma			13	

SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE STARP KAMERĀM K-10-5 UN K-10a-12 (PIE ĒKAS MEIRĀNU IELĀ 8), RĪGĀ

PASŪT.Nr. 19/2023

PASŪTĪTĀJS: AS"RĪGAS SILTUMS"
KADASTRA Nr. 01001219022, 01001214119

SAT

					Stadija	Lapa	Lapas
BPV,BPDV	A.Karlevica		21.02.2024		BP	15	
Izstrādāja	I.Vilmane		21.02.2024	Darbu apjomi	SIA "Bek - Konsult"		
					Būvk. reģ. Nr. 3554-R		

Poz	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
3	Ielas betona apmaļu 100.30.15 uzstādīšana				
	jaunas betona apmales 100.30.15		m	12	
	uzstādīšana uz betona C30/37 pamata		m^3	0,6	
4	Ietvju betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana				
	jaunas betona apmales 100.20.8		m	18	
	uzstādīšana uz betona C30/37 pamata		m^3	0,75	
5	Zālāju atjaunošana		m^2	285	\
	zālāja sēkla 40 g/m2		kg	12	
	esošās augsnes papildināšana, mēslojums				
	atbilstoši ceļu specifikācijām 2019 p.4.6.4. 150mm		m^2	240	
	blietēta smilšaina grunts		m^2	240	
	blietēta atpakaļatbērtā smilšainā grunts bez māla un akmeņiem		m^2	180	
6	Asfalta frēzēšana 4cm biezumā		m^2	100	
7	Asfalta frēzēšana 6cm biezumā		m^2	75	
8	Asfalta frēzēšana 10cm biezumā		m^2	52	
9	Minerālmateriālu maisījuma pamatnes nojaukšana 65cm		m^2	52	
10	Asfalta seguma izgriešana (4cm) un nojaukšana		m^2	13	
11	Minerālmteriālu (42cm) maisījuma pamatnes nojaukšana		m^2	13	
12	Betona apmaļu 100.30.15 uz betona pamatnes nojaukšana		m	12	
13	Betona apmaļu 100.20.8 uz betona pamatnes nojaukšana		m	18	
14	Augsnes virskārtas (15cm) noņemšana		m^2	240	
	<u>Būvgružu utilizācija</u>				
1	Būvgružu utilizācijas apjoms		m^3	190	

SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE STARP KAMERĀM K-10-5 UN K-10a-12 (PIE ĒKAS MEIRĀNU IELĀ 8), RĪGĀ

PASŪTĪTĀJS: AS"RĪGAS SILTUMS"
KADASTRA Nr. 01001219022, 01001214119

PASŪT.Nr. 19/2023

SAT

					Stadija	Lapa	Lapas
BPV,BPDV	A.Karlevica		21.02.2024	Darbu apjomi	BP	16	
Izstrādāja	I.Vilmane		21.02.2024		SIA "Bek - Konsult"		
					Būvk. reģ. Nr. 3554-R		