OBJEKTS: "Dzīvojamās ēkas Daugavas ielā 111, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, energoefektivitātes paaugstināšana"

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Pozīcija	Iekārtas, materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums	Tips, marka, DN	Mēr-vienība	Skaits	Piezīmes
	T1/T2 Ziemeļu fasāde ST.1-5				
1	Higiēniskais radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājuma kronšteiniem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	H10-300x500	gab.	9	ekvivalents:"PURMO Hygiene "
2	Higiēniskais radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājuma kronšteiniem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	H10-300x400	gab.	3	ekvivalents:"PURMO Hygiene "
3	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C11-450x500	gab.	4	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
4	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C11-400x600	gab.	4	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
5	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C11-400x700	gab.	4	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
6	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C22-450x500	gab.	1	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
7	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C11-300x500	gab.	1	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
8	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C22-400x500	gab.	1	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
9	Radiatoru termostatiskais vārsts (M30x1,5)	DN15	gab.	27	
10	Radiatoru atgaitas regulēšanas- noslēgšanas vārsts ar nolaides krānu	DN15	gab.	27	ekvivalents: "Combi 3"
11	Termostatiskā galva (M30x1,5)	DN15	gab.	27	ekvivalents: "Oventrop Uni LHB"
12	Alokators- siltuma maksas sadalītājs komplektā ar bateriju, ekrānu datu nolasīšanai, stacionāru datu savācēju ēkā		gab.	27	
13	Oglekļa tērauda presējamā caurule ar cinka pārklājumu	Ø35x1.5	m	51	
14	Oglekļa tērauda presējamā caurule ar cinka pārklājumu	Ø28x1.5	m	22	
15	Oglekļa tērauda presējamā caurule ar cinka pārklājumu	Ø22x1.5	m	243	

OBJEKTS: "Dzīvojamās ēkas Daugavas ielā 111, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, energoefektivitātes paaugstināšana"

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Pozīcija	Iekārtas, materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums	Tips, marka, DN	Mēr-vienība	Skaits	Piezīmes
16	Stāvvadu balansēšanas vārsts	DN20 i-i, PN16	gab.	5	ekvivalents: "Hydrocontrol VTR"
17	Diametru pāreja	DN32-DN20	gab.	6	
19	Diametru pāreja	DN20-DN15	gab.	54	
20	Oglekļa tērauda presējams līkums	d32 (DN32)	gab.	4	
21	Oglekļa tērauda presējams līkums	d20 (DN20)	gab.	62	
22	PPR pāreja no tērauda	d20 (DN20)	gab.	54	
23	Oglekļa tērauda presējams trejgabals	d32x32x32	gab.	2	
24	Oglekļa tērauda presējams trejgabals	d32x25x32	gab.	2	
25	Oglekļa tērauda presējams trejgabals	d32x20x32	gab.	6	
26	Oglekļa tērauda presējams trejgabals	d20x20x20	gab.	54	
27	Vienvirziena vārsts	DN20 3/4"	gab.	24	
28	Lodveida krāns	DN20 3/4"	gab.	10	
29	Atgaitas plūsmas ierobežotājs ar temperatūras kontroli AB-QTE DN20, CCR3 kontrolieris un TWA-Z termopiedziņa ar virsmas sensoru	DN20	kpl.	5	
30	Radiatora nestandartais pieslēgums	DN15	gab.	27	ekvivalents: "Danfoss"

OBJEKTS: "Dzīvojamās ēkas Daugavas ielā 111, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, energoefektivitātes paaugstināšana"

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Pozīcija	Iekārtas, materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums	Tips, marka, DN	Mēr-vienība	Skaits	Piezīmes
31	Cauruļu izolācijas čaulas no nedegošas akmens vates ar alumīnija folliju, λ≤ 0.037 W/mK	b=40 mm	m	316	
32	Stiprinājumi		kpl.	1	Izolācijas diametru precizēt pirms būvdarbu uzsākšanas atsedzot esošos cauruļvadus un demontējot esošo izolācijas slāni
33	Sistēmas skalošana		kpl.	1	
34	Apkures sistēmās hidrauliska ieregulēšana		gab.	1	
35	Esošo radiatoru demontāža		gab.	27	
	T1/T2 Dienvidu fasāde: ST.6-9.				
1	Higiēniskais radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājuma kronšteiniem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	H10-300x500	gab.	5	
2	Higiēniskais radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājuma kronšteiniem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	H10-300x400	gab.	3	ekvivalents:"PURMO Hygiene "
3	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	FC11-300-500	gab.	4	ekvivalents:"PURMO Hygiene "
4	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C11-450x500	gab.	4	ekvivalents:"PURMO Plan Compact"
5	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C11-400x600	gab.	4	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
6	Tērauda radiators, pieslēgums no sāniem, ar sienas stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā	C22-450x500	gab.	4	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
7	Radiatoru termostatiskais vārsts (M30x1,5)	DN15	gab.	24	ekvivalents:"PURMO Ventil Compact"
8	Radiatoru atgaitas regulēšanas- noslēgšanas vārsts ar nolaides krānu	DN15	gab.	24	
9	Termostatiskā galva (M30x1,5)	DN15	gab.	24	ekvivalents: "Combi 3"
10	Alokators- siltuma maksas sadalītājs komplektā ar bateriju, ekrānu datu nolasīšanai, stacionāru datu savācēju ēkā		gab.	24	ekvivalents: "Oventrop Uni LHB"
11	Stāvvadu balansēšanas vārsts	DN20 i-i, PN16	gab.	4	ekvivalents: "Hydrocontrol VTR"
12	Diametru pāreja	DN25-DN20	gab.	2	

OBJEKTS: "Dzīvojamās ēkas Daugavas ielā 111, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, energoefektivitātes paaugstināšana"

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Pozīcija	Iekārtas, materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums	Tips, marka, DN	Mēr-vienība	Skaits	Piezīmes
13	Diametru pāreja	DN20-DN15	gab.	48	
14	Oglekļa tērauda presējams līkums	d25 (DN25)	gab.	2	
15	Oglekļa tērauda presējams līkums	d20 (DN20)	gab.	54	
16	PPR pāreja no tērauda	d20 (DN20)	gab.	48	
17	Oglekļa tērauda presējams trejgabals	d25x20x25	gab.	2	
18	Oglekļa tērauda presējams trejgabals	d20x20x20	gab.	48	
19	Vienvirziena vārsts	DN20 3/4"	gab.	24	
20	Lodveida krāns	DN20 3/4"	gab.	8	
21	Atgaitas plūsmas ierobežotājs ar temperatūras kontroli AB-QTE DN20, CCR3 kontrolieris un TWA-Z termopiedziņa ar virsmas sensoru	DN20	kpl.	4	ekvivalents: "Danfoss"
22	Radiatora nestandartais pieslēgums	DN15	gab.	24	
23	Cauruļu izolācijas čaulas no nedegošas akmens vates ar alumīnija folliju, λ≤ 0.037 W/mK	b=40 mm	m	58	Izolācijas diametru precizēt pirms būvdarbu uzsākšanas atsedzot esošos cauruļvadus un demontējot esošo izolācijas slāni
24	Stiprinājumi		kpl.	1	
25	Sistēmas skalošana		kpl.	1	
26	Apkures sistēmās hidrauliska ieregulēšana		gab.	1	
27	Esošo radiatoru demontāža		gab.	24	
28	Ugunsdrošās putas vai manžetes pārsegumu un sienu aizdarei		kpl.	1	Precizēt būvdarbu laikā
	Sastādījis _____ E. Čaupjonoks				
	Pārbaudīja _____J. Sažinska				