PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI-ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA:

	Apkures turpgaitas cauruļvads T1
	Apkures atpakaļgaitas cauruļvads T2
	Esošs apkures turpgaitas cauruļvads T1
	Esošs apkures atpakaļgaitas cauruļvads T2
	Lodveida krāns
FC11-300-500 Q= 200W/0.011 RVT- 15, n- 0.5	Projektējamais radiators, kur FC11 tips, 300x500 izmērs mm, 200- jauda W, 0.011 m3/st - radiatora vārsta caurlaidības spēja, RVT- radiatora vārsts, n-0.5- iestatījums
St. 8 DN-20 Q= 2020 W	Projektējamais stāvvads, tā diametrs un siltumslodze W
Balans. vārsts DN-20 G= 0.087 m3/st kv= 2.81 m3/st; n- 5.2	Balansēšanas vārsts DN-20- pieslēgšanas diametrs 0.087- ūdens patēriņš stundā, m3/st 2.81- vārsta caurlaidības spēja, m3/st
	Vienvirziena vārsts
Atgaitas plūsmas ierobežotājs ar temperatūras kontroli AB-QTE "Danfoss" DN20, CCR3 kontrolieris un TWA-Z termopiedziņa ar virsmas sensoru	Atgaitas plūsmas ierobežotājs ar temperatūras kontroli AB-QTE "Danfoss" DN20, CCR3 kontrolieris un TWA-Z termopiedziņa ar virsmas sensoru
A	Alokators

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI-ARHITEKTŪRA

	Esošās sienas
	Aizmūrējama aila
	Demontējamās starpsienas
	Jaunizbūvējama ģipškartona starpsiena
1-01 30.00 m²	Telpu numerācija, platība
L-1	Loga apzīmējums

Lapa	Rasējuma nosaukums	Piezīmes
AVK-A-01	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	
AVK-A-02	PAGRABA PLĀNS AR ESOŠIEM AVK-A TĪKLIEM	
AVK-A-03	1.STĀVA PLĀNS AR PĀRBŪVĒJAMIEM UN ESOŠIEM AVK-A TĪKLIEM	
AVK-A-04	2.STĀVA PLĀNS AR PĀRBŪVĒJAMIEM UN ESOŠIEM AVK-A TĪKLIEM	
AVK-A-05	3.STĀVA PLĀNS AR PĀRBŪVĒJAMIEM UN ESOŠIEM AVK-A TĪKLIEM	
AVK-A-06	AVK-A TĪKLU IZOMETRISKĀS SHĒMAS PAGRABĀ	
AVK-A-07	AVK-A TĪKLU IZOMETRISKĀS SHĒMAS (STĀVVADI 1-5)	
AVK-A-08	AVK-A TĪKLU IZOMETRISKĀS SHĒMAS (STĀVVADI 1-5)	

Vispārīgie norādījumi:
1. Ēkas rekonstrukcijas/atjaunošanas būvprojekts ar inženierkomunikāciju nomaiņu pagraba telpās un dzīvokļos.
2. Pie jebkurām celtniecības gaitā konstatētām nesasaistēm projekta dokumentācijā, pieaicināt būvprojekta vadītāju jautājuma saskaņošnai.
3. Projektā esošie tīkli iezīmēti aptuveni, atrašanās vieta nosakāma pirms būvdarbu uzsākšanas un precizējama būvdarbu laikā. Ēkas apsekošanas laikā bez telpu tehniskā stāvokļa bojāšanas un pasliktināšanas cauruļvadu atrašanās vieta nebija nosakāma precīzi.
3. Projektējamo tīklu izbūvei izmantot Latvijā tirdzniecībā esošos sertificētos cauruļvadus, veidgabalus un iekārtas.
4. Cauruļvadi montējami ievērojot LBN noteiktos minimālo slīpumus un savienojumu nosacījumus vai arī ievērojot ražotāju dotās norādes.
5. Pirms katras ūdens patēriņa iekārtas paredzēt noslēgventīli, iekārtas atslēgšanai no sistēmas.
6. Ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas projekta dokumentācija izstrādāta saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem un AR sadaļas rasējumiem.
7. Projektā dotos materiālus iespējams mainīt pret līdzvērtīgiem vai labākiem, kvalitātes, tehnisko rādītāju ziņā materiāliem.
8. Būvdarbu laikā jāprecizē dabā esošo tīklu un kabeļu izvietojums, kā arī jāvadās pēc projektā dotajām piezīmēm.
9. Vietās, kur projektējamās trases šķērso esošās komunikācijas, paredzot esošo komunikāciju aizsardzību.
10. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt darba vietas sakārtošanu un tīklu hidraulisko pārbaudi.

VISPĀRĪGIE DATI

Būvniecības dokumentācija "Dzīvojamās ēkas Daugavas ielā 111, Pļaviņās, Pļaviņu novadā energoefektivitātes paaugstināšana" izstrādāta pamatojoties uz šādiem dokumentiem:
- Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu;
- Zemes īpašumu apliecinošiem dokumentiem;
- Ēkas tehniskās inventarizācijas lietas materiāliem.

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

1. LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija".
2.LBN 202-18 "Būvprojekta saturs un noformēšana".

CITI NORMATĪVIE AKTI:
- Būvniecības likums;
- Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 «Vispārīgie būvnoteikumi»;
- Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 «Ēku būvnoteikumi»;
- Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumi Nr.546 «Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana»;
- Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr.326 «Būvju klasifikācijas noteikumi»;
- Latvijas Valsts standarti (LVS).

"BRK PROJEKTI" SIA
Būvkomersanta reģ. Nr. 144439
reģ. Nr. 45403050593
Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679

Būvobjekta nosaukums un būvobjekta adrese:
Dzīvojamās ēkas Daugavas ielā 111, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, energoefektivitātes paaugstināšana

Rasējuma lapa: Vispārīgie rādītāji

Pasūtījuma Nr.	42/ 2021/BRK		Arh. reģ. Nr.	42/ 2021/BRK
Būvpr. v.	INETA BUKA	30.06.2021.	Rasējuma marka un Nr.	AVK-A-01
Būvpr. d. v.	JEĻENA SAŽINSKA	30.06.2021.	Mērogs:	B/M
Izstrādāja:	EDGARS ČAUPJONOKS	30.06.2021.	Datne:	R:\210324_Plavinas_Daugavas_111\08_BŪVPROJEKTS\08_AVK\00_Apkure (AVK-A)\01_DWG\AVK-A.dwg