Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Brasa, Rīga

Būvdarbu apjomu saraksts

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, Eur	Summa, Eur
1	3	4	5	6	7
1	***SAGATAVOŠANAS DARBI***				
2	Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai	kpl.	**1,00**		
3	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pievedcelu uzturēšanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā)	kpl.	**1,00**		
4	Informācijas stenda (būvtāfeles) un informācijas plāksnes (pēc būvdarbu pabeigšanas) izgatavošana un uzstādīšana	kpl.	**1,00**		
5	Teritorijas uzmērīšana un nospraušana	kpl.	**1,00**		
6	Asfaltbetona seguma frēzēšana, h=5-10cm ar atkārtojami neizmantojamā materiāla aizvešanu uz Pasūtītāja norādītu atbērtni	m²	**960,00**		
7	Minerālmateriālu un šķembu seguma demontāža, h(vid) = 20 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja atbērtni	m²	**205,00**		
8	Brauktuves betona apmaļu demontāža ar materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni	m	**456,00**		
9	Gājēju ietves asfaltbetona demontāža, t.sk. ietves apmaļu demontāža un aizvešana uz atbērtni	m²	**760,00**		
10	Betona seguma demontāža un materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni, tai skaitā saistītā projetā izbūvētais taktilais bruģakmens	m²	**15,00**		
11	Esošo koku aizsardzība būvdarbu laikā, ņemot vērā arborista atzinumā noteiktajām prasībām	kpl.	**18,00**		
12	Koku ciršana, celmu frēzēšana un nogādāšana uz atbērtni	kpl.	**1,00**		
13	Krūmu ciršana ar celmu frēzēšanu un aizvešanu uz atbērtni	m²	**17,00**		
14	Esoša žoga demontāža ar vecā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni	m	**52,30**		
15	***KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE***				
16	Esoša ģeodēziskā punkta saglabāšana būvniecības laikā	kpl.	**2,00**		
17	Esošo ūdensvada aizbīdņa kapes (LVS EN 124, kapei jāatbilst LVS EN 124 prasībām, atbilstošai virsmas seguma tipam un ar iestrādātu SIA "Rīgas ūdens" simboliku. Kapes iekšējam diametram jābūt ne mazākam par 160 mm) **pacelšana/pazemināšana/nomaiņa** atbilstoši vertikalajam plānojumam, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus. **Saskaņā ar Rīgas ūdens tipveida rasējumu - RU-TTR-UT-055**	kpl.	**5,00**		
18	Esošo ūdensvada aizbīdņa kapes (LVS EN 124, kapei jāatbilst LVS EN 124 prasībām, atbilstošai virsmas seguma tipam un ar iestrādātu SIA "Rīgas ūdens" simboliku. Kapes iekšējam diametram jābūt ne mazākam par 160 mm) **pacelšana/pazemināšana/nomaiņa** atbilstoši vertikalajam plānojumam, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus. **Saskaņā ar Rīgas ūdens tipveida rasējumu - RU-TTR-UT-058**	kpl.	**7,00**		
19	Esošās ūdensvada skatakas lūkas pārsedzes (LVS EN 124, ķeta rāmis un vāks) **pacelšana/pazemināšana/nomaiņa**,atbilstoši vertikalajam plānojumam, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus. **Saskaņā ar Rīgas ūdens tipveida rasējumu - RU-TTR-UT-040**	kpl.	**6,00**		
20	Esošās ūdensvada skatakas lūkas pārsedzes (LVS EN 124, ķeta rāmis un vāks) **pacelšana/pazemināšana/nomaiņa**,atbilstoši vertikalajam plānojumam, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus. **Saskaņā ar Rīgas ūdens tipveida rasējumu - RU-TTR-UT-044**	kpl.	**4,00**		

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, Eur	Summa, Eur
1	3	4	5	6	7
21	Esošās ūdensvada skatakas lūkas pārsedzes (LVS EN 124, ķeta rāmis un vāks) **nomaiņa**,atbilstoši vertikalajam plānojumam, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus. **Saskaņā ar Rīgas ūdens tipveida rasējumu - RU-TTR-UT-040**	kpl.	**2,00**		
22	Esošo ūdensvada aizbīdņa kapes (LVS EN 124, kapei jāatbilst LVS EN 124 prasībām, atbilstošai virsmas seguma tipam un ar iestrādātu SIA "Rīgas ūdens" simboliku. Kapes iekšējam diametram jābūt ne mazākam par 160 mm) **nomaiņa** atbilstoši vertikalajam plānojumam un segumam, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus. **Saskaņā ar Rīgas ūdens tipveida rasējumu - RU-TTR-UT-056**	kpl.	**1,00**		
23	Esošo ūdensvada aizbīdņa kapes (LVS EN 124, kapei jāatbilst LVS EN 124 prasībām, atbilstošai virsmas seguma tipam un ar iestrādātu SIA "Rīgas ūdens" simboliku. Kapes iekšējam diametram jābūt ne mazākam par 160 mm) **nomaiņa** atbilstoši vertikalajam plānojumam un segumam, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus. **Saskaņā ar Rīgas ūdens tipveida rasējumu - RU-TTR-UT-055**	kpl.	**5,00**		
24	Esošās kanalizācijas skatakas lūkas pārsedzes (LVS EN 124, ķeta rāmis un vāks) **nomaiņa**,atbilstoši vertikalajam plānojumam, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus. **Saskaņā ar Rīgas ūdens tipveida rasējumu - RU-TTR-KT-044**	kpl.	**2,00**		
25	Esošo ūdensvada aizbīdņa kapes (LVS EN 124, kapei jāatbilst LVS EN 124 prasībām, atbilstošai virsmas seguma tipam un ar iestrādātu SIA "Rīgas ūdens" simboliku. Kapes iekšējam diametram jābūt ne mazākam par 160 mm) **nomaiņa** atbilstoši vertikalajam plānojumam un segumam, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus. **Saskaņā ar Rīgas ūdens tipveida rasējumu - RU-TTR-UT-057**	kpl.	**1,00**		
26	Esošās kanalizācijas skatakas lūkas pārsedzes (LVS EN 124, ķeta rāmis un vāks) **pacelšana/pazemināšana/nomaiņa** atbilstoši vertikalajam plānojumam, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus. **Saskaņā ar Rīgas ūdens tipveida rasējumu - RU-TTR-KT-040**	kpl.	**4,00**		
27	Esošās kanalizācijas skatakas lūkas pārsedzes (LVS EN 124, ķeta rāmis un vāks) **pacelšana/pazemināšana/nomaiņa** atbilstoši vertikalajam plānojumam, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus. **Saskaņā ar Rīgas ūdens tipveida rasējumu - RU-TTR-KT-044**	kpl.	**2,00**		
28	Esošo aku inspekcija, vāka līmeņošana, izmantojot jaunus "peldoša" tipa 40t vākus, nepieciešamības gadījumā rekonstruējot aku, lai būtu iespējams veikt vāka uzstādīšanu un pazemināšanu / paaugstināšanu (tai skaitā paredzot bojāto akas grodu, betona gredzenu u.c. bojāto elementu nomaiņu un akas hidroizolācijas atjaunošanu)	kpl.	**1,00**		
29	Esošo aku inspekcija, vāka līmeņošana, izmantojot jaunus "peldoša" tipa 12t vākus, nepieciešamības gadījumā rekonstruējot aku, lai būtu iespējams veikt vāka uzstādīšanu un pazemināšanu / paaugstināšanu (tai skaitā paredzot bojāto akas grodu, betona gredzenu u.c. bojāto elementu nomaiņu un akas hidroizolācijas atjaunošanu)	kpl.	**12,00**		
30	Kapju līmeņošana, izmantojot "peldoša" tipa kapes, nepieciešamības gadījumā veicot to remontu, saīsināšanu vai pagarināšanu	kpl.	**12,00**		
31	Plastmasas dalīta tipa caurules montāža kabeļu aizsardzībai, d110, 750N	m	**192,00**		
32	Plastmasas dalīta tipa caurules montāža kabeļu aizsardzībai, d160, 750N	m	**97,00**		

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, Eur	Summa, Eur
1	3	4	5	6	7
33	***ZEMES DARBI***				
34	Augu zemes slāņa noņemšana, h(vid)=15cm, atkārtojami neizmantojamo grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m²	**2676,00**		
35	Ierakuma izbūve, atkārtojami neizmantojamo grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m³	**1377,00**		
36	Uzbēruma izbūve no grunts atbilstoši VAS „Latvijas Valsts ceļi" izstrādātajām specifikācijām „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1"	m³	**60,00**		
37	***Apzaļumošana***				
38	Auglīgās augsnes ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=15cm, ieskaitot darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas	m²	**2065,00**		
39	***SEGUMU IZBŪVE***				
40	***Ielas asfalta seguma izbūve***				
41	Minerālmateriālu maisījuma izlīdzinošais slanis 0/45, NIII, h=10cm	m²	**715,00**		
42	Karstais asfalts AC 22 base, S III, h=6cm;	m²	**715,00**		
43	Karstais asfalts AC 11 surf, S III, h=4cm;	m²	**715,00**		
44	***Ielas ceļa seguma un stāvvietu seguma izbūve (betona bruģakmens)***				
45	Drenējošas smilts slāņa izbūve (kf>2m/dnn), h=40cm	m³	**105,00**		
46	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, h=25cm	m²	**229,00**		
47	Minerālmateriālu izsijas (fr. 2/5 vai 2/8), hvid=3 cm	m²	**229,00**		
48	Stāvvietu betona bruģakmens 200x100mm, h=8cm (melns, abrazīva virsma, bez fāzes)	m²	**225,00**		
49	Stāvvietu atdalošā līnija. Izbūve no betona bruģakmens seguma 200x100x80mm, balts, bez fāzes, abrazīva virsma, līnijas biuzms 10cm	m²	**4,00**		
50	***Ietves ceļa seguma izbūve (betona bruģakmens)***				
51	Drenējošas smilts slāņa izbūve (kf>2m/dnn), h=40cm	m³	**322,00**		
52	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, h=18cm	m²	**698,00**		
53	Minerālmateriālu izsijas (fr. 2/5 vai 2/8), hvid=3 cm	m²	**698,00**		
54	Ietves betona bruģakmens 375x375mm, h=8cm (pelēks, skalota virsma, bez fāzes)	m²	**57,00**		
55	Ietves (analoga saistītajam projektam) betona bruģakmens 200x100mm, h=8cm (pelēks, gluda virsma, bez fāzes)	m²	**3,00**		
56	Atpūtas kabatu betona bruģakmens 375x375mm, h=8cm (melns, skalota virsma, bez fāzes)	m²	**495,00**		
57	Elektroskrejriteņu zonā pa perimetru betona bruģakmens 200x100mm, h=8cm, balts, gluda virsma, bez fāzes	m²	**3,00**		
58	Elektroskrejriteņu zonā betona bruģakmens 375x375 mm, h=8cm, melns, gluda virsma, bez fāzes	m²	**20,00**		
59	Ietves (taktilā seguma) betona bruģakmens 200x100mm, h=8cm (baltas pumpas)	m²	**15,00**		
60	Ietves (taktilā seguma) betona bruģakmens 200x100mm, h=8cm (balta vadlīnija)	m²	**90,00**		
61	Granīta bruģakmens 80x80, h=8cm, pelēks, kalts	m²	**15,00**		
62	***Veloceļa un ietves karstā asfalta seguma izbūve***				
63	Drenējošas smilts slāņa izbūve (kf>2m/dnn), h=40cm	m³	**520,00**		
64	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, h=18cm	m²	**1130,00**		
65	Karstais asfalts AC 22 base, S IV, h=6cm	m²	**1130,00**		
66	Karstais asfalts AC 11 surf, S III, h=4cm	m²	**1130,00**		
67	***Karstā asfalta seguma (atjaunošana) salaiduma posma izbūve***				
68	Asfalta frēzēšana, h=4cm un aizvešana uz atbērni	m²	**290,00**		
69	Karstais asfalts AC 22 base, S III, h=6cm	m²	**290,00**		

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, Eur	Summa, Eur
1	3	4	5	6	7
70	Karstais asfalts AC 11 surf, S III, h=4cm	m²	**290,00**		
71	***Salaidums ar grants segumu***				
72	Minerālmateriālu maisījuma 0/32s, NIII, h=10 cm	m²	**100,00**		
73	***Apmaļu izbūve***				
74	Cementbetona apmaļu 100.30.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai	m	**307,00**		
75	Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai	m	**171,00**		
76	Cementbetona ietves apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve	m	**750,00**		
77	Betona iebrauktuves elementa 500x260x300, gala elementu izbūve, t.sk. betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve	m	**24,00**		
78	Cementbetona apmaļu 100.30/22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai	m	**13,00**		
79	***CEĻA APRĪKOJUMS***				
80	***Ceļa zīmju uzstādīšana (atbilstoši LVS 77)***				
81	*esošas ceļa zīmes demontāža*	gb.	**5,00**		
82	*esošas ceļa zīmes pārcelšana uz jauna staba*	gb.	**5,00**		
83	*326.*	gb.	**12,00**		
84	*413.*	gb.	**2,00**		
85	*414.*	gb.	**2,00**		
86	*417.*	gb.	**1,00**		
87	*417.(samazināta)*	gb.	**1,00**		
88	*418.*	gb.	**1,00**		
89	*535.*	gb.	**4,00**		
90	*536.*	gb.	**4,00**		
91	*537.*	gb.	**7,00**		
92	*538.*	gb.	**2,00**		
93	*801.*	gb.	**2,00**		
94	*806.*	gb.	**1,00**		
95	*810.*	gb.	**2,00**		
96	*840.*	gb.	**7,00**		
97	*857*	gb.	**1,00**		
98	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot betona C30/37 pamatus min. 0,30mx0,30mx0,50m	gb.	**19,00**		
99	Ceļa zīmju balstu ar konsoli uzstādīšana, ieskaitot betona C30/37 pamatus min. 0,30mx0,30mx0,50m	gb.	**6,00**		
100	Lietus ūdens uztveršanas tekne, h=10cm, b=20cm ar čuguna resti	m	**6,50**		
101	Rīgas tipa margas izbūve betona pamatos, karsti cinkots, pārklāts ar pulverkrāsojumu RAL 7022	m	**73,00**		
102	Cietā seguma izbūves zonā atjaunot SIA Baltcom brīdinājuma lentu	kpl.	**1,00**		
103	Jauna žoga izbūve betona pamatos, analogs esošajam žogam	m	**52,00**		
104	Individuāli izgatavota žoga posma izbūve, vienlaidus 7,5m garā posmā bez balstiem, iekļaujot 2 balstu izbūvi betona pamatos. Žogs analogs eso;sajam žogam	m	**7,50**		
105	Esošo mākslas darbu saaudzīga! demontāža un nodošana Latvijas mākslinieku savienībai	kpl.	**1,00**		
106	***Brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana***				
107	920., 0,10m platumā	m²	**20,00**		
108	923., 0,10m platumā	m²	**6,00**		
109	933., 0,50m platumā	m²	**6,00**		

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, Eur	Summa, Eur
1	3	4	5	6	7
110	930., 0,40m platumā	m²	**4,00**		
111	922., 0,10m platumā (veloceļā)	m²	**9,00**		
112	931., 0,50m platumā	m²	**26,00**		
113	941.	kpl.	**4,00**		

Kopā:		A
Pasūtītāja rezerve (10%):		B
Kopā(A+B):		C
Peļņa(7%):		D
Kopā(C+D):		E
PVN (21% no E):		F
Pavisam kopā (E+F):		G

Sastādīja: J.Mednis

Pārbaudīja: D.Dāle