APSTIPRINU
AS"RĪGAS SILTUMS"
Siltumtīklu departamenta vadītājs
_____J.Mezītis
2023.gada "15." augustā

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Objekts: M-10a: starp K-10-5 un K-10a-12.

Pasūtītājs: AS "RĪGAS SILTUMS".

Virszemes siltumtīklu pārbūve ieguldot tos zemē no K-10-5 puses pirms pirmā vertikālā līkuma, šķērsojot Meirānu ielu līdz pagriezienam pa kreisi uz K-10a-12 pusi. Paredzēt virszemes siltumtīkliem paralēli izvietoto elektronisko sakaru un kameras elektroapgādes kabeļu ieguldīšanu zemē.

Veicot projekta izstrādi ievērot AS "RĪGAS SILTUMS" 2023.gada 19. jūlija apstiprinātos norādījumus – "Norādījumi siltumtīklu un siltummezglu būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšanai, izskatīšanai un saskaņošanai", kas publicēti AS "RĪGAS SILTUMS" tīmekļa vietnē www.rs.lv zem sadaļas Būvniecība/Siltumtīklu būvniecības procesa kārtība.


Izstrādāt ekonomikas daļu - detalizētas tāmes, kas sagatavotas atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" - aizpildot LBN 501-17 5.pielikumā norādītās formas kolonas:

1. Nr.p.k.;
2. Būvdarbu nosaukums;
3. Mērvienība;
4. Daudzums.

Pielikumā: būvējamo siltumtīklu shēma.

1. TR vadītājs A.Benefelds

1. TR STI vadītājs V.Belogubs



Apzīmējumi:

- Esošie bezkanāla ST;
- Esošie virszemes ST;
- Pārbūvējamie ST;
- Nojaucamais balsts;
- Gads — Siltumnesēja noplūdes vieta;
- Uzstādāmais atgaisotājs;
- T — Avārijas signalizācijas uzstādīšanas vieta.

Attēls 1. 1.TR M-10a: starp K-10-5 un K-10a-12

1.TR vadītājs A.Benefelds

Sagatavotājs:
STI inženieris A.Priedītis