APSTIPRINU
AS „RĪGAS SILTUMS"
Siltumtīklu departamenta vadītājs
_____ J.Mezītis
2024.gada "__." _____

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Objekts: M-8a: no K-8a-5 līdz virszemes siltumtīkliem pirms K-8a-10a

Pasūtītājs: AS "RĪGAS SILTUMS"

Veicot projekta izstrādi ievērot AS "RĪGAS SILTUMS" 2023.gada 9.oktobra apstiprinātos norādījumus – "Norādījumi siltumtīklu un siltummezglu būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšanai, izskatīšanai un saskaņošanai", kas publicēti AS "RĪGAS SILTUMS" tīmekļa vietnē: https://www.rs.lv/saturs/noradijumi-siltumtiklu-un-siltummezglu-buvniecibas-ieceres-dokumentacijas-noformesanai.

- Paredzēt atzarojumu uz K-8a-6 pusi ar noslēgarmatūru ar servisa krāniem.
- Paredzēt atzarojumu uz K-8a-10 pusi ar noslēgarmatūru ar servisa krāniem.
- Pievienošanas vietā pie virszemes siltumtīkliem Lugažu ielā paredzēt sekcionējošās armatūras mezglu (puspagrieziena vārstus DN500mm ar apvadiem DN80mm ar regulējošiem vārstiem). Paredzēt apkalpes laukumu ar jumtu sekcionējošās armatūras mezglam.

Izstrādāt ekonomikas daļu - detalizētas tāmes, kas sagatavotas atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" 5.pielikumam.

Siltumtīklu pārbūves darbus objektā sadala posmos (katrā posmā ietver visas tāmes pozīcijas pilnīgai attiecīgā posma siltumtīklu pārbūves darbu pabeigšanai) un par katru posmu sagatavo atsevišķu Lokālo tāmi:

1. posms – no K-8a-5 līdz virszemes siltumtīkliem pirms K-8a-10a.

Pielikumā: pārbūvējamo siltumtīklu shēma sadalīta pa posmiem

1. TR vadītājs A.Benefelds

1. TR STI vadītājs V.Belogubs

Pielikums: pārbūvējamo siltumtīklu shēma sadalīta pa posmiem.



Siltumtīklu pārbūves darbus objektā sadala posmos

1. no K-8a-5 līdz virszemes siltumtīkliem pirms K-8a-10a