Telpu 006-1 - 006-4 pārbūvējamo
inženiertīklu plāns



Iekšējā ūdensvada aksonometrija



Iekšējās kanalizācijas aksonometrija



UK DAĻAS APZĪMĒJUMI

U1	PROJEKTĒJAMĀ AUKSTĀ ŪDENSVADA CAURULE
U1	PROJEKTĒJAMĀ AUKSTĀ ŪDENSVADA CAURULE (pagrabstāvs)
S3	PROJEKTĒJAMĀ KARSTĀ ŪDENSVADA CAURULE
S3	PROJEKTĒJAMĀ KARSTĀ ŪDENSVADA CAURULE (pagrabstāvs)
K1	PROJEKTĒJAMĀ PAŠTECES KANALIZĀCIJAS CAURULE (pagrabstāvs)
OD50	PROJEKTĒTO CAURUĻVADU ĀRĒJAIS DIAMETRS
Rm1	PROJEKTĒTĀ ROKU MAZGĀTNE, Nr.
	JAUNIZBŪVĒJAMA ROKU MAZGĀTNE
	JAUNIZBŪVĒJAMS KLOZETPODS
	NOSLĒGVĀRSTS

CETURTAIS STILS
PROJEKTĒŠANAS BIROJS

SIA "Ceturtais stils"
Cesvaines iela 30, Madona, Madonas novads
Reģ. Nr. 55403015621, Būvk. Nr. 1200-R

Pasūtītājs: Viļānu apvienības pārvalde

Projekts: Viļānu vidusskolas ēkas vienkāršota pārbūve

Adrese: Rēzeknes iela 1A, Viļāni, Rēzeknes novads

Stadija: **BP**

Rasējums:

Būvproj.vad.	**V.Siņicina-Kuļka**		18.10.2023.
Izstrādāja	**V.Siņicina-Kuļka**		18.10.2023.

Telpu 006-1 - 006-4 pārbūvējamo inženiertīklu plāns, aksonometrijas, iekārtu un materiālu specifikācija

Mērogs: **1:100** *Dat: 10.2023.* *Lapa:* **UK-2** *Lapas:*skat.UK-1