GENERĀLPLĀNS

M 1 : 250

21000040317
21000040318
21000040309
21000040320
21000040310
21000040316
21000040314
21000040327
21000040527

Esošo apgaismojuma balstu pārvietot un pieslēgt

Pieslēgties pie esošām atzīmēm

G-1 140.15 t.138.90

x=268750
y=705050

SK-Pārbūve
DR-Pārbūve
LK-Pārbūve

ELK-1 140.18 t.137.90

G-2 140.18 t.138.93

G-3 140.16 t.138.91

ELK-2 140.17 t.138.67

ELK-3 139.40 t.137.83

ELK-4 140.35 t.138.57

ELK-5 139.40 t.137.83

G-4 139.70 t.138.25

G-5 140.13 t.138.93

G-6 140.18 t.138.93

G-7 140.20 t.138.46

K2-1 140.36 t.138.83

Esošo 0,4kV kabeli atrakt, uzmontēt šķelto cauruli EVOCAB SPLIT Ø160; l=41m. Blakus ieguldīt rezerves cauruli EVOCAB HARD Ø160; l=41m.

Esošo 0,4kV kabeli atrakt, uzmontēt šķelto cauruli EVOCAB SPLIT Ø160; l=31m. Blakus ieguldīt rezerves cauruli EVOCAB HARD Ø160; l=31m.

Esošo 0,4kV kabeli atrakt, uzmontēt šķelto cauruli EVOCAB SPLIT Ø160; l=65m. Blakus ieguldīt rezerves cauruli EVOCAB HARD Ø160; l=65m.

Esošo 0,4kV kabeli atrakt, uzmontēt šķelto cauruli EVOCAB SPLIT Ø160; l=70m. Blakus ieguldīt rezerves cauruli EVOCAB HARD Ø160; l=70m.

Esošo 0,4kV kabeli atrakt, uzmontēt šķelto cauruli EVOCAB SPLIT Ø160; l=40m. Blakus ieguldīt rezerves cauruli EVOCAB HARD Ø160; l=40m.

Esošo 0,4kV kabeli atrakt, uzmontēt šķelto cauruli EVOCAB SPLIT Ø160; l=90m. Blakus ieguldīt rezerves cauruli EVOCAB HARD Ø160; l=90m.

Esošo 0,4kV kabeli atrakt, uzmontēt šķelto cauruli EVOCAB SPLIT Ø160; l=19m. Blakus ieguldīt rezerves cauruli EVOCAB HARD Ø160; l=19.

Esošo 0,4kV kabeli atrakt, uzmontēt šķelto cauruli EVOCAB SPLIT Ø160; l=60m. Blakus ieguldīt rezerves cauruli EVOCAB HARD Ø160; l=60m.

PP,OD250,l=15.6m
PP,OD250,l=3.5m
PP,OD250,l=8.8m
PP,OD250,l=7.1m
PP,OD250,l=6.4m
PP,OD250,l=17.0m
PP,OD250,l=19.9m
PP,OD250,l=6.5m

Attālums no lietus kanalizācijas akas

Objekta izvietojuma shēma

objekts

Lubānas iela

Dzelzceļnieku iela

Z

D

PIEŅEMTIE PROJEKTĒTIE APZĪMĒJUMI

Apzīmējums	Nosaukums
	Projektēts betona bruģa segums (gājēju ietvei)
	Projektēts asfaltbetona segums
	Projektēts zālājs
	Betona apmale BR100.30.15
	Betona apmale BR100.20.8
	Betona apmale BR100.30.15 (slīpā)
153.60	Proj. apmales augstuma atzīmes
153.48	Proj. augstuma atzīmes asfaltbetona un bruģa segumam
	Demontējamais elements
1 1	Proj. šķērsgriezuma līnija
	Projektējamā plastmasas aizsargcaurule
	Projektējamā šķeltā plastmasas aizsargcaurule

Izstrādātājs: SIA "ASKELUM" Reģ.Nr. 42403046088, Būvkomersanta reģ.Nr. 15317 'Kalndāji', Kolna Antužāni, Vārēmu pag., Rēzeknes nov. Tel.: 28652775, et-projekts@inbox.lv			
Amats:	Vārds, uzvārds:	Paraksts:	Datums:
Būvprojekta vadītāja	Ainārs Mangulsons		01.09.2022
Izstrādātājs	Daivis Rudzgalis		01.09.2022

Būvniecības ierosinātājs:	SIA "REZEKNES NAMSAIMNIEKS" Reģ. Nr. 40003215461 Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, LV-4601
Objekta nosaukums un adrese:	"Teritorijas labiekārtošana daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Lubānas ielā 7, Rēzeknē"
Rasējuma nosaukums vai saturs:	Ģenerālplāns
Pasūtījuma numurs:	RN 2021/26
Stadija:	BP
Mērogs:	1:250
Marka un kārtas numurs:	GP-2