SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Būvprojekta "Teritorijas labiekārtošana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Lubānas ielā 7, Rēzeknē" LKT daļa paredz esošās lietus kanalizācijas sistēmas pārbūvi, nodrošinot virsūdeņu savākšanu no projektējamajiem stāvlaukumiem un to novadīšanu Rēzeknes pilsētas centralizētajā lietus kanalizācijas sistēmā.

Lietus kanalizācijas tīkli montējami no uzmavu tipa PP, SN8, OD250mm caurulēm, iebūvējot atklātā tranšejā atbilstoši garenprofila augstuma atzīmēm, nepieciešamības gadījumā precizējot. Cauruļvadu iebūves tranšeja zem stāvlaukuma daļas aizberama ar smilti, to blietējot pa 0.3m bieziem slāņiem.

Lietus ūdeņu savākšana ar gūlijām. Gūlijas – plastmasas, sekciju tipa D630mm, ar peldošā tipa rāmi un ķeta kvadrātveida ar nestspējas klasi D400, nosēddaļa - 0.50m. Gūliju novadcauruļu materiāls – PP, diametrs – 250mm, kritums – atbilstoši garenprofila augstuma atzīmēm.

Pagrieziena vietā uzstādāma skataka – plastmasas, sekciju tipa D425mm, ar peldošā tipa rāmi un lūku ar nestspējas klasi D400, 45º pamatne cauruļvada D250mm pieslēgumam.

Esošajām skatakām veicama pārbūve, kas ietver augšējo dzelzsbetona elementu nomaiņu, ķeta lūkas nomaiņu, hidroizolācijas ierīkošanu, līmeņošanu atbilstoši projektējamajām reljefa atzīmēm. Skatakām uzstādāms atbilstoša tipa un nestspējas klases ķeta rāmis ar lūku. Pārbūvējamo elementu apjoms precizējams uz vietas, to saskaņojot ar pasūtītāju. Projekta ietvaros demontētās sadzīves kanalizācijas sistēmas lūkas nododamas SIA "Rēzeknes Ūdens".

Visi esošie, turpmāk neekspluatējamie lietus kanalizācijas elementi demontējami, pieslēguma cauruļvadu gali aizmūrējami.

Pēc būvdarbu veikšanas sistēmai veicama sistēmas skalošana un nodošana ekspluatācijā.

Būvprojekta ietvaros veicama avārijas stāvoklī esošā sadzīves kanalizācijas posma pārbūve no uzmavu tipa PP, SN8, OD315mm caurulēm, iebūvējot atklātā tranšejā atbilstoši garenprofila augstuma atzīmēm, nepieciešamības gadījumā precizējot. Cauruļvadu iebūves tranšeja zem stāvlaukuma daļas aizberama ar smilti, to blietējot pa 0.3m bieziem slāņiem.

Būvdarbu veikšanas laikā ievērot esošo inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus, kā arī darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības.

Pēc būvdarbu veikšanas, ārpus projekta realizācijas zonas, atjaunot izjauktos segumus vismaz tādā līmenī, kādi tie bija līdz darbu veikšanai.

Sastādīja *J.Laizāns*

Pārbaudīja *I.Svikša*