APZĪMĒJUMI:

1. SEGAS TIPS	Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf	vid.10cm
2. SEGAS TIPS	Betona plāksnes	7cm
	Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošā kārta (2/5)	vid.3cm
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)	15cm
	Nepastiprināta salizturīgā kārta	≥30cm
Brauktuves asfaltbetona seguma remontzona apgaismojuma kabeļu tranšejas zonai	Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf	4cm
	Karstā asfalta dilumkārta AC 22 base	6cm
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (0/45)	10cm
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta (0/45)	15cm
	Nepastiprināta salizturīgā kārta	≥40cm
Brauktuves asfaltbetona seguma remontzona	Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf	4cm
	Karstā asfalta apakškārta AC 22 base	6cm
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)	vid.25cm
Brauktuves asfaltbetona seguma savienojumu frēzējuma zona	Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf	vid.4cm
Ietves asfaltbetona seguma remontzona apgaismojuma kabeļu tranšejas zonai un atsevišķai zonai	Karstā asfalta dilumkārta AC 8 surf	4cm
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)	15cm
	Nepastiprināta salizturīgā kārta	≥30cm
Ietves asfaltbetona seguma remontzona	Karstā asfalta dilumkārta AC 8 surf	4cm
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)	15cm
Ietves betona plāksņu seguma remontzona	Betona plāksnes	5-6cm
	Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošā kārta (2/5)	vid.3cm
Nesaistītu minerālmateriālu seguma remontzona	Nesaistītu minerālmateriālu segums (0/32s)	vid.10cm
Zaļā zona	Augu zeme, apsēta ar daudzgadīgu zālienu	15cm

KONSTRUKTĪVO KĀRTU NESTSPĒJAS PRASĪBAS:

1. Kopējam deformācijas modulim Ev2 uz zemes klātnes jābūt ≥45 Mpa.
2. Kopējam deformācijas modulim Ev2 uz nepastiprinātas salizturīgās kārtas jābūt ≥60 Mpa.
3. Kopējam deformācijas modulim Ev2 uz nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas vai pamata nesošās virskārtas jābūt:
   - ≥90 Mpa - ietve;
   - ≥150 Mpa - brauktuve.

PIEZĪMES:

1. Materiāliem jāatbilst šī būvprojekta specifikācijām un “Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1” izvirzītajām prasībām.
2. Atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1" izejas lielumi materiālu izvēlei projektā noteikti AADTj,-kravas ≤ 100 (A/24h) un AADTj,-pievestā = 501-1500 (A/24h). Izņēmums ir nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā apakškārta brauktuvei, kur rupjo minerālmateriālu stiprības klase pieņemta augstāka (N-III klase) par “Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1” noteikto.
3. Projektā noteiktas minimālās lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klases. Būvdarbu veicējs drīkst izmantot augstākas kategorijas stiprības klasi par projektā prasīto.

BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDĀTĀJS:

Evolution Road

SIA "Evolution Road"
Kalnciema iela 95A-29, Rīga, LV-1046
Būvkomersanta reģ.Nr.: 12444
Tālr.: +371 26562658
E-pasts: info@evolutionroad.lv

OBJEKTS UN ADRESE:

Gājēju pārejas izbūve
Šķēdes ielā pie īpašuma Nr. 21, Liepājā
Adrese: Šķēdes iela pie īpašuma Nr. 21 (kad. apz. nr. 17000110102), Liepāja

TS-CD DAĻAS VAD.:	H.NELSONS	MARKA:	TS-CD
IZSTRĀDĀJA:	M.MUIŽNIEKS	MĒROGS:	bez mēroga

RASĒJUMS: Projektēto segumu eksplikācija

RASĒJUMA NR:	TS-CD-2	LAPAS: 1	LAPA: 1