EST – ELEKTRONISKO SAKARU SISTĒMAS (ĀRĒJĀS)

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

1. **Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar:**

- SIA "Tet" izsniegtajiem tehniskiem noteikumiem;
- MK noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
- MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi";
- MK noteikumiem Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība";
- MK noteikumiem Nr.328 (LBN262–15) "Elektronisko sakaru tikli";
- MK noteikumiem Nr.574 (LBN008-14) "Inženiertīklu izvietojums";
- MK noteikumi Nr.281 (LBN 202-18) "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";
- MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";
- Saskaņā ar celtniecības normām un noteikumiem.

2. **Būvprojektā paredzēts sekojošs darbu apjoms**:

SIA "Tet" tīkls: Demontēt SIA "Tet" kabeļu kanalizācijas ievadu (1 caurule) no esošās akas, KA 1018 līdz ēkai Dārza ielā 1. Pēc esošas kabeļu kanalizācijas caurules demontāžas hermetizēt esošo kabeļu aku. Caurumā iestumt caurules aizbāzni un hermetizēt visas neblīvas vietas ar silikona hermētiski no ārpuses un no iekšpuses. Pēc SIA "TET" informācijas ēkā, Dārza ielā 1, kabeļu tīkla nav.

Demontētos tīkla elementus utilizēt likumdošanas noteiktajā kārtībā.
Demontēt elektronisko sakaru ārējos tīklus ir tiesības būvniecības speciālistiem, kas saņēmuši būvprakses sertifikātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabalā un pieguļošajā teritorijā esošo SIA "Tet" elektronisko sakaru tīklu un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi elektronisko sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.
Demontēt elektronisko sakaru ārējos tīklus ir tiesības būvspeciālistiem, kas saņēmuši būvprakses sertifikātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
Pirms jebkādu Projekta būvdarbu uzsākšanas SIA "Tet" elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā veikt esošā elektronisko sakaru tīkla, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas cauruļu tehniskā stāvokļa pārbaudi, rezultātus fiksējot kopīgi ar SIA "Tet" tīkla uzraudzības pārstāvjiem parakstītā pārbaudes aktā. Līdzīgu elektronisko sakaru tīkla tehniskā stāvokļa pārbaudi veikt pēc visu vai atsevišķu tehnoloģisko posmu projekta darbu pabeigšanas. Projekta realizācijas laikā radušos un pēc darbu pabeigšanas pārbaudes laikā konstatētos elektronisko sakaru tīkla bojājumus novērst par Projekta pasūtītāja līdzekļiem.

3. **Vides aizsardzības pasākumi**

Visiem materiāliem kuri tiek pielietoti objektā ir jābūt apkārtējai videi nekaitīgiem.

Izstrādāja: S. Komarova /_____/