









## LOGU SPECIFIKĀCIJA

| TIPS | SKICE | SKAITS (gab.) | AILAS IZMĒRS PLATUMS/ AUGSTUMS (mm) | VĒRTNES K/L | | APRAKSTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L3 |  | 22 | 1800x500 | 22 | - | |
| L4 |  | 9 | 850x1100 | 9 | - | PVC profils logs ar 3 stikla paketi .<br>Rāmis - PVC profils, verams, atgāžams;<br>Rāmja tonis:<br>iekšpusē - balts ;<br>ārpusē - balts<br>Palodzes - iekšējā - laminēta koksk. plāksne, matēta, balta;<br>ārējā - skārda palodze ar PU Pural pārklājumu 0.7mm, tonis - RAL 7021;<br>Siltumvad. k. loga bloka kopējai konstrukcijai - 0.90W/(m²K);<br>Skaņas izol. stikla pakete - 35dB/rāmis - 48dB;<br>Logiem jābūt aprīkotām ar visām blīvgumijām;<br>-Loga shēma dota skatā no ārpuses;<br>-Logu rāmjos iestrādāt pastāvīgās dabīgās gaisa pieplūdes iekārtas (piemēram Airbox vai ekvivalents) dabīgās ventilācijas nodrošināšanai.<br>-Pirms logu pasūtīšanas precizēt logu aiļu izmērus un logu vēršanas virzienus, un izbūvējamo logu skaitu. |
| L5 |  | 4 | 2400x2400 | 4 | - | |
| L6 |  | 18 | 1350x1200 | 18 | - | |
| L10 |  | 54 | 2370x2050 | 54 | - | |
| L12 |  | 5 | 1300x1470 | 5 | - | PVC profils logs ar 3 stikla paketi .<br>Rāmis - PVC profils, verams, atgāžams;<br>Rāmja tonis:<br>iekšpusē - balts ;<br>ārpusē - balts<br>Palodzes - iekšējā - laminēta koksk. plāksne, matēta, balta;<br>ārējā - skārda palodze ar PU Pural pārklājumu 0.7mm, tonis - RAL 7021;<br>Siltumvad. k. loga bloka kopējai konstrukcijai - 0.90W/(m²K);<br>Skaņas izol. stikla pakete - 35dB/rāmis - 48dB;<br>Logiem jābūt aprīkotām ar visām blīvgumijām;<br>-Loga shēma dota skatā no ārpuses;<br>-Logu rāmjos iestrādāt pastāvīgās dabīgās gaisa pieplūdes iekārtas (piemēram Airbox vai ekvivalents) dabīgās ventilācijas nodrošināšanai.<br>-Pirms logu pasūtīšanas precizēt logu aiļu izmērus un logu vēršanas virzienus, un izbūvējamo logu skaitu. |
| L13 |  | 5 | 1450x2050 | 5 | - | |
| L14 |  | 12 | 1800x1470 | 12 | - | |
| L15 |  | 5 | 1180x1320 | 5 | - | PVC profils logs ar 3 stikla paketi .<br>Rāmis - PVC profils, verams, atgāžams;<br>Rāmja tonis:<br>iekšpusē - balts ;<br>ārpusē - balts<br>Palodzes - iekšējā - laminēta koksk. plāksne, matēta, balta;<br>ārējā - skārda palodze ar PU Pural pārklājumu 0.7mm, tonis - RAL 7021;<br>Siltumvad. k. loga bloka kopējai konstrukcijai - 0.90W/(m²K);<br>Skaņas izol. stikla pakete - 35dB/rāmis - 48dB;<br>Logiem jābūt aprīkotām ar visām blīvgumijām;<br>-Loga shēma dota skatā no ārpuses;<br>-Logu rāmjos iestrādāt pastāvīgās dabīgās gaisa pieplūdes iekārtas (piemēram Airbox vai ekvivalents) dabīgās ventilācijas nodrošināšanai.<br>-Pirms logu pasūtīšanas precizēt logu aiļu izmērus un logu vēršanas virzienus, un izbūvējamo logu skaitu. |
| L16 |  | 2 | 2580x1070 | 2 | - | |
| L17 |  | 8 | 2400x1080 | 8 | - | |

Prasības logu izgatavotājiem:

1. Vēja slodzes noturība EN 14351-1 C5/B5, gaisa caurlaidības EN 14351-1 Klase 3, izturība pret stipru lietu EN 14351-1 Klase 9A
2. Loga siltumcaurlaidības koeficenta mērvienība Uw<=0.9 W/(m$^2$K).
3. PVC profila siltumcaurlaidības koeficenta vērtība Uf<=0.9 W/m$^2$K.
4. Stikla pakete min. 24mm ar trim selektīvajiem stikliem Ug<=0.9W/m$^2$K. Teramix tipa spelseri W/mK zem 0.04
5. Profila armējuma metāls ne mazāk kā 1.5mm biezs.
6. Lai neierobežotu stikloto laukumu logam, vērtnes profila augstums nedrīkst pārsniegt 77mm.
7. Rāmja vērtnēm un loga rāmim gropēs uz ārpusi jābūt ūdens novadīšanas ceļiem, ko veido šķērsa grope, kas būtu viegli tīrāma un kas nodrošina kontrolējamu notekūdens atpakaļgaitu. Dībeļu montāžas rajonā, gropes pamatnei jābūt taisnai.
8. Jābūt PVC profilu sistēmu ražotāja deklerācijai un akreditētas pārbaudes laboratorijas apstiprinošam dokumentam, ka PVC materiāli netiek stabilizēti ar svina savienojumiem.
9. Loga furnitūrai jābūt regulējamai, atgāžamai, veramai, nodrošinātai pret uzlaušanu, nodrošināt pret nepareizu saslēgumu.
10. Logu blokiem jābūt aprīkotiem ar Regelair (vai ekvivalentu) gaisa pieplūdes vārstu, kur svaiga gaisa pieplūde telpā notiek caur diviem nelieliem ventilācijas atvērumiem starp loga rāmi un vērtni. Šo atvērumu ventilācijas vārsti aprīkoti pretsvariem, kuri regulē gaisa apmaiņas atkarībā no vēja spiediena.
11. Visos blīvējuma līmeņos blīvēm jābūt maināmām, izgatavotām no mākslīga kaučuka, kas ir noturīgs visos laika apstākļos, un kam piemīt aigsta spēja atgūt formu. Visas blīvējuma malas ir sakausētas.
12. Stikla blīvējumam no iekšpuses jābūt iestrādātām stikla līstēm.
13. Iekšējām palodzēm jābūt laminētām, baltā krāsā, matētām, 50mm platākām par loga ailas platumu un ne mazāk kā 30mm biezām. Iekšējās palodzes slīpums uz iekšpusi =<20.
14. Pirms loga pasūtīšanas veikt aiļu izmēru pārmērīšanu, loga palodžu nepieciešamo izmēru precizēšanu.
15. Skaņas izolācijas klase /Rw (pie iebūves) 2/30dB iebūvētā stāvoklī.
16. Veikt aiļu blīvēšanu, siltināšanu, tvaika un vēja barjeras ierīkošanu, palodžu montāžu, aiļu apšūšanu ar riģipsi, apmešanu, špaktelēšanu, krāsošanu un citus ar tehnoloģiju siastītos darbus.
17. Ja PVC logi nav ražoti Latvijā, tad var pieprasīt apliecinājumu no LLDRA, kad piegādātie logi atpilst LR normatīvajām prasībām.
18. Iesniegt logu ražošanas procesa kontroles sertifikātu vai logu ražošanas procesa kontroles apraksta kopiju, ko pieprasa standarts LVS EN 14351
19. Logu bloku nomaiņu veikt atbilstoši ražotāja instrukcijai.
20. Pēc montāžas darbu pabeigšanas sakārtot darba zonu.

PIEZĪMES:
1. Par nosacīto ±0.000 atzīmi pieņemta ēkas 1. stāva grīdas līmeņa atzīme.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Rasējumus nedrīkst mērīt! Lasīt rakstītos izmērus!
4. Uzrādītos materiālus atļauts aizvietot ar ekvivalentiem, bet ne zemākas kvalitātes materiāliem.
5. Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem.

STADIJA: Būvprojekts

OBJEKTS:
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ēku energoefektivitātes paaugstināšanai pansionātam “Lauciene” un autoruzraudzība

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:
Talsu novada pašvaldība
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu pilsēta, LV 3201

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
SIA „AMB Design”, Reģ. Nr. 40203113369
Būvkomersanta reģistrācijas numurs 14692
Adrese: "Brūveri", Ventspils nov., Jūrkalnes pag., LV 3626

| | | |
|---|---|---|
| BŪVPROJEKTA DAĻA | AR / Arhitektūras risinājumi | |
| BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS | UĢIS ŠĒNBERGS | DATUMS * |
| IZSTRĀDĀTĀJS | UĢIS ŠĒNBERGS | DATUMS * |

RASĒJUMS: LOGU SPECIFIKĀCIJA

| RASĒJUMA NR. | IZMAIŅA |
|---|---|
| PL-23_BP_AR_421-001 | A |

| PASŪTĪJUMA NR. | ARHĪVA REĢ. NR. | |
|---|---|---|
| PL/23-1-16/6/PAKL | | PL-23 |
| MĒROGS 1:100 | DATUMS * | LAPAS NR. |

*Dokumenta parakstīšanas datums laika zīmoga datums un laiks

Šī lapa aizstāj lapu PL-23_BP_AR_421-001

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektētājs: Sensibil SIA "Sensibil" REĢ.NR. 40203417433 BŪVKOMERSANTA REĢ.NR. 17514 Dzelzavas iela 68 - 5, Rīga, Latvija | | | | Ierosinātājs: Talsu novada pašvaldības iestāde Pansionāts “Lauciene”, reģistrācijas Nr. 90000011944 | | | | |
| Objekts: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Pansionāta "Lauciene" "A" korpusa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai (kadastra Nr. 88700170035003) | | | | Rasējums: Logu specifikācija (izmaiņas) | | | Mērogs: M 1:100 | Rasējuma Nr.: PL-23_3(i) |
| Būvprojekta sadaļas vadītājs | | Izstrādātājs | | Pasūt. Nr. | Arhīva Nr. | Stadija | Marka | Datums | Lapa/Lapas |
| I.Bite | | K.Bušs | | PL 2023/11 | AR_eka2.dwg | VA | AR | 20.03.2024 | |